

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 162020
Stavba: Oprava vstupní rampy

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				84 350,29
---------------------	--	--	--	------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	84 350,29		17 713,56
	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK	102 063,85
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 162020

Stavba: Oprava vstupní rampy

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

84 350,29

102 063,85

162020

Oprava vstupní rampy

84 350,29

102 063,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava vstupní rampy

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

84 350,29

D	HSV		Práce a dodávky HSV
D	997		Přesun sutě
1	K	997013609RR	Odvoz a uložení stavebního odpadu na skládce
D	PSV		Práce a dodávky PSV
D	741		Elektroinstalace - silnoproud
2	K	741371001	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj bez krytu
3	K	741374823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky přes 1100 mm se zachováním funkčnosti
D	763		Konstrukce suché výstavby
4	K	763131621	Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhled
5	M	59030034	deska SDK protipožární impregnovaná DFH2 tl 12,5mm
6	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr
7	K	763162811R	Demontáž desek jednoduché opláštění SDK
8	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m
D	766		Konstrukce truhlářské
9	K	766411213	Montáž obložení stěn plochy do 1 m2 palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm
10	M	61191120	palubky obkladové smrk profil klasický 12,5x96mm jakost A/B
11	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek
12	K	RR	Demontáž okopových fošen a montáž nových včetně nátěru , výška 20cm, tloušťka 3cm
D	767		Konstrukce zámečnické
13	K	767161211	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do hmotnosti 20 kg
14	K	767161841	Demontáž zábradlí schodišťového rozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg k dalšímu použití
15	K	767211001	Montáž schodišťových stupňů z kompozitních pochůzných roštů délky do 1 m
16	K	767211801	Demontáž schodišťových stupňů z kompozitních pochůzných roštů
17	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón
18	M	69752030	rohož vstupní provedení hliník nebo mosaz/gumové vlnovky/ (1,2x0,6m - 2ks)
19	K	767531121R	Demontáž a montáž zapuštěného rámu z L profilů k čistícím zónám
20	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI
D	771		Podlahy z dlaždic
21	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených
34	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2
35	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2
33	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
D	781		Dokončovací práce - obklady
37	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
28	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených
38	K	781734113	Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných do 105 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem

PČ	Typ	Kód	Popis
39	M	59623113	pásek obkladový keramický hladký 145x75x8mm
D 783			Dokončovací práce - nátěry
30	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem
31	K	783337101	Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí
32	K	783827421	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2

