



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK KE SMLouvĚ - ZMĚNOVÝ LIST

reg.č.projektu:	CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009901	číslo ZL: 8
smlouva:	Novostavba mateřské školy	
objednatel:	Město Semily	
zhotovitel:	Společnost "Novostavba mateřské školy BAK - MBQ"	

název ZL:	Změnový list č. 8 - Zámečnické prvky		
dotčené st. objekty:	SO 01		

předmět změny:	Jedná se opravu chyb ve výkazu výměr v položkách zámečnických prvků. Zatímco výkresová část tyto prvky obsahuje, tak ve výkazu výměr chybí. Konkrétně se jedná o sklopná sedátka do sprch, která jsou vyžadována vyhláškou o bezbariérovém užívání staveb, dále o pomocnou konstrukci světlíků a také o konstrukci ukončení vzduchotechnického potrubí na střeše.
zdůvodnění nezbytnosti změny:	Změna dává do souladu PD a VV v rozsahu přiloženého výkazu výměr. Montáž prvků je nezbytná pro funkčnost díla.
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:	Na nesrovnalosti ve výkazu výměr a DPS byl zadavatel upozorněn zhotovitelem v průběhu realizace prací.
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:	Tato změna není oddělitelná, resp. její oddělení není ekonomicky vhodné a efektivní.
zařazení změny dle ZZVZ:	Jedná se o změnu z rozhodnutí zadavatele ve smyslu §222 odst 5 ZZVZ.

záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	340 346,59	Kč
	21%DPH	71 472,78	Kč
	celkem	411 819,37	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	340 346,59	Kč
	21%DPH	71 472,78	Kč
	celkem	411 819,37	Kč
vliv na cenu díla:	ANO		
vliv na termín dokončení:	NE		
jiné vlivy (na změnu DPS apod.):			

vyjádření AD:	Souhlasím
vyjádření TDI:	Souhlasím
vyjádření objednatele:	
další vyjádření:	Schváleno radou města 25.01.2021 usnesením číslo 210125/RM/19.

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet
příloha č.2	
příloha č.3	

za zhotovitele:	Ing. Radek Mrázek	Datum	21.01.2021
za AD:	Mgr. A. Marek Topič	Datum	03.02.2021
za TDI:	Ing. Jan Hájek	Datum	03.02.2021
za objednatele:	Bc. Lena Mlejnková	Datum	03.02.2021

Položkový rozpočet

S:	Novostavba mateřské školy
O:	SO1 Mateřská škola
R:	02 Vícepráce

Rozpočet - doplnění zámečnických prvků

Poř. Kód	Popis	MJ	Množství	J.c.	Cena
	PSV: Práce a dodávky PSV				
	767: Konstrukce zámečnické				
767995115-1	Z19 D+M atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg, vč. kotev M10, plech P10-250x100mm a tepelně-izolační podložky	ks	2,000	20900,00	41 800,00 Kč
767995115-2	Z21 D+M atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg, vč. kotev M10, plech P10-250x100mm a tepelně-izolační podložky	ks	1,000	13190,00	13 190,00 Kč
111	Z04 - D+ M sklopné sedátko do sprchy, standard RAVAK OVO P - ORANGE, vč. všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků	kus	4,000	3876,00	15 504,00 Kč
112	Z24 - D + M nosná konstrukce desek pod oplechování na střeše - ocelová konstrukce zámečnická vč. všech kotevních, spojovacích a ostatních prvků, vč. ochranného nátěru, kpl pro oba světlíky <i>uzavřené profily 50x50x3 + 30x30x3 mm pro jeden světlík - hmotnost 770 kg</i> <i>Plech P3 pro ohnutí na Lprofil 150x50x3 mm pro jeden světlík - hmotnost 50 kg</i> <i>Součet - zámečnické prvky pro oba světlíky - (770+50)*2 = 1640 kg</i>	kpl	1,000	156500,00	156 500,00 Kč
998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,920	226994,00	4 358,28 Kč
	762: Konstrukce tesařské				
762-2	S5 - plochá střecha - technologický objekt D+M	m2	20,800	5135,40	106 816,32 Kč
998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m Hodnota výše procentního přesunu stanovena dle základny původního rozpočtu v SoD a celkové ceny přesunu této kapitoly dle SoD, tzn: $27000 / 1324121,57 = 0,02039$	%	2,039	106816,32	2 177,98 Kč
	CELKEM				340 346,59 Kč

Položkový rozpočet

S:	Novostavba mateřské školy
O:	
R:	01 Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:						0,00
1			m2			0,00
2			m3			0,00
3			m2			0,00
4			m2			0,00
5			%			0,00
Díl:						0,00
6			m2			0,00
7			m3			0,00
8			m2			0,00
9			m3			0,00
10			%			0,00
11			%			0,00