



Odpověď: Šlejnická 5/2593, byt 408

Komu: [redacted]

11.02.2021 15:25

Kopie:

Skryt podrobnosti

Od: [redacted]

Komu: [redacted]

Kopie: [redacted]

Historie: Na tuto zprávu jste odpověděli.

2 Attachments



attg8b8j.png SKM_C284e21021015560.pdf

Ahoj [redacted]

s navrhovanou cenovou nabídkou nabídkou souhlasíme.

O započetí a ukončení oprav nás informujte.

Hezký den [redacted]

[redacted]
vedoucí oddělení
Oddělení technicko-investiční
Odbor správy majetku



6

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23
Praha 6
Tel: [redacted]
E-mail: [redacted]
Web: <http://www.praha6.cz>

Od: [redacted]

Komu: [redacted]

Datum: 11.02.2021 12:49

Předmět: Šlejnická 5/2593, byt 408

Ahoj [redacted]

zasílám opravený rozpočet

[redacted]

[redacted]
provozní technik

SNEO, a.s.

Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

E-mail: [redacted] Tel. číslo [redacted], Mobil: [redacted] Web: www.sneo.cz

Místo realizace a stavby:

Oprava bytu Šlejnická 2593/5, byt č. 408

Lokalita:

Praha 6

Zhotovitel:

MVM Stav, s.r.o.

Zpracováno dne: 24.1.2021

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem bez DPH
1	Oprava vápen.omítek vč. mat.	hod	8,00		
2	Zakrytí ploch	hod	2,00		
3	Zakrývací materiál (fólie, pásy)	kpl	1,00		
4	Pročištění odpadu	hod	1,50		
5	Oprava kuchyňské linky vč. mat.	hod	6,00		
6	Pracovní deska	ks	1,00		
7	Montáž pracovní desky	hod	1,00		
8	Dřez kuchyňský+sifon	ks	1,00		
9	Montáž dřezu + úprava pracovní desky	hod	1,00		
10	Demontáž sprch. koutu	hod	0,50		
11	Vanička MSO TRADE - MERO, 90 čtverec, vč.nožiček a sifonu, bílá	ks	1,00		
12	Čtvercová sprchová zástěna - SAPHO - UBC	ks	1,00		
13	Montáž sprch.koutu vč. vaničky	hod	5,00		
14	Baterie dřezová stojánková - ZINA	ks	1,00		
15	Baterie stojánková umyvadlová: ZINA + klik klak	ks	1,00		
16	Baterie sprchová: ZINA vč. příslušenství (sprchová hlavice)	ks	1,00		
17	Montáž baterií	hod	2,50		
18	Oprava spár obkladů + silikon, včetně materiálu	hod	2,00		
19	Demontáž a montáž el. Sporáku + úprava kuch. linky	hod	2,00		
20	Záchodové prkénko - ALCAPLAST SOFTCLOSE	ks	1,00		
21	Montáž záchodového prkénka	hod	0,50		
22	Digestoř - MORA	ks	1,00		
23	Montáž digestoře	hod	1,00		
24	Stavební úpravy odtahu digestoře	hod.	2,00		
25	Lepení pásů povlakových	m2	27,00		
26	Zátěžové PVC CENTRA Sedna 632	m2	32,00		
27	Lišty PVC vč .montáže	bm	16,00		
28	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	118,00		
29	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2x	m2	118,00		
30	Plastové lišty (kuch.linka)	ks	2,00		
31	Plastové lišty - montáž	hod	0,50		
32	Demontáž a montáž roháčků	hod	1,00		
33	Roháček umyvadlový - NOVASERVIS	ks	4,00		
34	Roháček komb. pračkový - NOVASERVIS (pro přidělení přívodu a odpadu na pračku)	ks	1,00		
35	Dotážení spojů (zásuvky, vypínače)	hod	1,50		
36	Doprava po Praze	hod	5,00		
37	Ekologická likvidace odpadu	kpl	1,00		
38	Celkový úklid - vč. čisticích prostředků	hod	8,00		
	CELKEM bez DPH				70 610,00