AQUACONSULT, spol. s r.o.
Dr. Janského 953,
252 28 Černošice

Město Černošice
Karlštejnská 259
252 28 Černošice

Váš dopis/ze dne | naše značka | vyřizuje [redacted] | dne **12.1.2021**

e-mail: [redacted]

Věc: Nabídka na opravu měření obtoku na ČOV Černošice

Předmětem nabídky jsou práce pro opravu měření obtoku na ČOV Černošice. Při posouzení certifikovanou skupinou měrného objektu na obtoku ČOV Černošice byla zjištěna chyba měření přesahující 10%, chybu a nebylo možné ji odstranit ani po kontrole a vyčištění tlakového snímače ani změnou parametrů ve vyhodnocovací jednotce.
K zajištění spolehlivé funkce průtokoměru je nutné nainstalovat nový ultrazvukový snímač polohy hladiny. K novému snímači je nezbytné přivedení kabelu a jeho uložení.
Po instalaci nového snímače následuje nastavení, kalibrace a ověření fční způsobilosti.

Navrhované řešení zahrnuje tyto náklady: / ceny bez DPH /

popis	**cena bez DPH**
Posouzení a zjištění závady a návrh řešení	14 900,- Kč
Instalační materiál, drobný spotřební materiál	800,- Kč
Práce na instalaci nového snímače	7 920,- Kč
Snímač US1200, 5m kabel	15 020,- Kč
Nerezový držák US snímače	1 200,- Kč
Ruční výkopové práce, provrtání betonové stěny šachty, položení chráničky, přivedení 5žilového kabelu – subdodávka fy Milan Hampl	11 410,- Kč
Kontrola nastavení ŘS výstupů z vyhodnocovací jednotky	4 000,- Kč
Kalibrace a ověření fční způsobilosti	11 900,- Kč
Kontrola provedení a technologický dozor, přípravné práce	9 800,- Kč
Celkem včetně dopravy	**76 950,- Kč**

Pro posouzení měrného objektu po instalaci bude nutné zastavit nátok na ČOV a nechat vodu přepadnout do obtoku ČOV, doba přepadu cca 20 min.

Předpokládaná doba prací cca 1-2 dny.
Termín: do 8 týdnů od doručení objednávky

[redacted]

AQUACONSULT spol. s r.o. Dr. Janského 953 252 28 Černošice - řed. provozu Vak