

Mosty na II. A III. třídách ve správě SÚS PK

Nabídka na provedení mimořádných prohlídek předepjatých mostů jako podkladu pro zadání diagnostického průzkumu

poř. č.	číslo silnice	- mostu	Název mostu	Délka přemostění	Celkový počet polí	Rok postavení	Stav nosné konstrukce	Vn	Vr	Ve	Prefabrikát	náklady na výkon MPM [Kč]
1	1877	- 1	Most přes trať ČD Plzeň-Č.Budějovice u obce Maňovice	15.40	1	1962	VI - Velmi špatný	13	24	0	MPD 3 a 4	8000
2	605	- 045	Most přes ČD v Kařeze	14.90	1	1986	V - Špatný	28	66	195	KA-73	8000
3	195	- 003	Most Borek (v obci, směr od Stráže)	12.00	1	1960	V - Špatný	16	48	158	MPD 3 a 4	6000
4	182	- 008	Most přes Úhlavu v obci Borovy	35.45	2	1962	V - Špatný	19	40	60	MPD 3 a 4	14000
5	180	- 039	Most přes potok v obci Čemíny	9.90	1	1963	V - Špatný	32	36	60	KA-61	6000
6	231	- 004	Most přes potok před obcí Kaceřov	17.90	1	1964	V - Špatný	28	36	60	KA-61	6000
7	201	- 049	Most u obce Potín	12.00	1	1965	V - Špatný	14	38	90	KA-61	6000
8	193	- 020	Most přes řeku Úhlavku ve Stříbře	26.10	2	1966	V - Špatný	16	44	73	KA-61	12000
9	191	- 011	Most přes Úslavu v obci Žinkovy - výtok z Žinkovského rybníka	13.50	2	1973	V - Špatný	20	48	124	KA-67	8000
10	210	- 002	Most přes potok za obcí Krsy	7.36	1	1976	V - Špatný	38	75	288	KA-67	6000
11	183	- 021	Most přes Klabavu v km 66,213	90.70	3	1990	V - Špatný	28	51	0	I-73	18000

12	1875	-	1	Most v obci Lovčice	12.00	1	1959	V - Špatný	32	36	60	MPD 3 a 4	6000
13	191	-	018	Most na sil. II/191 Petrovice-Bystřice	7.54	1	1982	IV - Uspokojivý	26	54	111	KA-73	6000
14	191	-	019	Most na sil. II/191 Petrovice-Bystřice	34.44	3	1982	IV - Uspokojivý	31	68	139	KA-73	18000
15	18614	-	6	Most v obci Pačejov	12.00	1	1962	V - Špatný	32	36	60	MPD 3 a 4	6000
celkem													134000
DPH 21 %													28140
celková cena včetně DPH													162140

poznámka:

- a) Mimořádné prohlídky budou splňovat veškeré atributy hlavních prohlídek a mohou je tedy v daném roze nahradit.
- b) Mimořádné prohlídky budou zaměřeny kromě obvyklého hodnocení na stav resp. Projevy možných poruch předpínací výztuže.
- c) Kromě protokolu o vykonané prohlídce bude výstupem též zadávací dokumentace diagnostického průzkumu předpínací výztuže včetně stanovení rozsahu a stanovení kritických oblastí.

V Praze dne 4.2.2021 připravil