



Dr. Janského 953, 252 28 Černošice

Kalkulace SO: vodárenský objekt - havárie L 150 Černošice		2021089		
Investor: MÚ Černošice - sanace L 150 podchod trati Praha-Pízen		02.02.2021		
platnost do 05/2021				
		ks/	cena za	celkem
č.ceníku	subdodávka fy TRASCO	jedn.	ks/jedn.	
ind.kalk.	demontáž a likvidace stávajícího vstroje PE 63	1,00	3 500,00	3 500,00
ind.kalk.	mechanické čištění stávajícího potrubí LT 150 , odstranění	1,00	28 695,00	28 695,00
ind.kalk.	inkrustace			
ind.kalk.	sanace stávajícího potrubí LT 150 potrubím PEDN125 SDR 17	18m	4 950,00	89 100,00
	svařování metodou na tupo	18m	180,00	3 240,00
	potrubí PE DN 125 SDR 17	20m	420,00	8 400,00
	doprava montážních vozidel	1,00	18 900,00	18 900,00
	AQC			
603	montážní a demontážní práce dopojení , dokončovací práce	45,00	350,00	15 750,00
ind.kalk.	materiál redukce 150/125, elektrospojky	1,00	12 150,00	12 150,00
ind.kalk.	doprava celkem	1,00	1 610,00	1 610,00
ind.kalk.	čerpání vody, nouzové zásobování vodovodu	1,00	14 100,00	14 100,00
ind.kalk.	zaměření skutečného provedení akce	1,00	4 500,00	4 500,00
	celkem bez DPH			199 945,00

DPH dle platných cenových předpisů:
základní sazba DPH bude uplatněna dle § 47
snížená sazba DPH bude uplatněna dle § 48 a 49) ZDPH

Rozpočet zahrnuje:

materiál, montážní práce a dopravu
tlakovou zkoušku vodovodu dle ČSN
demontážní a montážní práce komplet
nouzové zásobování vodou
čerpání vody

03.02.2021

ředitel provozu VaK

poznámka :

sanace vnitřního průměru L 150 dn 125 je plnohodnotná náhrada původního potrubí
pro celé zásobní pásmo je profil podchodu po sanaci vyhovující z pohledu
hydrauliky sítě a objemu zásobované oblasti

zvolená metoda sanace je nejvýhodnější jednak technicky a jednak
ekonomicky. Alternativa propoje v jiné části sítě je významně nákladnější
a obtížně majetkově projednatelná. Řešení nového podvrtu obtížné a nákladnější.