



Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

ze dne 29.11. 2019 na akci:

„Transformace Domova Háj III. - Golčův Jeníkov - stavební práce“

ve znění dodatku č.1

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ70890749
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem MBA, hejtmánem kraje
k podpisu smlouvy pověřen:	Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické:	Ing. Zdeněk Berka, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel:	+420 564602205 / +420 724 650 190
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4211042399/6800

Zhotovitel:	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
se sídlem:	Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod
IČO:	609 32 171
DIČ:	CZ60932171
zastoupený:	Petrem Suchým, předsedou představenstva
zástupce pro věci smluvní:	Petr Suchý, předseda představenstva
zástupce pro věci technické:	Ing. Vlastimil Hladík, vedoucí obchodního oddělení Vladimír Kučírek, vedoucí stř. 035 Pozemní stavby
osoba pověřená vedením stavby:	hlavní stavbyvedoucí (AO): Ing. Lukáš Jokl, tel.: +420 569 400 500
bankovní spojení:	ČSOB, a.s, pobočka Havlíčkův Brod
číslo účtu:	3925017/0300
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2487

2. Předmět dodatku smlouvy

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění některá ustanovení Smlouvy o dílo na akci: „Transformace Domova Háj III. - Golčův Jeníkov - stavební práce“ uzavřené dne 29.11. 2019 takto:

1) Změna předmětu plnění (Čl. 2. Předmět díla)

Dosavadní předmět smlouvy se mění (rozšiřuje/zužuje) v rozsahu víceprací/méněprací uvedených v příloženém Změnovém listu Z2, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Změna ceny díla (Čl. 4 Cena za dílo, odst. 4.1.)

Čl. 4 odst. 4.1. Cena za dílo se mění a nově zní takto:

Cena díla před uzavřením dodatku č.2:

objekt: „Transformace Domova Háj III. - Golčův Jeníkov DOZP“

Cena bez DPH:	10 788 742,75 Kč
DPH 15%:	1 592 596,57 Kč
DPH 21%:	36 000,78 Kč
Cena celkem s DPH činí:	12 417 340,10 Kč

objekt: „Transformace Domova Háj III. - Golčův Jeníkov CHB“

Cena bez DPH:	13 596 709,16 Kč
DPH 15%:	2 017 049,07 Kč
DPH 21%:	31 440,22 Kč
Cena celkem s DPH činí:	15 645 198,45 Kč

Cena díla celkem:

Cena díla bez DPH:	24 385 451,91 Kč
DPH 15%:	3 609 645,64 Kč
DPH 21%:	67 441,00 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	28 062 538,55 Kč

Cena víceprací/méněprací dle dodatku č.2:

objekt: „Transformace Domova Háj III. - Golčův Jeníkov DOZP“

Cena víceprací bez DPH:	321 923,20 Kč
Cena méněprací bez DPH:	-758 232,48 Kč
Cena víceprací/méněprací bez DPH:	-436 309,28 Kč
Cena více/méněprací pro sníženou sazbu DPH:	-324 771,38 Kč
Cena více/méněprací pro základní sazbu DPH:	-111 537,90 Kč
DPH 15%:	-48 715,71 Kč
DPH 21%:	-23 422,96 Kč
Cena víceprací/méněprací včetně DPH:	-508 447,95 Kč

objekt: „Transformace Domova Háj III. - Golčův Jeníkov CHB“

Cena víceprací bez DPH:	650 864,24 Kč
Cena méněprací bez DPH:	-1 324 802,50 Kč
Cena víceprací/méněprací bez DPH:	-673 938,26 Kč
Cena více/méněprací pro sníženou sazbu DPH:	-572 722,12 Kč
Cena více/méněprací pro základní sazbu DPH:	-101 216,14 Kč
DPH 15%:	-85 908,32 Kč
DPH 21%:	-21 255,39 Kč
Cena víceprací/méněprací včetně DPH:	-781 101,97 Kč

Cena díla celkem:

Cena víceprací bez DPH:	972 787,44 Kč
Cena méněprací bez DPH:	-2 083 034,98 Kč
Cena víceprací/méněprací bez DPH:	-1 110 247,54 Kč
Cena více/méněprací pro sníženou sazbu DPH:	-897 493,50 Kč
Cena více/méněprací pro základní sazbu DPH:	-212 754,04 Kč
DPH 15%:	-134 624,02 Kč
DPH 21%:	-44 678,35 Kč
Cena víceprací/méněprací včetně DPH:	-1 289 549,91 Kč

Cena díla po uzavření dodatku č.2:

objekt: „Transformace Domova Háj III. - Golčův Jeníkov DOZP“

Cena bez DPH:	10 352 433,47 Kč
DPH 15%:	1 543 880,86 Kč
DPH 21%:	12 577,82 Kč
Cena celkem s DPH činí:	11 908 892,15 Kč

objekt: „Transformace Domova Háj III. - Golčův Jeníkov CHB“

Cena bez DPH:	12 922 770,90 Kč
DPH 15%:	1 931 140,76 Kč
DPH 21%:	10 184,83 Kč
Cena celkem s DPH činí:	14 864 096,48 Kč

Cena díla celkem:

Cena díla bez DPH:	23 275 204,37 Kč
DPH 15%:	3 475 021,62 Kč
DPH 21%:	22 762,65 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	26 772 988,64 Kč

3. Ostatní ujednání

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, tímto dodatkem č.2 nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č.2 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

Dodatek č.2 je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č.2 ke smlouvě před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č.2, včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinností dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel.

Příloha: Změnový list Z2

16. 02. 2021

V Havlíčkově Brodě, dne

Za zhotovitele

(23)



**Chládek
a Tintěra**
Havlíčkův Brod, a.s.
IČ: 600 32 171 DIČ: CZ60932171

Průmyslová 941
P.O. box 10, 580 01
Havlíčkův Brod
tel./fax: 569 400 500
telefon: 569 425 220
telefon: 569 422 394

.....
Petr Suchý,
předseda představenstva

18. 02. 2021

V Jihlavě, dne

Za objednatele

Kraj Vysočina

Žitkova 57, 587 33 Jihlava

.....
Mgr. Karel Janoušek,
člen rady kraje

26

Změnový list Z2

Název stavby:

„Transformace Domova Háj III. - Golčův Jeníkov - stavební práce“

Rozpočtové náklady v Kč

Stavební práce	Cena bez DPH	vícepráce	méněpráce	sazba DPH
01_DOZP_Doplnění oplocení v místě odstraněného zahradního domku	18 803,47	18 803,47	0,00	15%
02_DOZP_Provedení chybějícího okapového chodníku	3 033,72	3 033,72	0,00	15%
03_DOZP_Provedení drobných staveb. prací neobsažených ve výkazu výměr	58 309,34	58 309,34	0,00	15%
04_DOZP_Doplnění větr. střeš. tašek dle technologického předpisu výrobce	16 382,16	16 382,16	0,00	15%
05_DOZP_Doplnění a úpravy elektroinstalace	10 332,00	10 332,00	0,00	15%
06_DOZP_Instalace chráničky pro sdělovací kabel mezi objekty DOZP a CHB	21 643,80	21 643,80	0,00	15%
07_DOZP_Provedení požárních ucpávek VZT	6 489,00	6 489,00	0,00	15%
08_DOZP_Provedení odvodu kondenzátu od VZT ventilátorů	1 450,00	1 450,00	0,00	15%
09_DOZP_Doplnění a instalace samostatné expanzní nádoby	2 554,40	2 554,40	0,00	15%
10_DOZP_Změna provedení zavěšených podhledů - nová varianta	182 925,31	182 925,31	0,00	15%
11_CHB_Doplnění oplocení v místě odstraněné kamenné zdi	83 958,36	83 958,36	0,00	15%
12_CHB_Propojení studny s retenční nádrží	2 283,50	2 283,50	0,00	15%
13_CHB_Rozšíření chodníku před vjezdem	11 222,17	11 222,17	0,00	15%
14_CHB_Doplnění svodu ze střechy sousedního objektu	3 275,52	3 275,52	0,00	15%
15_CHB_Provedení drobných staveb. prací neobsažených ve výkazu výměr	86 462,11	86 462,11	0,00	15%
16_CHB_Provedení úprav pro napojení střechy sousedního objektu s doplněním větr. střeš. tašek dle technologického předpisu výrobce	56 787,64	56 787,64	0,00	15%
17_CHB_Doplnění a úpravy elektroinstalace	15 962,00	15 962,00	0,00	15%
18_CHB_Provedení požárních ucpávek VZT	8 652,00	8 652,00	0,00	15%
19_CHB_Doplnění a úpravy zdravotnických instalací	8 024,60	8 024,60	0,00	15%
20_CHB_Doplnění a instalace samostatné expanzní nádoby	3 478,05	3 478,05	0,00	15%
21_CHB_Změna provedení zavěšených podhledů - nová varianta	270 692,14	270 692,14	0,00	15%
22_CHB_Provedení zavěšených podhledů v průjezdu	31 553,61	31 553,61	0,00	15%
23_CHB_Oprava položek z dodatku č.1	15 840,00	15 840,00	0,00	15%
24_CHB_Oprava položek z dodatku č.1	35 853,30	35 853,30	0,00	15%
25_CHB_Oprava odpočtu palisád z dodatku č.1	16 819,24	16 819,24	0,00	15%
26_DOZP_Změna provedení zavěšených podhledů - odpočet původní varianty	-628 300,14	0,00	-628 300,14	15%
27_DOZP_SO 07a - Odpočet nedodávaných položek sadových úprav	-208,44	0,00	-208,44	15%
28_DOZP_SO 08b - Odpočet nedodávaných položek sadových úprav	-186,00	0,00	-186,00	15%
29_DOZP_SO 07b - Odpočet nedodávaných položek sadových úprav	-111 537,90	0,00	-111 537,90	21%
30_DOZP_VON - odpočet nedodávaných položek publicity	-18 000,00	0,00	-18 000,00	15%
31_CHB_Změna provedení zavěšených podhledů - odpočet původní varianty	-957 256,56	0,00	-957 256,56	15%
32_CHB_SO 07b - Odpočet nedodávaných položek sadových úprav	-101 216,14	0,00	-101 216,14	21%
33_CHB_SO 07c - Odpočet výměry oplocení dle skutečnosti	-67 008,00	0,00	-67 008,00	15%
34_CHB_Oprava položek oplocení z dodatku č.1	-147 883,70	0,00	-147 883,70	15%
35_CHB_Oprava položek z dodatku č.1	-35 774,10	0,00	-35 774,10	15%
36_CHB_Oprava položek z dodatku č.1	-15 664,00	0,00	-15 664,00	15%
Celková cena	-1 110 247,54	972 787,44	-2 083 034,98	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

"Transformace Domova Háj III - Golčův Jeníkov - stavební práce" - dodatek č.2

Objekt:

01_DOZP_Doplnění oplocení v místě odstraněného zahradního domku

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

18 803,47

D HSV Práce a dodávky HSV

18 803,47

D 1 Zemní práce

1 586,31

1	K	133201101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	0,648	486,00	314,93	SoD DOZP SO_08a - Oplocení
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------------------

W "drátěné"0,6*0,6*0,9*4*0,5

0,648

W Součet

0,648

2	K	133201109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	0,648	108,00	69,98	SoD DOZP SO_08a - Oplocení
---	---	-----------	---	----	-------	--------	-------	----------------------------

3	K	133301101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	0,648	692,40	448,68	SoD DOZP SO_08a - Oplocení
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------------------

4	K	133301109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	0,648	170,40	110,42	SoD DOZP SO_08a - Oplocení
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------------------

5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	1,296	60,00	77,76	SoD DOZP SO_08a - Oplocení
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------------------

W 0,648*2

1,296

W Součet

1,296

6	K	162701RR005	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4	m3	1,296	252,00	326,59	SoD DOZP SO_08a - Oplocení
---	---	-------------	--	----	-------	--------	--------	----------------------------

7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,296	15,60	20,22	SoD DOZP SO_08a - Oplocení
---	---	-----------	-----------------------------	----	-------	-------	-------	----------------------------

8	K	R171201001	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	1,296	168,00	217,73	SoD DOZP SO_08a - Oplocení
---	---	------------	--	----	-------	--------	--------	----------------------------

D 2 Zakládání

3 900,23

9	K	274353102	Bednění kotevnic otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pleťva apod. průřezu do 0,01 m2, hl. přes 0,25 do 0,50 m	kus	4,000	120,00	480,00	SoD DOZP SO_08a - Oplocení
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------------------

W "drátěné"4

4,000

W Součet

4,000

10	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	1,118	3 036,00	3 394,25	SoD DOZP SO_08a - Oplocení
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------------------

W "drátěné"0,6*0,6*0,75*4*1,035

1,118

W Součet

1,118

11	K	278311161	Zálivka kotevnic otvorů z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 při objemu jednoho otvoru do 0,02 m3	m3	0,005	5 196,00	25,98	SoD DOZP SO_08a - Oplocení
----	---	-----------	---	----	-------	----------	-------	----------------------------

W 4*0,05*0,05*0,5

0,005

W Součet

0,005

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

13 068,00

12	K	338171121	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů	kus	4,000	588,00	2 352,00	SoD DOZP SO_08a - Oplocení
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------------------

13	M	553R422007	sloupek plotový průběžný poplastovaný v 1800 mm viz. tech. popis TZ pro rámové pletivo	kus	4,000	240,00	960,00	SoD DOZP SO_08a - Oplocení
----	---	------------	--	-----	-------	--------	--------	----------------------------

14	K	348121122	Osazování desek plotových železobetonových prefabrikovaných do drážek předem osazených sloupků na cementovou maltu se zatřením ložných a styčných spár, při rozměru desek 300x50x3000 mm	kus	3,000	420,00	1 260,00	SoD DOZP SO_08a - Oplocení
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------------------

15	M	593R330002	prefabrikovaná podhrabová deska z plotového systému 2450x300x50 mm vč. stabilizačního držáku viz. tech. popis TZ	kus	3,000	660,00	1 980,00	SoD DOZP SO_08a - Oplocení
----	---	------------	--	-----	-------	--------	----------	----------------------------

16	K	348171120	Osazení oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky do 15 st. sklonu svahu, výšky přes 1,0 do 1,5 m	m	7,400	540,00	3 996,00	SoD DOZP SO_08a - Oplocení
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------------------

17	M	R348002	plotové pole svařované drátěné panely 2450 x 1300 mm systém. tech. par. viz TZ vč povrch. úpravy	ks	3,000	840,00	2 520,00	SoD DOZP SO_08a - Oplocení
----	---	---------	--	----	-------	--------	----------	----------------------------

D 99 Přesun hmot

248,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	998153131	Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m	t	2,593	96,00	248,93	SoD DOZP SO_08a - Oplocení

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

"Transformace Domova Háj III - Golčův Jeníkov - stavební práce" - dodatek č.2

Objekt:

02_DOZP_Provedení chybějícího okapového chodníku

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 033,72

D HSV Práce a dodávky HSV

3 033,72

D 1 Zemní práce

843,50

1	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	1,000	214,80	214,80	SOD DOZP - SO_07a - Zpevněné plochy
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	-------------------------------------

W "okapový chodník"12,5*0,4*0,2

1,000

W Součet

1,000

2	K	122202209	Odkopávky s prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř.3. Příplatek k cenám za lepidlost hornin tř.3	m3	1,000	31,10	31,10	SOD DOZP - SO_07a - Zpevněné plochy
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------	-------------------------------------

W "okapový chodník"12,5*0,4*0,2

1,000

W Součet

1,000

3	K	162701RR005	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4	m3	1,000	252,00	252,00	SOD DOZP - SO_07a - Zpevněné plochy
---	---	-------------	--	----	-------	--------	--------	-------------------------------------

4	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř.1 až 4	m3	1,000	60,00	60,00	SOD DOZP - SO_07a - Zpevněné plochy
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------	-------------------------------------

5	K	171201211RR	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	1,000	168,00	168,00	SOD DOZP - SO_07a - Zpevněné plochy
---	---	-------------	---	----	-------	--------	--------	-------------------------------------

6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,000	15,60	15,60	SOD DOZP - SO_07a - Zpevněné plochy
---	---	-----------	-----------------------------	----	-------	-------	-------	-------------------------------------

7	K	181951102	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř.1 až 4 se zhutněním	m2	5,000	20,40	102,00	SOD DOZP - SO_07a - Zpevněné plochy
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	-------------------------------------

W "okapový chodník"12,5*0,4

5,000

W Součet

5,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 080,00

8	K	637121113	Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním	m2	5,000	416,00	2 080,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

W "okapový chodník"12,5*0,4

5,000

W Součet

5,000

D 998 Přesun hmot

110,22

9	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	1,837	60,00	110,22	SOD DOZP - SO_07a - Zpevněné plochy
---	---	-----------	---	---	-------	-------	--------	-------------------------------------



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

"Transformace Domova Háj III - Golčův Jeníkov - stavební práce" - dodatek č.2

Objekt:

03_DOZP_Prvedení drobných staveb. prací neobsažených ve výkazu výměr

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

58 309,34

D	HSV	Práce a dodávky HSV					22 952,75	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	-----------	--

22 952,75

D	3	Svislé a kompletní konstrukce					6 658,08	
---	---	-------------------------------	--	--	--	--	----------	--

6 658,08

1	K	629135102	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	30,000	78,00	2 340,00	SOD DOZP SO_01 - D.1.1.a D.1.2. stav
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	--------------------------------------

2	K	345351005	Zřízení bednění plošných zidek atikových, parapetních, zábradelních	m2	6,000	449,00	2 694,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

W			"vyrovňovací vrstev z betonu pod klempířské prvky - bednění"30*0,1*2		6,000			
---	--	--	--	--	-------	--	--	--

W			Součet		6,000			
---	--	--	--------	--	-------	--	--	--

3	K	345351006	Odstranění bednění plošných zidek atikových, parapetních, zábradelních	m2	6,000	110,00	660,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

W			"vyrovňovací vrstev z betonu pod klempířské prvky - bednění"30*0,1*2		6,000			
---	--	--	--	--	-------	--	--	--

W			Součet		6,000			
---	--	--	--------	--	-------	--	--	--

4	K	346272256	Přizdívka z tvárníc Ytong Klasik II 150 mm	m2	1,170	824,00	964,08	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

W			"přizdívka místnost 1.06 pro WC"0,9*1,3		1,170			
---	--	--	---	--	-------	--	--	--

W			Součet		1,170			
---	--	--	--------	--	-------	--	--	--

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					16 218,68	
---	---	--	--	--	--	--	-----------	--

16 218,68

5	K	622143001	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů	m	60,000	114,00	6 840,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

6	M	55343011	profil soklový Pz+PVC pro vnější omítky tl 10mm	m	63,000	61,40	3 868,20	CS ÚRS 2021 01
---	---	----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

W			60*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		63,000			
---	--	--	--	--	--------	--	--	--

7	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	54,700	18,00	984,60	SOD DOZP SO_01 - D.1.1.a D.1.2. stav
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	--------------------------------------

W			54,7		54,700			
---	--	--	------	--	--------	--	--	--

W			Součet		54,700			
---	--	--	--------	--	--------	--	--	--

8	M	59051516	profil začíšťovací PVC pro ostění vnitřních omítek	m	57,435	78,80	4 525,88	CS ÚRS 2021 01
---	---	----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

W			54,7*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		57,435			
---	--	--	--	--	--------	--	--	--

D	998	Přesun hmot					75,99	
---	-----	-------------	--	--	--	--	-------	--

75,99

9	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,745	102,00	75,99	SOD DOZP SO_01 - D.1.1.a D.1.2. stav
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	--------------------------------------

D	PSV	Práce a dodávky PSV					35 356,59	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	-----------	--

35 356,59

D	762	Konstrukce tesařské					501,62	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	--------	--

501,62

10	K	762431013	Obložení stěn z desek OSB tl 15 mm na sraz přibíjených	m2	1,736	279,00	484,34	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

W			"kastlík pro polrubl"(0,4*0,31*2)*7		1,736			
---	--	--	-------------------------------------	--	-------	--	--	--

W			Součet		1,736			
---	--	--	--------	--	-------	--	--	--

11	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,016	1 080,00	17,28	SOD DOZP SO_01 - D.1.1.a D.1.2. stav
----	---	-----------	--	---	-------	----------	-------	--------------------------------------

D	763	Konstrukce suché výstavby					7 200,00	
---	-----	---------------------------	--	--	--	--	----------	--

7 200,00

12	K	763131911	Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK podhledu a podkrovní s vyztužením profily	kus	3,000	504,00	1 512,00	SOD DOZP SO_01 - D.1.1.a D.1.2. stav
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	--------------------------------------

13	K	763172312	Instalační technika pro konstrukce ze sádkrotonových desek montáž revizních dvířek velikosti 300 x 300 mm	kus	3,000	480,00	1 440,00	SOD DOZP SO_01 - D.1.1.a D.1.2. stav
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	--------------------------------------

14	M	M590R3070011	dvířka revizní s dvojitým zámkem 300 x 300 mm ozn. 11/OS pro osazení do SDV	kus	3,000	1 416,00	4 248,00	SOD DOZP SO_01 - D.1.1.a D.1.2. stav
----	---	--------------	---	-----	-------	----------	----------	--------------------------------------

D	771	Podlahy z dlaždic					27 654,97	
---	-----	-------------------	--	--	--	--	-----------	--

27 654,97

15	K	771574131	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo relief'vaných do 50 ks/m2	m2	21,200	450,00	9 540,00	SOD DOZP SO_01 - D.1.1.a D.1.2. stav
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	--------------------------------------

W			"záměna PVC za keramickou dlažbu DOZP"					
---	--	--	--	--	--	--	--	--

W			"personální sprcha, WC 1.06"3,27		3,270			
---	--	--	----------------------------------	--	-------	--	--	--

W			"prádelna 1.07"3,96		3,960			
---	--	--	---------------------	--	-------	--	--	--

W			"WC 1.08"4,23		4,230			
---	--	--	---------------	--	-------	--	--	--

W			"koupeln1.16"5,02		5,020			
---	--	--	-------------------	--	-------	--	--	--

W			"WC 1.15"4,72		4,720			
---	--	--	---------------	--	-------	--	--	--

W			Součet		21,200			
---	--	--	--------	--	--------	--	--	--

16	M	M597R614001	dlaždice keramické 300x300 mm protiskluzná R10	m2	23,320	387,60	9 038,83	SOD DOZP SO_01 - D.1.1.a D.1.2. stav
----	---	-------------	--	----	--------	--------	----------	--------------------------------------

W			21,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		23,320			
---	--	--	---	--	--------	--	--	--

17	K	771579191	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5m2 jednotlivě	m2	17,740	6,00	106,44	SOD CHB SO_01 - D.1.1.a D.1.2. stav
----	---	-----------	---	----	--------	------	--------	-------------------------------------

W			"WC 1.08"4,23		4,230			
---	--	--	---------------	--	-------	--	--	--

W			"prádelna 1.07"3,96		3,960			
---	--	--	---------------------	--	-------	--	--	--

W			"personální sprcha, WC 1.06"4,83		4,830			
---	--	--	----------------------------------	--	-------	--	--	--

W			"WC 1.15"4,72		4,720			
---	--	--	---------------	--	-------	--	--	--

W			Součet		17,740			
---	--	--	--------	--	--------	--	--	--

18	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	21,200	6,00	127,20	SOD DOZP SO_01 - D.1.1.a D.1.2. stav
----	---	-----------	--	----	--------	------	--------	--------------------------------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	57,000	36,60	2 086,20	CS ÚRS 2021 01
	VV		"v koupelnách styk obklad - dlažba"57		57,000			
	VV		Součet		57,000			
20	K	771990113	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnost 40 MPa	m2	21,200	194,40	4 121,28	SOD DOZP SO_01 - D.1.1.a D.1.2. stav
21	K	R771591001	Podlahy penetrace podkladu systém koncentrátu pod flexi lepidlo D+M	m2	21,200	37,20	788,64	SOD DOZP SO_01 - D.1.1.a D.1.2. stav
22	K	R771591002	Podlahy penetrace podkladu systém. koncentrátu pod stěrkou D+M	m2	21,200	37,20	788,64	SOD DOZP SO_01 - D.1.1.a D.1.2. stav
23	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,610	1 734,00	1 057,74	SOD DOZP SO_01 - D.1.1.a D.1.2. stav

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

"Transformace Domova Háj III - Golčův Jeníkov - stavební práce" - dodatek č.2

Objekt:

04_DOZP_Doplnění větr. střeš. tašek dle technologického předpisu výrobce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

16 382,16

D PSV Práce a dodávky PSV

16 382,16

D 765 Krytina skládaná 16 382,16

1	K	765115012	Montáž keramické speciální tašky (větrací, protisněhové, prostupové) drážkové maloformátové na suchu	kus	67,000	42,00	2 814,00	SOD DOZP SO_01 - D.1.1.a D.1.2. stav
---	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------	--------------------------------------

W 39+28 67,000

W Součet 67,000

2	M	596602R030	taška větrací	kus	69,010	192,00	13 249,92	SOD DOZP SO_01 - D.1.1.a D.1.2. stav
---	---	------------	---------------	-----	--------	--------	-----------	--------------------------------------

W 67*1,03 *Přepočtené koeficientem množství 69,010

3	K	998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t	0,221	1 440,00	318,24	SOD DOZP SO_01 - D.1.1.a D.1.2. stav
---	---	-----------	---	---	-------	----------	--------	--------------------------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

"Transformace Domova Háj III - Golčův Jeníkov - stavební práce" - dodatek č.2

Objekt:

05_DOZP_Doplnění a úpravy elektroinstalace

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							10 332,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				10 332,00	
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				10 332,00	
1	K	742R0001	Přesekání tras, přendání kabelového vedení, jiný typ termostu, úprava svítidel	kpl	1,000	7 032,00	7 032,00	vlastní
	W		"Přesunutí elektroinstalace v koupelnách mimo zónu 1" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
2	K	742R0002	Bezdrátová signalizace z koupelen a WC do sesterny - D+M FRS-106.1	kpl	1,000	3 300,00	3 300,00	vlastní

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

"Transformace Domova Háj III - Golčův Jeníkov - stavební práce" - dodatek č.2

Objekt:

06_DOZP_Instalace chráničky pro sdělovací kabel mezi objekty DOZP a CHB

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

21 643,80

D HSV

Práce a dodávky HSV

21 643,80

D 1

Zemní práce

21 643,80

1	K	Pol85	Hloubení kabelové rýhy - zemina třídy 3, šíře 350 mm, hloubka 1000 mm	m	82,000	108,00	8 856,00	SOD CHB D.1.4.3 - Silnoproudé elektroinstalace
2	K	Pol86	Zřízení kabelového lože - z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65 cm, tloušťka 10 cm	m	82,000	36,00	2 952,00	SOD CHB D.1.4.3 - Silnoproudé elektroinstalace
3	K	Pol89	Fólie výstražná z PVC - Do šířky 20 cm	m	82,000	10,80	885,60	SOD CHB D.1.4.3 - Silnoproudé elektroinstalace
4	K	Pol90	Zához kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 350 mm, hloubka 1000 mm	m	82,000	36,00	2 952,00	SOD CHB D.1.4.3 - Silnoproudé elektroinstalace
5	M	28613960	trubka ochranná HDPE D 40mm	m	82,000	45,10	3 698,20	CS ÚRS 2021 01
6	K	OST00R	Vysekání prostupů do budov, osazení krabic	kpl	1,000	2 300,00	2 300,00	vlastní

SOUPIS PRACÍ

Stavba: "Transformace Domova Háj III - Golčův Jeníkov - stavební práce" - dodatek č.2

Objekt: 07_DOZP_Provedení požárních ucpávek VZT

Místo:

Datum:


Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							6 489,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				6 489,00	
D	751		Vzduchotechnika				6 489,00	
1	K	727111546	Prostup kovového potrubí D 106 mm stropem tl 15 cm bez izolace požární odolnost EI 120	kus	9,000	721,00	6 489,00	CS ÚRS 2021 01
	W		"požární ucpávky"9		9,000			
	W		Součet		9,000			



SOUPIS PRACÍ

Stavba: "Transformace Domova Háj III - Golčův Jeníkov - stavební práce" - dodatek č.2

Objekt: 08_DOZP_Provedení odvodu kondenzátu od VZT ventilátorů

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 450,00


D PSV Práce a dodávky PSV

1 450,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

1 450,00

1	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	2,000	240,00	480,00	SOD DOZP - D.1.4.1 - ZTI
	W		"Nápojení odpadu do ventilace"2		2,000			
	W		Součet		2,000			
2	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	5,000	96,00	480,00	SOD DOZP - D.1.4.1 - ZTI
	W		"Nápojení odpadu do ventilace"5		5,000			
	W		Součet		5,000			
3	M	M721R000	hadice plast. 1/2	m	5,000	42,00	210,00	vlastní
4	M	M721R0002	Spony	kpl	1,000	220,00	220,00	vlastní
	W		"Nápojení odpadu do kanalizace"1		1,000			
	W		Součet		1,000			
5	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,010	6 000,00	60,00	SOD DOZP - D.1.4.1 - ZTI



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

"Transformace Domova Háj III - Golčův Jeníkov - stavební práce" - dodatek č.2

Objekt:

09_DOZP_Doplnění a instalace samostatné expanzní nádoby

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 554,40

D PSV

Práce a dodávky PSV

2 554,40

D 732

Ústřední vytápění - strojovny

2 554,40

1	K	732331613.RFX	Nádoba tlaková expanzní s membránou Reflex NG závitové připojení PN 0,6 o objemu 18 l	soubor	1,000	1 240,00	1 240,00	CS ÚRS 2021 01
2	K	732331777	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku	kus	1,000	1 240,00	1 240,00	CS ÚRS 2021 01
3	K	998732201	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m	%	24,800	3,00	74,40	SOD DOZP - D.1.4.2.b - ÚT

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

"Transformace Domova Háj III - Golčův Jeníkov - stavební práce" - dodatek č.2

Objekt:

10_DOZP_Změna provedení zavěšených podhledů - nová varianta

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

182 925,31

D PSV

Práce a dodávky PSV


182 925,31

D 763

Konstrukce suché výstavby

182 925,31

1	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	169,328	43,20	7 314,97	CS ÚRS 2021 01
	W		169,328		169,328			
2	M	28343111	fólie PE nevyztužená pro parotěsnou vrstvu podlah, stěn, stropů a střech	m2	203,194	54,70	11 114,71	CS ÚRS 2021 01
	W		169,328*1,2		203,194			
3	K	763132341	SDK podhled samostatný požární předěl 2xDF 12,5 mm bez TI + TI v CD profilu EI 45 dvouvrstvá spodní kce CD+UD	m2	169,328	944,00	159 845,63	CS ÚRS 2021 01
	W		169,328		169,328			
4	K	RR7620002	Tubus z SDK desek pro osazení poklopu ozn. 04/OS	ks	1,000	4 650,00	4 650,00	vlastní



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

"Transformace Domova Háj III - Golčův Jeníkov - stavební práce" - dodatek č.2

Objekt:

11_CHB_Doplnění oplocení v místě odstraněné kamenné zdi

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

83 958,36

D HSV

Práce a dodávky HSV

83 958,36

D 1

Zemní práce

5 552,06

1	K	133201101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	2,268	486,00	1 102,25	SOD CHB SO_07c - Oplocení
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	---------------------------

W

"drátěné"0,6*0,6*0,9*14*0,5

2,268

W

Součet

2,268

2	K	133201109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	2,268	108,00	244,94	SOD CHB SO_07c - Oplocení
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	---------------------------

3	K	133301101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	2,268	692,40	1 570,36	SOD CHB SO_07c - Oplocení
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	---------------------------

4	K	133301109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	2,268	170,40	386,47	SOD CHB SO_07c - Oplocení
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	---------------------------

5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	4,536	60,00	272,16	SOD CHB SO_07c - Oplocení
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	---------------------------

W

2,268*2

4,536

W

Součet

4,536

6	K	162701RR005	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4	m3	4,536	252,00	1 143,07	SOD CHB SO_07c - Oplocení
---	---	-------------	--	----	-------	--------	----------	---------------------------

7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,536	15,60	70,76	SOD CHB SO_07c - Oplocení
---	---	-----------	-----------------------------	----	-------	-------	-------	---------------------------

8	K	R171201001	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	4,536	168,00	762,05	SOD CHB SO_07c - Oplocení
---	---	------------	--	----	-------	--------	--------	---------------------------

D 2

Zakládání

13 650,36

9	K	274353102	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu do 0,01 m2, hl. přes 0,25 do 0,50 m	kus	14,000	120,00	1 680,00	SOD CHB SO_07c - Oplocení
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	---------------------------

10	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	3,912	3 036,00	11 876,83	SOD CHB SO_07c - Oplocení
----	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	---------------------------

W

"drátěné"0,6*0,6*0,75*14*1,035

3,912

W

Součet

3,912

11	K	278311161	Zálivka kotevních otvorů z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 při objemu jednoho otvoru do 0,02 m3	m3	0,018	5 196,00	93,53	SOD CHB SO_07c - Oplocení
----	---	-----------	--	----	-------	----------	-------	---------------------------

W

14*0,05*0,05*0,5

0,018

W

Součet

0,018

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

63 883,20

12	K	338171121	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů	kus	14,000	588,00	8 232,00	SOD CHB SO_07c - Oplocení
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------	---------------------------

13	M	553R4220066	sloupek plotový průběžný poplastovaný v 2500 mm viz. tech. popis TZ pro rámové pletivo	kus	14,000	360,00	5 040,00	SOD DOZP SO_08a - Oplocení
----	---	-------------	--	-----	--------	--------	----------	----------------------------

14	K	348121122	Osazování desek plotových železobetonových prefabrikovaných do drážek předem osazených sloupků na cementovou maltu se zatížením ložných a styčných spár, při rozměru desek 300x50x3000 mm	kus	13,000	420,00	5 460,00	SOD CHB SO_07c - Oplocení
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	---------------------------

15	M	593R330002	prefabrikovaná podhrabová deska z plotového systému 2450x300x50 mm vč. stabilizačního držáku viz. tech. popis TZ	kus	13,000	660,00	8 580,00	SOD CHB SO_07c - Oplocení
----	---	------------	--	-----	--------	--------	----------	---------------------------

16	K	348171130	Osazení oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky do 15 st. sklonu svahu, výšky přes 1,5 do 2,0 m	m	33,700	576,00	19 411,20	SOD DOZP SO_08a - Oplocení
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------------------

17	M	R348003	plotové pole svařované drátěné panely 2450 x 1730 mm systém. tech. par. viz TZ vč povrch. úpravy	ks	13,000	1 320,00	17 160,00	SOD DOZP SO_08a - Oplocení
----	---	---------	--	----	--------	----------	-----------	----------------------------

D 99

Přesun hmot

872,74

18	K	998153131	Přesun hmot pro zdi a valy samostatně se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m	t	9,091	96,00	872,74	SOD CHB SO_07c - Oplocení
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------	---------------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL_2 - Transformace Domova Háj III - Golčův Jeníkov

Objekt:

12_CHB_Propojení studny s retenční nádrží

Místo:

Datum:


Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 283,50	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				807,50	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				807,50	
1	K	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stavebních materiálů	m	0,250	3 230,00	807,50	CS ÚRS 2021 01
	W		"navrtávka nádrže"0,25		0,250			
	W		Součet		0,250			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				1 476,00	
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				1 476,00	
2	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	4,000	360,00	1 440,00	SOD CHB - D.1.4.1 - ZTI
	W		"Propojení studny s retenční nádrží"4		4,000			
	W		Součet		4,000			
3	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,006	6 000,00	36,00	SOD CHB - D.1.4.1 - ZTI




SOUPIS PRACÍ

Stavba: "Transformace Domova Háj III - Golčův Jeníkov - stavební práce" - dodatek č.2

Objekt: 13_CHB_Rozšíření chodníku před vjezdem

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							11 222,17	
D HSV Práce a dodávky HSV							11 222,17	
D 1 Zemní práce							937,75	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	3,500	81,60	285,60	SOD CHB - SO_00 příprava staveniště
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	3,500	60,00	210,00	SOD CHB - SO_02b Přípojka vody
3	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	0,500	214,80	107,40	SOD CHB - SO_06 Zpevněné plochy
4	K	122202209	Odkopávky s prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř.3. Příplatek k cenám za lepvost hornin tř.3	m3	0,500	31,10	15,55	SOD CHB - SO_06 Zpevněné plochy
5	K	162701RR005	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4	m3	0,500	252,00	126,00	SOD CHB - SO_06 Zpevněné plochy
6	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř.1 až 4	m3	0,500	60,00	30,00	SOD CHB - SO_06 Zpevněné plochy
7	K	171201211RR	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	0,500	168,00	84,00	SOD CHB - SO_06 Zpevněné plochy
W					0,5		0,500	
W					Součet		0,500	
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,500	15,60	7,80	SOD CHB - SO_06 Zpevněné plochy
9	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř.1 až 4 se zhutněním	m2	3,500	20,40	71,40	SOD CHB - SO_06 Zpevněné plochy
D 5 Komunikace pozemní							5 928,69	
10	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	10,000	172,80	1 728,00	SOD CHB - SO_06 Zpevněné plochy
11	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	6,500	294,00	1 911,00	SOD CHB - SO_06 Zpevněné plochy
12	M	592451RR020	dlažba zámková tl. 8 cm - dle dlažby stávající	m2	6,695	342,00	2 289,69	SOD CHB - SO_00 příprava staveniště
W					6,5*1,03	Přepočtené koeficientem množství	6,695	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							2 562,67	
13	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	3,500	300,00	1 050,00	SOD CHB - SO_06 Zpevněné plochy
14	M	M592174160	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	kus	3,570	129,60	462,67	SOD CHB - SO_06 Zpevněné plochy
W					3,5*1,02	Přepočtené koeficientem množství	3,570	
15	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,350	3 000,00	1 050,00	SOD CHB - SO_06 Zpevněné plochy
W					0,1*3,5		0,350	
W					Součet		0,350	
D 997 Přesun sutě							1 601,96	
16	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	1,628	372,00	605,62	SOD CHB - SO_07a - Terénní úpravy
17	K	997013RR831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,628	360,00	586,08	SOD CHB - SO_07a - Terénní úpravy
18	K	997221RR071	Vodorovná doprava vybouraných hmot na skládku	t	1,628	252,00	410,26	SOD CHB - SO_07a - Terénní úpravy
D 998 Přesun hmot							191,10	
19	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	3,185	60,00	191,10	SOD CHB - SO_06 Zpevněné plochy




SOUPIS PRACÍ

Stavba: "Transformace Domova Háj III - Golčův Jeníkov - stavební práce" - dodatek č.2

Objekt: 14_CHB_Doplnění svodu ze střechy sousedního objektu

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 275,52	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 275,52	
D	764		Konstrukce klempířské				3 275,52	
1	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	4,000	816,00	3 264,00	SOD CHB SO_01 - D.1.1.a D.1.2. stav
2	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,008	1 440,00	11,52	SOD CHB SO_01 - D.1.1.a D.1.2. stav



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

"Transformace Domova Háj III - Golčův Jeníkov - stavební práce" - dodatek č.2

Objekt:

15_CHB_Prvedení drobných staveb. prací neobsažených ve výkazu výměr

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

86 462,11

D	HSV		Práce a dodávky HSV				35 156,20	
---	-----	--	---------------------	--	--	--	-----------	--

35 156,20

D	3		Svislé a kompletní konstrukce				10 249,20	
---	---	--	-------------------------------	--	--	--	-----------	--

10 249,20

1	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	54,000	78,00	4 212,00	SOD CHB SO_01 - D.1.1.a D.1.2. stav
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	-------------------------------------

2	K	345351005	Zřízení bednění plnostěnných zídek atikových, parapetních, zábradelních	m2	10,800	449,00	4 849,20	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

W			"vyrovnávací vrstva z MC pod klempířské prvky - bednění"54*0,1*2		10,800			
---	--	--	--	--	--------	--	--	--

W			Součet		10,800			
---	--	--	--------	--	--------	--	--	--

3	K	345351006	Odstranění bednění plnostěnných zídek atikových, parapetních, zábradelních	m2	10,800	110,00	1 188,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

W			"vyrovnávací vrstva z MC pod klempířské prvky"10,8		10,800			
---	--	--	--	--	--------	--	--	--

W			Součet		10,800			
---	--	--	--------	--	--------	--	--	--

D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				24 787,76	
---	---	--	--	--	--	--	-----------	--

24 787,76

4	K	622143001	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů	m	86,000	114,00	9 804,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

W			86		86,000			
---	--	--	----	--	--------	--	--	--

W			Součet		86,000			
---	--	--	--------	--	--------	--	--	--

5	M	55343011	profil soklový Pz+PVC pro vnější omítky tl 10mm	m	90,300	61,40	5 544,42	CS ÚRS 2021 01
---	---	----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

W			86*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		90,300			
---	--	--	---	--	--------	--	--	--

6	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	93,700	18,00	1 686,60	SOD CHB SO_01 - D.1.1.a D.1.2. stav
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	-------------------------------------

W			"v.č.10 - výpis prvků TZ"		93,700			
---	--	--	---------------------------	--	--------	--	--	--

W			3+2,7+2,3*14+1,5*4*7+1*2+0,75*2+1,5*4+2,15*2		93,700			
---	--	--	--	--	--------	--	--	--

W			Součet		93,700			
---	--	--	--------	--	--------	--	--	--

7	M	59051516	profil začíšťovací PVC pro ostění vnitřních omítek	m	98,385	78,80	7 752,74	CS ÚRS 2021 01
---	---	----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

W			93,7*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		98,385			
---	--	--	---	--	--------	--	--	--

D	998		Přesun hmot				119,24	
---	-----	--	-------------	--	--	--	--------	--

119,24

8	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1,169	102,00	119,24	SOD CHB SO_01 - D.1.1.a D.1.2. stav
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	-------------------------------------

D	PSV		Práce a dodávky PSV				51 305,91	
---	-----	--	---------------------	--	--	--	-----------	--

51 305,91

9	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	0,672	1 440,00	967,68	SOD CHB SO_01 - D.1.1.a D.1.2. stav
---	---	-----------	---	----	-------	----------	--------	-------------------------------------

W			0,672		0,672			
---	--	--	-------	--	-------	--	--	--

W			Součet		0,672			
---	--	--	--------	--	-------	--	--	--

D	762		Konstrukce tesařské				789,19	
---	-----	--	---------------------	--	--	--	--------	--

789,19

10	K	762431013	Obložení stěn z desek OSB tl 15 mm na sraz přibíjených	m2	2,728	279,00	761,11	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

W			"kastlík na potrubí"(0,4*0,31*2)*11		2,728			
---	--	--	-------------------------------------	--	-------	--	--	--

W			Součet		2,728			
---	--	--	--------	--	-------	--	--	--

11	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,026	1 080,00	28,08	SOS CHB SO_08 Oprava zahradního domku
----	---	-----------	--	---	-------	----------	-------	---------------------------------------

D	763		Konstrukce suché výstavby				13 790,40	
---	-----	--	---------------------------	--	--	--	-----------	--

13 790,40

12	K	762523104	Položení podlahy z hoblovaných prken na sraz	m2	21,000	120,00	2 520,00	SOD CHB SO_01 - D.1.1.a D.1.2. stav
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	-------------------------------------

13	M	605R110811	řezivo jehličnaté deskové - řezivo jehličnaté středové SM 4 - 5 m tl. 18 - 32 mm - hoblované	m3	0,672	11 760,00	7 902,72	SOD CHB SO_01 - D.1.1.a D.1.2. stav
----	---	------------	--	----	-------	-----------	----------	-------------------------------------

W			21*1*0,032		0,672			
---	--	--	------------	--	-------	--	--	--

W			Součet		0,672			
---	--	--	--------	--	-------	--	--	--

14	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	0,672	1 440,00	967,68	SOD CHB SO_01 - D.1.1.a D.1.2. stav
----	---	-----------	---	----	-------	----------	--------	-------------------------------------

15	K	763131911	Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK pohledu a podkroví s vyztužením profily	kus	1,000	504,00	504,00	SOD CHB SO_01 - D.1.1.a D.1.2. stav
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	-------------------------------------

16	K	763172312	Instalační technika pro konstrukce ze sádkartonových desek montáž revizních dvířek velikosti 300 x 300 mm	kus	1,000	480,00	480,00	SOD CHB SO_01 - D.1.1.a D.1.2. stav
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	-------------------------------------

17	M	590R3070011	dvířka revizní s dvojitým zámkem 300 x 300 mm ozn. 11/QS pro osazení do SDV	kus	1,000	1 416,00	1 416,00	SOD CHB SO_01 - D.1.1.a D.1.2. stav
----	---	-------------	---	-----	-------	----------	----------	-------------------------------------

D	771		Podlahy z dlaždic				35 758,64	
---	-----	--	-------------------	--	--	--	-----------	--

35 758,64

18	K	771574131	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných protiskluzných nebo relief vaných do 50 ks/m2	m2	29,990	450,00	13 495,50	SOD CHB SO_01 - D.1.1.a D.1.2. stav
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	-------------------------------------

W			"záměna PVC za keramickou dlažbu CHB"					
---	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--

W			"koupelna 1.03"5,63		5,630			
---	--	--	---------------------	--	-------	--	--	--

W			"prádelna 1.07"5,5		5,500			
---	--	--	--------------------	--	-------	--	--	--

W			"WC 1.08"2,67		2,670			
---	--	--	---------------	--	-------	--	--	--

W			"personální sprcha, WC 1.12"3,06		3,060			
---	--	--	----------------------------------	--	-------	--	--	--

W			"sprcha, WC 1.12"6,6		6,600			
---	--	--	----------------------	--	-------	--	--	--

W			"koupelna 2.05"4,83		4,830			
---	--	--	---------------------	--	-------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"WC 2.06"1,7				1,700	
	W		Součet				29,990	
19	M	M597R614001	dlaždice keramické 300x300 mm protiskluzná R10	m2	32,989	387,60	12 786,54	SOD CHB SO_01 - D.1.1.a D.1.2. stav
	W		29,99*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				32,989	
20	K	771579191	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5m2 jednotlivě	m2	12,260	6,00	73,56	SOD CHB SO_01 - D.1.1.a D.1.2. stav
	W		"WC 1.08"2,67				2,670	
	W		"personální sprcha, WC"3,06				3,060	
	W		"koupelna 2.05"4,83				4,830	
	W		"WC 2.06"1,7				1,700	
	W		Součet				12,260	
21	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	29,990	6,00	179,94	SOD CHB SO_01 - D.1.1.a D.1.2. stav
22	K	771990113	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnost 40 MPa	m2	29,990	194,40	5 830,06	SOD CHB SO_01 - D.1.1.a D.1.2. stav
23	K	R771591001	Podlahy penetrace podkladu systém koncentrátu pod flexi lepidlo D+M	m2	29,990	37,20	1 115,63	SOD CHB SO_01 - D.1.1.a D.1.2. stav
24	K	R771591002	Podlahy penetrace podkladu systém. koncentrátu pod stěrkou D+M	m2	29,990	37,20	1 115,63	SOD CHB SO_01 - D.1.1.a D.1.2. stav
25	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,670	1 734,00	1 161,78	SOD CHB SO_01 - D.1.1.a D.1.2. stav

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

"Transformace Domova Háj III - Golčův Jeníkov - stavební práce" - dodatek č.2

Objekt:

16_CHB_Provedení úprav pro napojení střechy sousedního objektu s doplněním větr. tašek dle technologického předpisu výrobce

Místo:

Datum:


Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							56 787,64	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				56 787,64	
D	712		Povlakové krytiny				10 551,44	
1	K	R7123630016	Provedení povlakové krytiny střech do 10 st. fólie mPVC mech.kotvená vč. dodávky kotvicích prvků	m2	20,800	336,00	6 988,80	SOD CHB SO_01 - D.1.1.a D.1.2. stav
2	M	M283R220002	fólie hydroizolační mPVC tl. 1,5 mm s výztužnou vložkou PES	m2	21,424	163,20	3 496,40	SOD CHB SO_01 - D.1.1.a D.1.2. stav
	W		20,8*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		21,424			
3	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,046	1 440,00	66,24	SOD CHB SO_01 - D.1.1.a D.1.2. stav
D	762		Konstrukce tesařské				11 659,64	
4	K	762333131	Montáž vázaných kčí krovů nepravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	6,000	240,00	1 440,00	SOD CHB SO_01 - D.1.1.a D.1.2. stav
5	M	605110410	řezivo jehličnaté deskové neopracované řezivo jehličnaté - středové fošny tl. 33-100 mm SM, 4-5 m fošna jakost II	m3	0,077	7 440,00	572,88	SOD CHB SO_01 - D.1.1.a D.1.2. stav
	W		6*0,08*0,16		0,077			
	W		Součet		0,077			
6	K	762341017	Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	22,000	419,00	9 218,00	CS ÚRS 2021 01
	W		13+9		22,000			
	W		Součet		22,000			
7	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,397	1 080,00	428,76	SOD CHB SO_01 - D.1.1.a D.1.2. stav
D	764		Konstrukce klempířské				16 994,52	
8	K	764212665	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	7,000	348,00	2 436,00	CS ÚRS 2021 01
9	K	764218607	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 670 mm	m	7,000	545,00	3 815,00	CS ÚRS 2021 01
10	K	764511603	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	7,000	816,00	5 712,00	SOD CHB SO_01 - D.1.1.a D.1.2. stav
11	K	764511662	Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	1,000	1 240,00	1 240,00	CS ÚRS 2021 01
12	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	4,500	816,00	3 672,00	SOD CHB SO_01 - D.1.1.a D.1.2. stav
13	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,083	1 440,00	119,52	SOD CHB SO_01 - D.1.1.a D.1.2. stav
D	765		Krytina skládaná				17 582,04	
14	K	765111015	Montáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho přes 11 do 12 ks/m2	m2	15,000	243,00	3 645,00	CS ÚRS 2021 01
	W		"zpětná montáž tašek na střechu"15		15,000			
15	K	765115012	Montáž keramické speciální tašky (větrací, protisněhové, prostupové) drážkové maloformátové na sucho	kus	57,000	42,00	2 394,00	SOD CHB SO_01 - D.1.1.a D.1.2. stav
16	M	596606R040	taška větrací	kus	58,710	192,00	11 272,32	SOD CHB SO_01 - D.1.1.a D.1.2. stav
	W		57*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		58,710			
17	K	998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t	0,188	1 440,00	270,72	SOD CHB SO_01 - D.1.1.a D.1.2. stav



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

"Transformace Domova Háj III - Golčův Jeníkov - stavební práce" - dodatek č.2

Objekt:

17_CHB_Doplnění a úpravy elektroinstalace

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

15 962,00

D PSV Práce a dodávky PSV

15 962,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

5 040,00

1	K	741R0001	Oprava obezdění stávající pojistkové skříně - odpojení a zapojení kab.rozvodů, jednání s ČEZ	kpl	1,000	5 040,00	5 040,00	vlastní
---	---	----------	--	-----	-------	----------	----------	---------

D 742 Elektroinstalace - slaboproud

10 922,00

2	K	742R0000	Trubka FX, včetně vysekání tras a instalace	m	10,000	59,00	590,00	vlastní
---	---	----------	---	---	--------	-------	--------	---------

W "Instalace rezervní trubky pro vrchní síť Ø2"10

10,000

W

Součet

10,000

3	K	742R0001	Přesekání tras, přendání kabelového vedení, jiný typ termostu, úprava svítidel	kpl	1,000	7 032,00	7 032,00	vlastní
---	---	----------	--	-----	-------	----------	----------	---------

W "Přesunutí elektroinstalace v koupelnách mimo zónu 1"1

1,000

W

Součet

1,000

4	K	742R0002	Bezdrátová signalizace z koupelen a WC do sesterny - D+M FRS-106.1	kpl	1,000	3 300,00	3 300,00	vlastní
---	---	----------	--	-----	-------	----------	----------	---------



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

"Transformace Domova Háj III - Golčův Jeníkov - stavební práce" - dodatek č.2

Objekt:

18_CHB_Provedení požárních ucpávek VZT

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 652,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

8 652,00

D 751

Vzduchotechnika

8 652,00

1	K	727111546	Prostup kovového potrubí D 106 mm stropem tl 15 cm bez izolace požární odolnost EI 120	kus	12,000	721,00	8 652,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

W

"požární ucpávky"12

12,000

W

Součet

12,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

"Transformace Domova Háj III - Golčův Jeníkov - stavební práce" - dodatek č.2

Objekt:

19_CHB_Doplnění a úpravy zdravotnických instalací

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							8 024,60		
D	PSV	Práce a dodávky PSV						8 024,60	
D	721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace						4 360,00	
1	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	2,000	240,00	480,00	SOD CHB - D.1.4.1 - ZTI	
	W		"Místnost 2.05 - zhotovení odpadu a vody pro sušičku"2		2,000				
	W		Součet		2,000				
2	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000	96,00	96,00	SOD CHB - D.1.4.1 - ZTI	
	W		"Místnost 2.05 - zhotovení odpadu a vody pro sušičku"1		1,000				
	W		Součet		1,000				
3	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	3,000	240,00	720,00	SOD CHB - D.1.4.1 - ZTI	
	W		"Nápojení odpadu do ventilace"3		3,000				
	W		Součet		3,000				
4	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	7,000	96,00	672,00	SOD CHB - D.1.4.1 - ZTI	
	W		"Nápojení odpadu do ventilace"7		7,000				
	W		Součet		7,000				
5	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizační vodou do DN 125	m	3,000	18,00	54,00	SOD CHB - D.1.4.1 - ZTI	
	W		"Nápojení odpadu do ventilace"3		3,000				
	W		Součet		3,000				
6	M	M721R000	hadice plast. 1/2	m	9,000	42,00	378,00	vlastní	
	W		"Nápojení odpadu do kanalizace"9		9,000				
	W		Součet		9,000				
7	M	M721R0002	Spony	kpl	1,000	220,00	220,00	vlastní	
	W		"Nápojení odpadu do kanalizace"1		1,000				
	W		Součet		1,000				
8	K	R721211000	Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 50/75 pro nepravidelné používání	kus	1,000	1 620,00	1 620,00	SOD CHB - D.1.4.1 - ZTI	
	W		"podlahová vpust' v místnosti 1.14"1		1,000				
	W		Součet		1,000				
9	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,020	6 000,00	120,00	SOD CHB - D.1.4.1 - ZTI	
D	722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod						3 664,60	
10	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	2,000	18,00	36,00	SOD CHB - D.1.4.1 - ZTI	
	W		"Místnost 2.05 - zhotovení odpadu a vody pro sušičku"2		2,000				
	W		Součet		2,000				
11	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	2,000	18,00	36,00	SOD CHB - D.1.4.1 - ZTI	
	W		"Místnost 2.05 - zhotovení odpadu a vody pro sušičku"2		2,000				
	W		Součet		2,000				
12	K	722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 20 mm	m	2,000	90,00	180,00	SOD CHB - D.1.4.1 - ZTI	
	W		"Místnost 2.05 - zhotovení odpadu a vody pro sušičku"2		2,000				
	W		Součet		2,000				
13	M	286151000	trubka tlaková PPR řada PN 10 20x2,3x4000mm	m	2,060	90,00	185,40	SOD CHB - D.1.4.1 - ZTI	
	W		2*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		2,060				
14	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	2,000	39,60	79,20	SOD CHB - D.1.4.1 - ZTI	
	W		"Místnost 2.05 - zhotovení odpadu a vody pro sušičku"2		2,000				
	W		Součet		2,000				
15	K	R721226500	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku		2,000	540,00	1 080,00	SOD CHB - D.1.4.1 - ZTI	
	W		"Místnost 2.05 - zhotovení odpadu a vody pro sušičku"2		2,000				
	W		Součet		2,000				
16	K	722232064	Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	784,00	784,00	CS ÚRS 2021 01	
	W		"Místnost 1.04 - zhotovení hlavního uzávěru pro budovu"1		1,000				
	W		Součet		1,000				
17	K	722190402	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50	kus	1,000	192,00	192,00	SOD CHB - D.1.4.1 - ZTI	
	W		"Místnost 1.04 - zhotovení hlavního uzávěru pro budovu"1		1,000				
	W		Součet		1,000				
18	K	722232063	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	660,00	660,00	SOD CHB - D.1.4.1 - ZTI	
	W		"Místnost 1.02 - vsazení uzávěru na vodě pro napojení pod stropem"1		1,000				
	W		Součet		1,000				
19	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	1,000	132,00	132,00	SOD CHB - D.1.4.1 - ZTI	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"Místnost 1.02 - vsazení uzávěru na vodě pro napojení pod stropem"1		1,000			
	W		Součet		1,000			
20	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,050	6 000,00	300,00	SOD CHB - D.1.4.1 - ZTI

SOUPIS PRACÍ

Stavba: "Transformace Domova Háj III - Golčův Jeníkov - stavební práce" - dodatek č.2

Objekt: 20_CHB_Doplnění a instalace samostatné expanzní nádoby

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 478,05

D PSV Práce a dodávky PSV 3 478,05

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 3 478,05

1	K	732331613.RFX	Nádoba tlaková expanzní s membránou Reflex NG závitové připojení PN 0,6 o objemu 18 l	soubor	1,000	2 136,75	2 136,75	CS ÚRS 2021 01
2	K	732331777	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku	kus	1,000	1 240,00	1 240,00	CS ÚRS 2021 01
3	K	998732201	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m	%	33,768	3,00	101,30	SOD CHB - D.1.4.2.b - ÚT



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

"Transformace Domova Háj III - Golčův Jeníkov - stavební práce" - dodatek č.2

Objekt:

21_CHB_Změna provedení zavěšených podhledů - nová varianta

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

270 692,14


D PSV Práce a dodávky PSV

270 692,14

D 763 Konstrukce suché výstavby

270 692,14

1	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	252,690	43,20	10 916,21	CS ÚRS 2021 01
	W		7,3*26,1+5,6*11,1		252,690			
2	M	28343111	fólie PE nevytlučená pro parotěsnou vrstvu podlah, stěn, stropů a střech	m2	303,228	54,70	16 586,57	CS ÚRS 2021 01
	W		252,69*1,2		303,228			
3	K	763132341	SDK podhled samostatný požární předěl 2xDF 12,5 mm bez TI + TI v CD profilu EI 45 dvouvrstvá spodní kce CD+UD	m2	252,690	944,00	238 539,36	CS ÚRS 2021 01
	W		7,3*26,1+5,6*11,1		252,690			
4	K	RR7620002	Tabus z SDK desek pro osazení poklopu ozn. 04/OS	ks	1,000	4 650,00	4 650,00	vlastní



SOUPIS PRACÍ

Stavba: "Transformace Domova Háj III - Golčův Jeníkov - stavební práce" - dodatek č.2

Objekt: 22_CHB_Provedení zavěšených podhledů v průjezdu

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							31 553,61	
D PSV Práce a dodávky PSV							31 553,61	
D 763 Konstrukce suché výstavby							31 553,61	
1	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	29,970	43,20	1 294,70	CS ÚRS 2021 01
VV				2,7*11,1	29,970			
2	M	28343111	<i>fólie PE nevytlužená pro parotěsnou vrstvu podlah, stěn, stropů a střech</i>	m2	35,964	54,70	1 967,23	CS ÚRS 2021 01
VV				29,97*1,2	35,964			
3	K	763132341	SDK podhled samostatný požární předěl 2xDF 12,5 mm bez TI + TI v CD profilu EI 45 dvouvrstvá spodní kce CD+UD	m2	29,970	944,00	28 291,68	CS ÚRS 2021 01
VV				2,7*11,1	29,970			



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

"Transformace Domova Háj III - Golčův Jeníkov - stavební práce" - dodatek č.2

Objekt:

23_CHB_Oprava položek z dodatku č.1

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

15 840,00

D HSV

Práce a dodávky HSV


15 840,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 840,00

1	K	981513117	Demolice konstrukcí objektů zděných z kamene na sucho těžkou mechanizací	m3	35,200	450,00	15 840,00	CS ÚRS 2021 01
	W		1,6*1*22		35,200			



SOUPIS PRACÍ

Stavba: "Transformace Domova Háj III - Golčův Jeníkov - stavební práce" - dodatek č.2

Objekt: 24_CHB_Oprava položek z dodatku č.1

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							35 853,30	
D HSV Práce a dodávky HSV							35 853,30	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							3 270,00	
1	K	340237212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 0,25 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	kus	15,000	218,00	3 270,00	CS ÚRS 2021 01
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							28 053,60	
2	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	60,000	163,00	9 780,00	CS ÚRS 2021 01
						60,000		
3	M	28375933	deska EPS tl 50mm	m2	61,200	51,00	3 121,20	CS ÚRS 2021 01
						61,200		
4	K	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	72,000	64,20	4 622,40	CS ÚRS 2021 01
						72,000		
5	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	90,000	117,00	10 530,00	CS ÚRS 2021 01
						90,000		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							4 529,70	
6	K	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	63,000	71,90	4 529,70	CS ÚRS 2021 01
						63,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

"Transformace Domova Háj III - Golčův Jeníkov - stavební práce" - dodatek č.2

Objekt:

25_CHB_Oprava odpočtu palisád z dodatku č.1

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

16 819,24


D HSV Práce a dodávky HSV

16 819,24

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky

1 689,32

1	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	1,274	600,00	764,40	SOD CHB SO_06 Zpevněné plochy
	W		5,9*0,36*0,6		1,274			
	W		Součet		1,274			
2	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	1,274	170,40	217,09	SOD CHB SO_06 Zpevněné plochy
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	1,274	60,00	76,44	SOD CHB SO_06 Zpevněné plochy
4	K	162701RR005	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4	m3	1,274	252,00	321,05	SOD CHB SO_06 Zpevněné plochy
5	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	1,274	60,00	76,44	SOD CHB SO_06 Zpevněné plochy
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,274	15,60	19,87	SOD CHB SO_06 Zpevněné plochy
7	K	171201211RR	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládky (skládkovné)	m3	1,274	168,00	214,03	SOD CHB SO_06 Zpevněné plochy
	D	2	Zakládání				244,22	
8	K	271572211	Podsypaní pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného	m3	0,212	1 152,00	244,22	SOD CHB SO_06 Zpevněné plochy
	W		5,9*0,36*0,1		0,212			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				14 885,70	
9	K	339921132	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	m	5,900	576,00	3 398,40	SOD CHB SO_06 Zpevněné plochy
10	M	592282840	palisáda betonová půlkulatá přírodní 100 x 20 cm	kus	32,450	354,00	11 487,30	SOD CHB SO_06 Zpevněné plochy
	W		5,9*5*1,1		32,450			
	W		Součet		32,450			



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

"Transformace Domova Háj III - Golčův Jeníkov - stavební práce" - dodatek č.2

Objekt:

26_DOZP_Změna provedení zavěšených podhledů - odpočet původní varianty

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-628 300,14

D HSV Práce a dodávky HSV

-156 868,89

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-156 868,89

1	K	611142001	Potažení vnitřních stropů skloláknitým pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	-332,820	192,00	-63 901,44	SOD - DOZP SO_01 - D.1.1.arch a D.1.2. stav.
2	K	R611511001	Tenkovrstvá jemně struktur.štuk. omítka vhodná pro SDV desky včetně akryl. penetrace vnitřních stropů rovných viz. skladby kcí D+M	m2	-166,410	492,00	-81 873,72	SOD - DOZP SO_01 - D.1.1.arch a D.1.2. stav.
3	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky	m	-53,850	30,00	-1 615,50	SOD - DOZP SO_01 - D.1.1.arch a D.1.2. stav.
4	M	590516300	lišta zakládací pro tepelně izolační desky do roviny 63 mm tl. 1,0 mm	m	-56,543	56,40	-3 189,03	SOD - DOZP SO_01 - D.1.1.arch a D.1.2. stav.
5	K	63411RR0113	Výplň dilatačních spár mazanin lepenkou D+M	m	-11,400	72,00	-820,80	SOD - DOZP SO_01 - D.1.1.arch a D.1.2. stav.
6	K	634661RR211	Výplň dilatačních spr okapový chodník - zdívo trvale pružným tmelem D+M	m	-65,100	84,00	-5 468,40	SOD - DOZP SO_01 - D.1.1.arch a D.1.2. stav.

D PSV Práce a dodávky PSV

-471 431,25

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

-9 170,04

7	M	628R321002	asfaltový hydroizolační pás z SBS modif. asfaltu s vložkou ze skleněné tkaniny tl. 4 mm - tech.parametry viz.skladby podlah	m2	-69,470	132,00	-9 170,04	SOD - DOZP SO_01 - D.1.1.arch a D.1.2. stav.
---	---	------------	---	----	---------	--------	-----------	--

D 712 Povlakové krytiny

-36 209,16

8	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	-169,328	18,00	-3 047,90	SOD - DOZP SO_01 - D.1.1.arch a D.1.2. stav.
9	M	628R662810	parotěsná zábrana asfaltový SBS modifikovaný za studena samolepící s Al vložkou a skel. mřížkou viz. skladby kcí	m2	-203,194	163,20	-33 161,26	SOD - DOZP SO_01 - D.1.1.arch a D.1.2. stav.

D 713 Izolace tepelné

-59 649,21

10	M	283R759001	deska z pěnového polystyrenu EPS 200 pro systémy podlahového topení tl. 50 mm	m2	-170,012	240,00	-40 802,88	SOD - DOZP SO_01 - D.1.1.arch a D.1.2. stav.
11	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	-228,200	6,00	-1 369,20	SOD - DOZP SO_01 - D.1.1.arch a D.1.2. stav.
12	M	631R402001	pásek okrajový podlahový	m	-251,020	18,00	-4 518,36	SOD - DOZP SO_01 - D.1.1.arch a D.1.2. stav.
13	K	713131121	Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek	m2	-12,500	85,20	-1 065,00	SOD - DOZP SO_01 - D.1.1.arch a D.1.2. stav.
14	M	283759140	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) 1000 x 500 x 100 mm	m2	-14,025	240,00	-3 366,00	SOD - DOZP SO_01 - D.1.1.arch a D.1.2. stav.
15	K	R713191001	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem - kotvené do dřev. prvků krovu	m2	-212,355	28,80	-6 115,82	SOD - DOZP SO_01 - D.1.1.arch a D.1.2. stav.
16	M	283R231002	fólie ochranná PE viz skladba S	m2	-254,826	7,20	-1 834,75	SOD - DOZP SO_01 - D.1.1.arch a D.1.2. stav.
17	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	-0,481	1 200,00	-577,20	SOD - DOZP SO_01 - D.1.1.arch a D.1.2. stav.

D 762 Konstrukce tesařské

-271 698,24

18	K	762429001	Montáž obložení stropu podkladový rošt	m	-883,500	86,40	-76 334,40	SOD - DOZP SO_01 - D.1.1.arch a D.1.2. stav.
19	M	605141010	řezivo jehličnaté drobné, neopracované (lišty a latě), (ČSN 49 15 03, ČSN 49 2100) řezivo jehličnaté - latě průřez 10 - 25 cm2 latě jakost I.	m3	-2,332	7 800,00	-18 189,60	SOD - DOZP SO_01 - D.1.1.arch a D.1.2. stav.
20	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	-2,332	240,00	-559,68	SOD - DOZP SO_01 - D.1.1.arch a D.1.2. stav.
21	K	R7620002	tubus z cementotřískových desek ztužený hranoly 60/40 pro osazení poklopu ozn. 04/OS vč. impregnace D+M	ks	-1,000	3 900,00	-3 900,00	SOD - DOZP SO_01 - D.1.1.arch a D.1.2. stav.
22	K	R762420001	Obložení stropu z desek cementotřískových tl 12 mm na sraz šroubovaných vč. spojovacího materiálu D+M	m2	-338,656	462,00	-156 459,07	SOD - DOZP SO_01 - D.1.1.arch a D.1.2. stav.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
23	K	R762420003	těsnění spáry podhledu z cementfís. desek z systém. ohniodolného tmelu D+M	m2	-338,656	48,00	-16 255,49	SOD - DOZP SO_01 - D.1.1.arch a D.1.2. stav.
D 763			Konstrukce suché výstavby				-43,20	
24	K	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	-1,800	24,00	-43,20	SOD - DOZP SO_01 - D.1.1.arch a D.1.2.
D 765			Krytina skládaná				-11 644,64	
25	K	765113015	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30 st. na sucho maloformátová režná	m2	-5,583	1 068,00	-5 962,64	SOD - DOZP SO_01 - D.1.1.arch a D.1.2. stav.
26	K	765115012	Montáž střešních doplňků krytiny keramické speciálních tašek větracích, protisněhových, prostupových, ukončovacích drážkových na sucho maloformátových	kus	-1,000	42,00	-42,00	SOD - DOZP SO_01 - D.1.1.arch a D.1.2. stav.
27	M	596R606002	univerzální taška prostupová typová, režná	kus	-1,000	5 640,00	-5 640,00	SOD - DOZP SO_01 - D.1.1.arch a D.1.2.
D 776			Podlahy poviakové				-72 810,57	
28	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	-21,200	15,60	-330,72	SOD - DOZP SO_01 - D.1.1.arch a D.1.2.
29	K	R7765900021	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací systémovým koncentrátem pod vinyl D+M	m2	-21,200	37,20	-788,64	SOD - DOZP SO_01 - D.1.1.arch a D.1.2. stav.
30	K	R776590004	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací doporučená dodavatelem samonivelační stěrky pod vinyl D+M	m2	-21,200	37,20	-788,64	SOD - DOZP SO_01 - D.1.1.arch a D.1.2. stav.
31	K	R776990003	montáž vč. svařování vinylové podlahy se vsypem viz skladby podlah	m2	-21,200	411,60	-8 725,92	SOD - DOZP SO_01 - D.1.1.arch a D.1.2. stav.
32	K	R776990007	protiskluzivá podlahovina z vinylu se vsypem PVC R12 viz skladby podlah	m2	-22,048	1 294,80	-28 547,75	SOD - DOZP SO_01 - D.1.1.arch a D.1.2. stav.
33	K	R776990004	montáž a utěsnění soklů, rohů a koutů vinylové podlahy viz skladby podlah	m	-41,320	30,00	-1 239,60	SOD - DOZP SO_01 - D.1.1.arch a D.1.2. stav.
34	K	R776990005	taž.sokl s rohovým a čepcovým těsněním vinylové podlahy viz skladby podlah	m	-42,973	630,00	-27 072,99	SOD - DOZP SO_01 - D.1.1.arch a D.1.2. stav.
35	K	R776990006	lepídko pro mokré prostředí vinylové podlahy viz skladby podlah	m2	-25,332	6,00	-151,99	SOD - DOZP SO_01 - D.1.1.arch a D.1.2. stav.
36	K	R776990010	přebroušení podkladu pro vinylové podlahy viz skladby podlah	m2	-21,200	33,60	-712,32	SOD - DOZP SO_01 - D.1.1.arch a D.1.2. stav.
37	K	R776990011	vyrovnávací stěrka pro vinylové podlahy viz skladba podlah D+M	m2	-21,200	210,00	-4 452,00	SOD - DOZP SO_01 - D.1.1.arch a D.1.2. stav.
D 783			Dokončovací práce - nátěry				-10 206,19	
38	K	783241RR001	Nátěr vinylové reaktivních kovových doplňkových konstrukcí jednonásobně	m2	-16,484	102,00	-1 681,37	SOD - DOZP SO_01 - D.1.1.arch a D.1.2. stav.
39	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	-19,580	102,00	-1 997,16	SOD - DOZP SO_01 - D.1.1.arch a D.1.2. stav.
40	K	R783250001	zátěžový nátěr na bázi alkydové pryskyřice	m2	-16,484	396,00	-6 527,66	SOD - DOZP SO_01 - D.1.1.arch a D.1.2.

SOUPIS PRACÍ

Stavba: "Transformace Domova Háj III - Golčův Jeníkov - stavební práce" - dodatek č.2

Objekt: 27_DOZP_SO 07a - Odpočet nedodávaných položek sadových úprav

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-208,44	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-208,44	
D		1	Zemní práce				-208,44	
D		18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				-208,44	
1	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-4,500	30,00	-135,00	SOD DOZP SO_07a - Zpevněné plochy - příjezdová kom
2	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	-4,500	12,00	-54,00	SOD DOZP SO_07a - Zpevněné plochy - příjezdová kom
3	M	005724500	osivo směs travní golfová I	kg	-0,135	144,00	-19,44	SOD DOZP SO_07a - Zpevněné plochy - příjezdová kom

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

"Transformace Domova Háj III - Golčův Jeníkov - stavební práce" - dodatek č.2

Objekt:

28_DOZP_SO 08b - Odpočet nedodávaných položek sadových úprav

Místo:

Datum:


Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-186,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-186,00	
D	1		Zemní práce				-186,00	
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				-186,00	
1	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-1,000	30,00	-30,00	SOD DOZP SO_07a - Zpevněné plochy - příjezdová kom
2	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	-1,000	12,00	-12,00	SOD DOZP SO_07a - Zpevněné plochy - příjezdová kom
3	M	005724500	osivo směs travní golfová I	kg	-1,000	144,00	-144,00	SOD DOZP SO_07a - Zpevněné plochy - příjezdová kom



SOUPIS PRACÍ

Stavba: "Transformace Domova Háj III - Golčův Jeníkov - stavební práce" - dodatek č.2

Objekt: 29_DOZP_SO 07b - Odpočet nedodávaných položek sadových úprav

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------


Náklady soupisu celkem -111 537,90

D HSV Práce a dodávky HSV -111 537,90

D 1 Zemní práce -107 187,20

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu -107 187,20

1	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-640,000	25,20	-16 128,00	SOD DOZP - SO_08 Sadové úpravy
2	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	-640,000	16,40	-10 496,00	SOD DOZP - SO_08 Sadové úpravy
3	M	103715RR100	hlinitopísčitý substrát	m3	-32,000	982,80	-31 449,60	SOD DOZP - SO_08 Sadové úpravy
4	K	183402121	Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	-640,000	18,80	-12 032,00	SOD DOZP - SO_08 Sadové úpravy
5	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	-640,000	6,00	-3 840,00	SOD DOZP - SO_08 Sadové úpravy
6	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	-640,000	12,00	-7 680,00	SOD DOZP - SO_08 Sadové úpravy
7	M	005724500	osivo směs travní golfová	kg	-19,200	168,00	-3 225,60	SOD DOZP - SO_08 Sadové úpravy
8	K	185811211	Výhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5	m2	-640,000	16,40	-10 496,00	SOD DOZP - SO_08 Sadové úpravy
9	K	R184802001	Likvidace vytrvalých plevelů herbicidem 6-8 l/ha D+M	m2	-640,000	6,00	-3 840,00	SOD DOZP - SO_08 Sadové úpravy
10	K	R184802002	pohnojení plochy startovací dávkou hnojiva 20 - 50 g/m2 D+M	m2	-640,000	2,50	-1 600,00	SOD DOZP - SO_08 Sadové úpravy
11	K	R184802003	vysbírání kamenů ručně vč.odvozu a uložení na skládku D+M	m2	-640,000	10,00	-6 400,00	SOD DOZP - SO_08 Sadové úpravy
D	998		Přesun hmot				-4 350,70	
12	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	-6,739	645,60	-4 350,70	SOD DOZP - SO_08 Sadové úpravy



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

"Transformace Domova Háj III - Golčův Jeníkov - stavební práce" - dodatek č.2

Objekt:

30_DOZP_VON - odpočet nedodávaných položek publicity

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-18 000,00

D ost

Ostatní

-18 000,00

1	K	R100071	publicita projektu dle podmínek dotačního titulu	kpl	-1,000	8 000,00	-8 000,00	SOD DOZP - VON
	W		"billboard"-1		-1,000			
	W		Součet		-1,000			
2	K	R1000712	publicita projektu dle podmínek dotačního titulu	kpl	-1,000	10 000,00	-10 000,00	SOD DOZP - VON
	W		"pamětní deska"-1		-1,000			
	W		Součet		-1,000			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

"Transformace Domova Háj III - Golčův Jeníkov - stavební práce" - dodatek č.2

Objekt:

31_CHB_Změna provedení zavěšených podhledů - odpočet původní varianty

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-957 256,56	
D HSV Práce a dodávky HSV							-123 122,52	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							-6 230,48	
1	K	342241162	Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC tl 140 mm	m2	-2,700	811,20	-2 190,24	SOD CHB - SO_01 - D.1.1 arch.-stav
2	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	-34,530	46,80	-1 616,00	SOD CHB - SO_01 - D.1.1 arch.-stav
3	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	-25,900	93,60	-2 424,24	SOD CHB - SO_01 - D.1.1 arch.-stav
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							-100 736,43	
4	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-476,440	192,00	-91 476,48	SOD CHB - SO_01 - D.1.1 arch.-stav
5	K	612142012	Potažení vnitřních stěn rabicovým pletivem	m2	-4,570	192,00	-877,44	SOD CHB - SO_01 - D.1.1 arch.-stav
6	K	R6220001	příplatek za seřiznutí polystyrenu do spádu 2% - parapety	m	-11,500	90,00	-1 035,00	SOD CHB - SO_01 - D.1.1 arch.-stav
7	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky	m	-65,500	30,00	-1 965,00	SOD CHB - SO_01 - D.1.1 arch.-stav
8	M	590516300	lišta zakládací pro tepelně izolační desky do roviny 63 mm tl. 1,0 mm	m	-68,775	56,40	-3 878,91	SOD CHB - SO_01 - D.1.1 arch.-stav
9	K	634661RR211	Výplň dilatačních sparokapový chodník - zdívo trvale pružným tmelem	m	-17,900	84,00	-1 503,60	SOD CHB - SO_01 - D.1.1 arch.-stav
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							-16 155,61	
D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							-16 155,61	
10	K	953312112	Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrenových desek tl 20 mm	m2	-95,689	108,00	-10 334,41	SOD CHB - SO_01 - D.1.1 arch.-stav
11	K	953951313	Dodání a osazení dřevěných latí do 50x50 mm do betonových konstrukcí	m	-69,300	84,00	-5 821,20	SOD CHB - SO_01 - D.1.1 arch.-stav
D PSV Práce a dodávky PSV							-834 134,04	
D 712 Povlakové krytiny							-60 444,01	
12	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy na sucho podkladní samolepicí asfaltový pás	m2	-282,660	18,00	-5 087,88	SOD CHB - SO_01 - D.1.1 arch.-stav
13	M	628R662810	parotěsná zábrana asfaltový SBS modifikovaný za studena samolepicí s Al vložkou a skel. mřížkou viz. skladby kcí	m2	-339,192	163,20	-55 356,13	SOD CHB - SO_01 - D.1.1 arch.-stav
D 713 Izolace tepelné							-81 356,11	
14	M	283R759001	deska z pěnového polystyrenu EPS 200 pro systémy podlahového topení tl.50 mm	m2	-243,089	240,00	-58 341,36	SOD CHB - SO_01 - D.1.1 arch.-stav
15	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky	m	-364,750	6,00	-2 188,50	SOD CHB - SO_01 - D.1.1 arch.-stav
16	M	631R402001	pásek okrajový podlahový	m	-401,225	18,00	-7 222,05	SOD CHB - SO_01 - D.1.1 arch.-stav
17	K	R713191001	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem - kotvené do dřev. prvků krovu	m2	-363,360	28,80	-10 464,77	SOD CHB - SO_01 - D.1.1 arch.-stav
18	M	283R231002	fólie ochranná PE viz skladba S	m2	-436,032	7,20	-3 139,43	SOD CHB - SO_01 - D.1.1 arch.-stav
D 762 Konstrukce tesařské							-468 387,24	
19	K	762429001	Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž deskami z dřevovláknitých hmot rošt podkladový	m	-1 429,800	86,40	-123 534,72	SOD CHB - SO_01 - D.1.1 arch.-stav
20	M	605141010	řezivo jehličnaté drobné, neopracované (lišty a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 49 2100) řezivo jehličnaté - latě průřez 10 - 25 cm2 latě jakost I.	m3	-3,775	7 800,00	-29 445,00	SOD CHB - SO_01 - D.1.1 arch.-stav
21	K	762895000	Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory	m3	-3,775	240,00	-906,00	SOD CHB - SO_01 - D.1.1 arch.-stav
22	K	R7620002	tubus z cementotřískových desek ztužený hranoly 60/40 pro osazení poklopu ozn. 04/OS vč. impregnace D+M	ks	-1,000	3 900,00	-3 900,00	SOD CHB - SO_01 - D.1.1 arch.-stav
23	K	R762332001	Montáž latí - pomocná kce pro podbíjení	m	-116,400	180,00	-20 952,00	SOD CHB - SO_01 - D.1.1 arch.-stav
24	M	605141010	řezivo jehličnaté drobné, neopracované (lišty a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 49 2100) řezivo jehličnaté - latě průřez 10 - 25 cm2 latě jakost I.	m3	-0,192	6 960,00	-1 336,32	SOD CHB - SO_01 - D.1.1 arch.-stav
25	K	R762420001	Obložení stropu z desek cementotřískových tl 12 mm na sraz šroubovaných vč. spojovacího materiálu D+M	m2	-565,320	462,00	-261 177,84	SOD CHB - SO_01 - D.1.1 arch.-stav
26	K	R762420003	těsnění spáry podhledu z cementfís. desek z systém. ohniodolného tmele D+M	m2	-565,320	48,00	-27 135,36	SOD CHB - SO_01 - D.1.1 arch.-stav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
D 763			Konstrukce suché výstavby					-90 380,40
27	K	763231121	Podhled se sádrovláknitých desek dvouvrstvá závěsná spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm, bez TI	m2	-78,000	1 039,20	-81 057,60	SOD CHB - SO_01 - D.1.1 arch.-stav
28	K	R763231002	opláštění boků stavebního otvoru pro stah.schody v kci stropu desek SDV požár. se zakosením vč. ochr. úhelníků viz. skladby kci D+M	m2	-4,570	2 040,00	-9 322,80	SOD CHB - SO_01 - D.1.1 arch.-stav
D 765			Krytina skládaná					-10 755,00
29	K	765113015	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30 st. na sucho maloformátová režná	m2	-4,750	1 068,00	-5 073,00	SOD CHB - SO_01 - D.1.1 arch.-stav
30	K	765115012	Montáž střešních doplňků krytiny keramické speciálních tašek větracích, protisněhových, prostupových, ukončovacích drážkových na sucho maloformátových	kus	-1,000	42,00	-42,00	SOD CHB - SO_01 - D.1.1 arch.-stav
31	M	596R606002	univerzální taška prostupová typová, režná	kus	-1,000	5 640,00	-5 640,00	SOD CHB - SO_01 - D.1.1 arch.-stav
D 776			Podlahy povlakové					-110 886,17
32	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	-29,990	15,60	-467,84	SOD CHB - SO_01 - D.1.1 arch.-stav
33	K	R7765900021	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrační systémovým koncentrátem pod vinyl D+M	m2	-29,990	37,20	-1 115,63	SOD CHB - SO_01 - D.1.1 arch.-stav
34	K	R776590004	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrační doporučená dodavatelem samonivelační stěrky pod vinyl D+M	m2	-29,990	37,20	-1 115,63	SOD CHB - SO_01 - D.1.1 arch.-stav
35	K	R776990004	montáž a utěsnění soklů, rohů a koutů vinylové podlahy viz skladby podlah	m	-70,600	30,00	-2 118,00	SOD CHB - SO_01 - D.1.1 arch.-stav
36	K	R776990005	taž.sokl s rohovým a čepovým těsněním vinylové podlahy viz skladby podlah	m	-73,424	630,00	-46 257,12	SOD CHB - SO_01 - D.1.1 arch.-stav
37	K	R776990003	montáž vč. svařování vinylové podlahy se vsypem viz skladby podlah	m2	-29,990	411,60	-12 343,88	SOD CHB - SO_01 - D.1.1 arch.-stav
38	K	R776990006	lepidlo pro mokré prostředí vinylové podlahy viz skladby podlah	m2	37,050	6,00	222,30	SOD CHB - SO_01 - D.1.1 arch.-stav
39	K	R776990007	protiskluzivá podlahovina z vinylu se vsypem PVC R12 viz skladby podlah	m2	-31,190	1 294,80	-40 384,81	SOD CHB - SO_01 - D.1.1 arch.-stav
40	K	R776990010	přebroušení podkladu pro vinylové podlahy viz skladby podlah	m2	-29,990	33,60	-1 007,66	SOD CHB - SO_01 - D.1.1 arch.-stav
41	K	R776990011	vyrovnávací stěrka pro vinylové podlahy viz skladba podlah D+M	m2	-29,990	210,00	-6 297,90	SOD CHB - SO_01 - D.1.1 arch.-stav
D 783			Dokončovací práce - nátěry					-11 925,11
42	K	783241RR001	Nátěry vinylové reaktivní kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné	m2	-23,946	102,00	-2 442,49	SOD CHB - SO_01 - D.1.1 arch.-stav
43	K	R783250001	zátěžový nátěr na bázi alkydové pryskyřice RAL 8007	m2	-23,946	396,00	-9 482,62	SOD CHB - SO_01 - D.1.1 arch.-stav

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

"Transformace Domova Háj III - Golčův Jeníkov - stavební práce" - dodatek č.2

Objekt:

32_CHB_SO 07b - Odpočet nedodávaných položek sadových úprav

Místo:

Datum:


Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-101 216,14	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-101 216,14	
D	1		Zemní práce				-97 409,04	
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				-97 409,04	
1	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-420,760	25,20	-10 603,15	SOD - CHB SO_07b - sadové úpravy
2	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	-139,240	28,80	-4 010,11	SOD - CHB SO_07b - sadové úpravy
3	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	-560,000	16,40	-9 184,00	SOD - CHB SO_07b - sadové úpravy
4	K	182303112	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina ve svahu do 1:2	m2	-139,240	19,40	-2 701,26	SOD - CHB SO_07b - sadové úpravy
5	M	103715RR100	hlinitopísčité substrát	m3	-28,000	982,80	-27 518,40	SOD - CHB SO_07b - sadové úpravy
6	K	183402121	Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	-420,760	18,80	-7 910,29	SOD - CHB SO_07b - sadové úpravy
7	K	183402122	Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 150 mm ve svahu do 1:2	m2	-139,240	18,80	-2 617,71	SOD - CHB SO_07b - sadové úpravy
8	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	-420,760	6,00	-2 524,56	SOD - CHB SO_07b - sadové úpravy
9	K	184802211	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2	m2	-139,240	6,00	-835,44	SOD - CHB SO_07b - sadové úpravy
10	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	-560,000	12,00	-6 720,00	SOD - CHB SO_07b - sadové úpravy
11	M	005724500	osivo směs travní golfová	kg	-16,800	168,00	-2 822,40	SOD - CHB SO_07b - sadové úpravy
12	K	185811211	Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5	m2	-420,760	16,40	-6 900,46	SOD - CHB SO_07b - sadové úpravy
13	K	185811212	Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	-139,240	19,40	-2 701,26	SOD - CHB SO_07b - sadové úpravy
14	K	R184802001	Likvidace vytrvalých plevelů herbicidem 6-8 l/ha D+M	m2	-560,000	6,00	-3 360,00	SOD - CHB SO_07b - sadové úpravy
15	K	R184802002	pohnojení plochy startovací dávkou hnojiva 20 - 50 g/m2 D+M	m2	-560,000	2,50	-1 400,00	SOD - CHB SO_07b - sadové úpravy
16	K	R184802003	vysbírání kamenů ručně vč.odvozu a uložení na skládku D+M	m2	-560,000	10,00	-5 600,00	SOD - CHB SO_07b - sadové úpravy
D	998		Přesun hmot				-3 807,10	
17	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	-5,897	645,60	-3 807,10	SOD - CHB SO_07b - sadové úpravy



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

"Transformace Domova Háj III - Golčův Jeníkov - stavební práce" - dodatek č.2

Objekt:

33_CHB_SO 07c - Odpočet výměry oplocení dle skutečnosti

Místo:

Datum:


Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-67 008,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-67 008,00	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				-67 008,00	
1	K	348501211	Osazení oplocení z dřevěných prken výšky do 2 m	m	-139,600	480,00	-67 008,00	SOD CHB - SO_07c - oplocení



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

"Transformace Domova Háj III - Golčův Jeníkov - stavební práce" - dodatek č.2

Objekt:

34_CHB_Oprava položek oplocení z dodatku č.1

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-147 883,70	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-99 660,38	
D	1		Zemní práce				-2 200,75	
1	K	133201101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	-0,899	486,00	-436,91	SoD oplocení - dod.č1
	W		"drátěné"-(0,6*0,6*0,9*3*0,5)			-0,486		
	W		"dřevo"-(3,14*0,15*0,15*0,9*13*0,5)			-0,413		
	W		Součet			-0,899		
2	K	133201109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m3	-0,899	108,00	-97,09	SoD oplocení - dod.č1
3	K	133301101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	-0,899	692,40	-622,47	SoD oplocení - dod.č1
4	K	133301109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 4	m3	-0,899	170,40	-153,19	SoD oplocení - dod.č1
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	-1,798	60,00	-107,88	SoD oplocení - dod.č1
	W		-0,899*2			-1,798		
	W		Součet			-1,798		
6	K	162701RR005	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4	m3	-1,798	252,00	-453,10	SoD oplocení - dod.č1
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-1,798	15,60	-28,05	SoD oplocení - dod.č1
8	K	R171201001	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	-1,798	168,00	-302,06	SoD oplocení - dod.č1
D	2		Zakládání				-6 298,61	
9	K	274353102	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu do 0,01 m2, hl. přes 0,25 do 0,50 m	kus	-16,000	120,00	-1 920,00	SoD oplocení - dod.č1
	W		"drátěné"-3			-3,000		
	W		"dřevo"-13			-13,000		
	W		Součet			-16,000		
10	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	-1,408	3 036,00	-4 274,69	SoD oplocení - dod.č1
	W		"drátěné"-(0,6*0,6*0,75*3*1,035)			-0,838		
	W		"dřevo"-(3,14*0,15*0,15*0,6*13*1,035)			-0,570		
	W		Součet			-1,408		
11	K	278311161	Zálivka kotevních otvorů z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 při objemu jednoho otvoru do 0,02 m3	m3	-0,020	5 196,00	-103,92	SoD oplocení - dod.č1
	W		-(16*0,05*0,05*0,5)			-0,020		
	W		Součet			-0,020		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-90 727,20	
12	K	338171121	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zatížením cementovou maltou do vynechaných otvorů	kus	-16,000	588,00	-9 408,00	SoD oplocení - dod.č1
13	M	553R4220068	sloupek plotový - ocel. trubka DN 48 dl. 2500 mm, úchyty pro vodor. nosníky pásovina 60/6, plech. dýnko vč. nátěru antikorozi. barvou	kus	-13,000	420,00	-5 460,00	SoD oplocení - dod.č1
14	M	553R422007	sloupek plotový průběžný poplastovaný v 1800 mm viz. tech. popis TZ pro rámové pletivo	kus	-3,000	240,00	-720,00	SoD oplocení - dod.č1
15	K	348121122	Osazování desek plotových železobetonových prefabrikovaných do drážek předem osazených sloupků na cementovou maltu se zatížením ložných a styčných spár, při rozměru desek 300x50x3000 mm	kus	-15,000	420,00	-6 300,00	SoD oplocení - dod.č1
16	M	593R330002	prefabrikovaná podhrabová deska z plotového systému 2450x300x50 mm vč. stabilizačního držáku viz. tech. popis TZ	kus	-15,000	660,00	-9 900,00	SoD oplocení - dod.č1
17	K	348171120	Osazení oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky do 15 st. sklonu svahu, výšky přes 1,0 do 1,5 m	m	-7,400	540,00	-3 996,00	SoD oplocení - dod.č1
18	M	R348002	plotové pole svařované drátěné panely 2450 x 1300 mm systém. tech. par. viz TZ vč. povrch. úpravy	ks	-3,000	840,00	-2 520,00	SoD oplocení - dod.č1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	348501211	Montáž dřevěného oplocení na sloupky v osové vzdálenosti do 4 m výšky přes 1 do 2 m z prken	m	-60,000	480,00	-28 800,00	SoD oplocení - dod.č1
	W		-30*2				-60,000	
	W		Součet				-60,000	
20	M	605110R540	řezivo jehličnaté SM/BO tl. 25 mm, šířka 160 hoblované	m3	-1,885	7 200,00	-13 572,00	SoD oplocení - dod.č1
	W		-(12*21*1,7*0,16*0,025*1,1)				-1,885	
	W		Součet				-1,885	
21	K	348501212	Montáž dřevěného oplocení na sloupky v osové vzdálenosti do 4 m výšky přes 1 do 2 m z latí	m	-60,000	120,00	-7 200,00	SoD oplocení - dod.č1
22	M	605111R600	řezivo jehličnaté SM/BO hranol hoblovaný	m3	-0,396	7 200,00	-2 851,20	SoD oplocení - dod.č1
	W		-(60*0,06*0,1*1,1)				-0,396	
	W		Součet				-0,396	
	D	99	Přesun hmot				-433,82	
23	K	998153131	Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m	t	-4,519	96,00	-433,82	SoD oplocení - dod.č1
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-48 223,32	
	D	762	Konstrukce tesařské				-5 573,40	
24	K	762083122	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	-2,281	1 200,00	-2 737,20	SoD oplocení - dod.č1
	W		-(1,885+0,396)				-2,281	
	W		Součet				-2,281	
25	K	762195R100	kompletní spojovací prostředky pro dřev. plot	m3	-2,281	1 200,00	-2 737,20	SoD oplocení - dod.č1
26	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,033	3 000,00	-99,00	SoD oplocení - dod.č1
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				-42 649,92	
27	K	783695233R	Nátěry truhlářských výrobků ostatní vodou ředitelné dražšími barvami lazurovacím lakem 3x lakování	m2	-177,708	240,00	-42 649,92	SoD oplocení - dod.č1
	W		-(60*(0,06+0,1)*2)				-19,200	
	W		-(12*21*1,7*(0,16+0,025)*2)				-158,508	
	W		Součet				-177,708	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: "Transformace Domova Háj III - Golčův Jeníkov - stavební práce" - dodatek č.2

Objekt:
35_CHB_Oprava položek z dodatku č.1

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-35 774,10

D HSV Práce a dodávky HSV

-35 774,10

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-35 774,10

1	K	340237212	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 0,25 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	kus	-15,000	214,00	-3 210,00	SOD_dodatek č.1
2	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	-60,000	158,00	-9 480,00	SOD_dodatek č.1
3	M	28375933	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 50mm	m2	-61,200	67,50	-4 131,00	SOD_dodatek č.1
	W		-60*1,02			-61,200		
	W		Součet			-61,200		
4	K	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	-72,000	63,30	-4 557,60	SOD_dodatek č.1
5	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítím oprav ručně	m2	-90,000	112,00	-10 080,00	SOD_dodatek č.1
6	K	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	-63,000	68,50	-4 315,50	SOD_dodatek č.1

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

"Transformace Domova Háj III - Golčův Jeníkov - stavební práce" - dodatek č.2

Objekt:

36_CHB_Oprava položek z dodatku č.1

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-15 664,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-15 664,00	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-15 664,00	
1	K	981513117	Demolice konstrukcí objektů zděných z kamene na sucho těžkou mechanizací	m3	-35,200	445,00	-15 664,00	SOD - dod č.1
	W		-1,6*1*22		-35,200			
	W		Součet		-35,200			

