

Změnový list

Projekt: **Rekonstrukce SAP II.etapa - SO 05 - Stavební úpravy tenisových šaten**

Č.smlouvy: 20SMTU010000021

Název ZL: **Vybourání objektu skladu neřešená PD**

Číslo ZL: **2**

Zdůvodnění změny / předložení vzorků k odsouhlasení:

vzhledem ke staticky nevyhovující nosné konstrukci objektu, bylo po doporučení statika schváleno vybourání přistaveného objektu

Vyjádření statika: "Vzhledem ke způsobu založení (stavba není založena do nezámrzné hloubky, hloubka základů je cca 60 cm) a provedení zdiva není možné vyloučit, že se v budoucnu opět objeví trhliny ve zdivu a to i v případě, že by se provedla sanace těch stávajících. Vzhledem k rozsahu potřebných úprav a vzhledem k tomu, že u původního zdiva není možné vyloučit opětovný vznik trhlin, se jeví jako lepší řešení demolice této části a nová výstavba, která bude správně založená

Technický popis změny:

kompletní vybourání objektu včetně základů

Přílohy: Příloha 1 Soupis prací k ZL 1
Příloha 2 Fotodokumentace

Cenový dopad změny (je-li nějaký): 206 764,53 Kč bez DPH

Časový dopad změny (je-li nějaký):

Vystavil:
STASEKO PLUS s.r.o.

jméno, příjmení

Podpis: _____

Datum: _____

Schválil za Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.:

Adresa Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava-Poruba
IČO: 25385691

Schválil za Chválek ateliér s.r.o.

Adresa Kafkova 1064/12. 702 00 Ostrava
IČO: 5725674

TDS: _____
jméno, příjmení

Podpis: _____

Datum: _____

AD: _____
jméno, příjmení

Podpis: _____

Datum: _____

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt:

ZL02 - Vybourání objektu skladu neřešená PD

Soupis:

VCP02 - Vybourání objektu skladu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12. 1. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

206 764,53

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	206 764,53	21,00%	43 420,55
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

250 185,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt:

ZL02 - Vybourání objektu skladu neřešená PD

Soupis:

VCP02 - Vybourání objektu skladu

Místo:

Datum: 12. 1. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

206 764,53

HSV - Práce a dodávky HSV

206 764,53

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

102 539,85

997 - Přesun sutě

104 224,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZMĚNOVÉ LISTY

Objekt:

ZL02 - Vybourání objektu skladu neřešená PD

Soupis:

VCP02 - Vybourání objektu skladu

Místo:

Datum: 12. 1. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							206 764,53
D	HSV		Práce a dodávky HSV				206 764,53
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				102 539,85
94	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	16,403	2 800,00	45 928,40
	VV		Základové pásy skladu				
	VV		3*6,75*0,6*0,6		7,290		
	VV		Základová deska skladu				
	VV		6,75*6,75*0,2		9,113		
	VV		Součet		16,403		
122	K	981011315	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 30 % postupným rozebíráním	m3	161,747	350,00	56 611,45
	VV		6,75*6,75*3,55		161,747		
	VV		Součet		161,747		
D	997		Přesun sutě				104 224,68
125	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	88,326	400,00	35 330,40
	VV		88,326		88,326		
	VV		Součet		88,326		
126	K	997013R31	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení	t	88,326	200,00	17 665,20
127	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	88,326	230,00	20 314,98
128	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	1 766,520	10,00	17 665,20
	VV		88,326*20 "Přepočtené koeficientem množství		1 766,520		
	VV		Součet		1 766,520		
129	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	88,326	150,00	13 248,90

Příloha č. 2 k: ZL - 2 - Vybourání objektu skladu neřešená PD

Fotodokumentace



Příloha č. 3 k: ZL - 2 - Vybourání objektu skladu neřešená PD

Fotodokumentace



Příloha č. 3 k: ZL - 2 - Vybourání objektu skladu neřešená PD

Fotodokumentace

