

Položkový rozpočet - repase kovových oken 3.NP severozápadní část fasády, objekt Lipová 18, 60200 Brno

SZŠ & VOŠ Merhautova, příspěvková organizace

počet okenních elementů: 4  
specifikace dle pasportizace:  
okenní element 1.1. - 2kusy  
okenní element 4. - 1 kus  
okenní element 3.2. - 1kus

Položka	Specifikace	Jedn.	Kč/ Jedn.	CELKEM
<b>1</b>	<b>Okenní element 1.1.</b>			
1.1	Výroba provizorních průhledných zákrytů, včetně montáže, demontáže a likvidace	sada	1,000	22 400,00
1.2	demontáž nosných rámu - uvolnění ukotvení ve zdivu, vč. lešení, manipulace a odvozu	kus	1,000	54 800,00
1.3	- demontáž a odvoz okenních křídel	ks	12,000	3 200,00
1.4	- odstranění všech nátěrů na čistou ocel restaurátorským způsobem	ks	1,000	53 200,00
1.5	- zámečnická repase křídel a rámu dle záměru	kpl	1,000	65 000,00
1.6	- výroba nových replik dřevěných profilu	kpl	1,000	47 300,00
1.7	- obnova nátěru dle záměru	ks	1,000	93 630,00
1.8	- zasklívání novým sklem (Float 4mm) do tmelu	ks	1,000	34 200,00
1.9	- zpětná montáž rámu a křídel	ks	1,000	71 300,00
1.10	- obnova teracového parapetu	ks	1,000	15 750,00
1.11	- zapravení zednické (vnitřní strana)	kpl	1,000	6 000,00
				501 980,00
	cena za 2 kusy			981 560,00

Položka	Specifikace	Jedn.	Kč/ Jedn.	CELKEM
<b>2</b>	<b>Okenní element 3.2</b>			
2.1	Výroba provizorních průhledných zákrytů, včetně montáže, demontáže a likvidace	sada	1,000	24 600,00
2.2	demontáž nosných rámu - uvolnění ukotvení ve zdivu, vč. lešení, manipulace a odvozu	kus	1,000	65 300,00
2.3	- demontáž a odvoz okenních křídel	ks	10,000	3 200,00
2.4	- demontáž a odvoz dveří	ks	2,000	4 500,00
2.5	- odstranění všech nátěrů na čistou ocel restaurátorským způsobem	ks	1,000	58 700,00
2.6	- zámečnická repase křídel a rámu dle záměru	kpl	1,000	75 000,00
2.7	- výroba nových replik dřevěných profilu	kpl	1,000	51 000,00
2.8	- obnova nátěru dle záměru	ks	1,000	99 200,00
2.9	- zasklívání novým sklem (Float 4mm) do tmelu	ks	1,000	39 900,00
2.10	- zpětná montáž rámu a křídel	ks	1,000	75 000,00
2.11	- obnova teracového parapetu	ks	1,000	10 800,00
2.12	- zapravení zednické (vnitřní strana)	kpl	1,000	7 200,00
				547 700,00

Položka	Specifikace	Jedn.	Kč/ Jedn.	CELKEM
<b>3</b>	<b>Okenní element 4.</b>			
1.1	Výroba provizorních průhledných zákrytů, včetně montáže, demontáže a likvidace	sada	1,000	14 900,00
1.2	demontáž nosných rámu - uvolnění ukotvení ve zdivu, vč. lešení, manipulace a odvozu	kus	1,000	45 700,00
1.3	- demontáž a odvoz okenních křídel	ks	8,000	3 200,00
1.4	- odstranění všech nátěrů na čistou ocel restaurátorským způsobem	ks	1,000	35 500,00
1.5	- zámečnická repase křídel a rámu dle záměru	kpl	1,000	45 000,00
1.6	- výroba nových replik dřevěných profilu	kpl	1,000	36 500,00
1.7	- obnova nátěru dle záměru	ks	1,000	62 400,00
1.8	- zasklívání novým sklem (Float 4mm) do tmelu	ks	1,000	1 000,00
1.9	- zpětná montáž rámu a křídel	ks	1,000	47 200,00
1.10	- obnova teracového parapetu	ks	1,000	2 400,00
1.11	- zapravení zednické (vnitřní strana)	kpl	1,000	5 500,00
				354 600,00

CENA CELKEM

1 883 860,00

CENA CELKEM S DPH (21%)

2 279 470,60

Záruční doba je 60 měsíců.