

SMLOUVA O DÍLO č. 6440-0003-2016-099

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: [REDACTED]
Za kterou jedná: Ing. Pavel Ján, ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem na základě pověření ministra obrany ČR č.j. 335/2015-7542KM ze dne 28. července 2015 vydaného ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, tel. [REDACTED]

Kontaktní osoby (osoby oprávněné jednat ve věcech technických):

Vedoucí PS 0735 Lipník n/Bečvou: Janka Kubalíková, tel. [REDACTED]

ZV PS 0735 Lipník n/Bečvou: Ing. Pavel Kryl, tel. [REDACTED]

OdP FM Brno: Jiří Krč, [REDACTED]

ve věcech BOZP — Eliška Čecháková, tel. [REDACTED]

Datová schránka: hjysavk

Adresa pro doručování korespondence:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Oddělení provozu a FM Brno
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

dále jen objednatel

a

2. ELEKTRO-BAU OLOMOUC, s. r. o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16700

Sídlo: Stará Přerovská 790/15, 779 00 Olomouc

IČ: 25376799

DIČ: CZ25376799

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Olomouc

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupená: Ing. Janem Borůvkou, jednatelem

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Jan Borůvka, jednatel, tel.: [REDACTED]

- ve věcech technických: Luděk Čohan, technik montáží, tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: 9mnd5K

Adresa pro doručování: Stará Přerovská 790/15, 779 00 Olomouc

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky „Oprava všech ESO přístřešků – Dukelská kasárna Lipník nad Bečvou“ tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení oprav ESO přístřešků č. 48,49,52,53,54,55, a 56 v areálu Dukelských kasáren Lipník nad Bečvou s cílem zajištění jejich bezpečného provozu.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Oprava všech ESO přístřešků – Dukelská kasárna Lipník nad Bečvou“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění: Podrobná specifikace je určena v příloze č. 1 (položkový rozpočet) smlouvy.
- 2.1.1. zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové kalkulace (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
 - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
 - e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.4. Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné dodatečné práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „vícepráce“).
- 2.5. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

2 401 708,74 Kč bez DPH

(slovy: **dvamilionyčtyřistajedentisícsetosm korun českých a sedmdesátčtyřihaléře**)

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí **504 358,84 Kč** a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **2 906 067,58 Kč**.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.4. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle cen katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, *5. pracovní den* od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyříditi si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu. Termín předání bude stanoven po vzájemné dohodě, nejpozději však k předání dojde do tří pracovních dnů poté, co o to zhotovitel požádá. Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.

- 4.2. Termín zahájení stavebních prací (díla): dnem předání staveniště
- 4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: *do 120-ti kalendářních dnů od zahájení díla*. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
- 4.4. *Pracovní doba v pracovní dny :Po-Pá od 06,30 – do 15,30.; soboty, neděle a státní svátky po dohodě s kontaktní osobou uživatele.*
- 4.5. Místem plnění jsou Dukelská kasárna Lipník nad Bečvou, CE 07-16-01/SO č. 48,49,52, 53,54,55, a 56, Hranická 900, 751 31 Lipník nad Bečvou.

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
 - a) k předání staveniště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
 - e) převzetí dokončeného dílaosobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Osoba oprávněná ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
 - a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostacích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.1. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své subdodavatele.
- 5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.

- 5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
- 5.11. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.
- 5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel *odběr elektrické energie a vody*. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté *elektrické energie a vody* představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.14. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – subdodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých subdodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých subdodavatelů (včetně uvedení předpokládané procentní výše finančního podílu subdodavatele na celkové ceně díla). Změnu subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.16. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

- 5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2015), nepoužité, nereparované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.19. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.20. Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby nedošlo k jejich poškození,
 - zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, do ostatních pater (plachty apod.),
 - provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo patro připraveno k nastěhování,

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději *1 pracovní den* před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při převzetí díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo

- b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
 - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytykaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednatelem předáno jako celek.

Článek 8

Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojnásobném vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu: **Provozní středisko 0735 Lipník nad Bečvou, Hranická 900, 75131 Lipník nad Bečvou.**
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura – daňový doklad“;
 - b) evidenční číslo daňového dokladu;
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - e) IČO, DIČ smluvních stran;
 - f) předmět dodávky a název díla;
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
 - i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splátnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůt splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění

- daně podle § 109a tohoto zákona.
8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
9.4. Zhotovitel odpovídá všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu 36 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10. kalendářních dnů od obdržení reklamace, není-li jiné dohody. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.
10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.1. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení.
11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.
11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové sjednané ceny díla

- včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad uvedených v zápisu o předání a převzetí díla a podle článku 7 nebo 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 11.6. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho subdodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla včetně DPH.
- 11.7. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
- 11.8. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu převjímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.
- 11.9. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.
- 11.11. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.12. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.13. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12

Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dnů před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského

- objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
- d) Vydat povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení; nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které nesplňují zadávací podmínky nebo uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou dohodu podle z.č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozd. předpisů
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodloužení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodloužení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
 - c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 15 kalendářních dnů;
 - d) nemožnost objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - e) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - g) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
 - h) změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - c) smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 Závěrečná ujednání

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
- 14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne, není-li doručována datovou schránkou.
- 14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.
- 14.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.
- 14.7. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy.

- 14.8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
14.9. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích a má 12 očíslovaných stran, není-li podepsána zaručeným elektronickým podpisem. Nedílnou součástí smlouvy je příloha:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (Cenová kalkulace) – počet listů: 18

za objednatele


Ing. Pavel Ján
Ředitel

za zhotovitele

Ing. Jan Borůvka
Jednatel společnosti

Česká republika-Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem

ELEKTRO-BAU OLOMOUC, s.r.o.



Oprava všech ESO přístřešků - Dukelská kasárna Lipník nad Bečvou
výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		SO 01 ESO 48				
		montáž: CU: voličská				
1		drátěný žáb 60x50, Zn (např. ARM-211110)	m	55,00		
2		ocevné lano pr.3mm	m	75,00		
3		lanová svorka pr. 3mm	ks	25,00		
4		ocelová trubka závitová, Zn, pr.20,4mm (např.6013 ZN)	m	8,00		
5		ocelová trubka závitová, Zn, pr.37mm (např.6029 ZN)	m	9,00		
6		vývodka rovná pro ocel. trubku pr.20,4mm (např.4913P)	ks	4,00		
7		vývodka rovná pro ocel. trubku pr.37mm (např.4929P)	ks	5,00		
8		korugovaná dvojitá chráněná pr.60mm (např.KF 09050)	m	90,00		
9		výstražná fólie 1.30cm	m	50,00		
10		krabice rozvodná 3x2,5mm ² , 57,5x57,5mm, IP67 (např.6455-12PIS CZ)	ks	10,00		
11		krabice odbočná 5x6-10mm ² vč. svazek (např.KS1052)	ks	3,00		
12		kabel CYKY-J 3x1,5	m	210,00		
13		kabel CYKY-O 5x1,5	m	60,00		
14		kabel CYKY-J 4x10	m	36,00		
15		kabel CYKY-J 5x10	m	80,00		
16		vodící JTY 4x1	m	20,00		
17		obojný vačkový spínač v ochranném krytu, 1-pólový, IP65, 10A (např.S10JP 1101 AS)	ks	2,00		
18		zásvětová tržba IP65, K08, 0/1, s náplní: 2x32AN30V-S-0 gól., 2x16A/230V, 2x10/16A/24V + žele 200VA, žárovka žele, proudový chránič 30mA (např.M 32085)	ks	3,00		
19		zářivkové svidlo 2x30W, T8, G13, GP, IP65, 0/1, vč. svazek popletu (např.P216PC)	ks	15,00		
20		zářivka lineární 36W/840, G13	ks	38,00		
21		výbojkyvé svidlo 1xSHCTON, IP65, K08, 0/1, vč. svazek popletu (např.Melija SG5101)	ks	3,00		
22		výbojka 70W, E27 (např.SON-T 70W)	ks	3,00		
23		rozvodnice ocm.RMS048, oceloplastová, IP65/20, 0/1, In=63A, 2x12M, niklín dle přílohy č.v.E-3.2	ks	1,00		
24						
25		808-741 elektroinstalace: CU: URS 2016				
26		74355-2121 montáž žele bez stín a výhledů kovových, bez vlna, 5,nebo 60mm	m	55,00		
27		74357-1210 montáž rovných drátů a lan, na konzolách, s napínací, napnutí lan jednoho	m	15,00		
28		74312-3112 montáž trubek pancéřových elektroinstal, s nasazením do krabice, kovových, tuhých, závitových, pevně ulož., pr.13,5	m	6,00		
29		74312-3116 montáž trubek pancéřových elektroinstal, s nasazením do krabice, kovových, tuhých, závitových, pevně ulož., pr.25	m	8,00		
30		74341-4321 montáž krabic elektroinstal, rozvedek nástěnných, čtyřhranných, Addur, pro vodiče do pr.4mm ²	ks	10,00		
31		74341-4323 montáž krabic elektroinstal, rozvedek nástěnných, čtyřhranných, Addur, pro vodiče do pr.10mm ²	ks	2,00		
32		74442-2910 montáž kabelů měděných do 1 kV, bez ukončení, ukončení v trubkách nebo lžících, jmenovitá navedených hmotností do 0,40kg	m	200,00		
33		74442-2800 montáž kabelů měděných do 1 kV, bez ukončení, ukončení v trubkách nebo lžících, jmenovitá navedených hmotností do 1,00kg	m	80,00		
34		74711-1211 montáž spínačů jedno, nebo dvojitých, nástěnných, se zapoj. vodičů, jny prostřed. venkovní, řazení 6.1	ks	2,00		
35		74211-1200 montáž rozvodnic DCEP, nebo plastových, bez zapojení vodičů, běžných, do 50 kg	ks	4,00		
36		74813-2200 montáž svídel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových, nebo venkovních, raménkových	ks	3,00		
37		74812-2114 montáž svídel zářivkových, se zapoj. vodičů průmyslových, 2 zdroje, s krytem	ks	18,00		
38		74621-1110 ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči, nebo na přístroj, průřez žily do 2,5mm ²	ks	15,00		
39		74621-1140 ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči, nebo na přístroj, průřez žily do 10mm ²	ks	28,00		
40		74911-1230 montáž kovových rovných a doplnkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění zařízení přes 12 do 50 kg	ks	4,00		
41		74999-1100 zhotovení a prohlídka střešních a zařízení, každou prohlídka a vyhotovení revizní opravy pro objem mont. prací do 100 kg Kč	ks	1,00		
42		78390-1100 provedení povrchových úprav el. zařízení, podkladů kovových konstrukcí oškrábáním	m ²	1,50		
43		78380-2210 provedení povrchových úprav el.zařízení, nátěry kovových konstrukcí dvousložkovými základními	m ²	1,00		
44		78390-2220 provedení povrchových úprav el.zařízení, nátěry kovových konstrukcí dvousložkovými krycími	m ²	1,00		
45						
46		800-741 demontáž: CU: URS 2016				

47		74211-1000 demontáž rozvodnic OCEP,nebo plastových, bez zapoj.vodičů, do 50kg	ks	4,00
48		74443-2100 demontáž kabelů měděných do 1 kV, bez ukončení, uložení v trubkách,nebo lístech, jinak včle neuvedených,hmotnost do 0,40kg	m	320,00
49		74443-3100 demontáž kabelů měděných do 1 kV, bez ukončení, uložení v trubkách,nebo lístech, jinak včle neuvedených,hmotnost do 0,53kg	m	60,00
50		74212-2000 demontáž svídek výbojkových se zapoj.vodičů, průmyslových, nebo venkovních,niménkových	ks	3,00
51		74411-2121 demontáž svídek žárovkových,se zapoj.vodičů, průmyslových, 1 zdroj,s košem	ks	18,00
52		74211-1000 demontáž rozvodnic OCEP,nebo plastových,bez zapojení vodičů,běžných, do 50 kg	ks	4,00
53		74111-1111 demontáž spínačů jedno,nebo dvoupólových,nástěnných,se zapoj.vodičů,pro prostorové venkovní,žazení č.1	ks	2,00
54		74131-1110 demontáž lůžek vkladacích, bez víška, š.do 20mm	m	100,00
55				
56		1816 zřízení a pomocné práce při elektromontážích: CÚ: ÚRS 2016		
57		48114-1054 Naobalení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně,š.35mm,h.80cm,v normě 1:4	m	45,00
58		48154-0154 zřizyp kabelové rýhy ručně, vč.zhutnění a uložení výkopu do vrstev a urovňání loziny, š.35cm, h.80cm, 1:4	m	45,00
59		48154-0154R kabelové prostory,kanály z trub plastových do rýhy, bez výkop.praci,bez obrysoy, vlož.pr.do 90cm	m	60,00
60		40045-0112 krycí kabelů výstražnou folii z PVC, š.do 34cm	m	50,00
61				
62		1816 zřízení a pomocné práce při elektromontážích: CÚ: ÚRS 2016		
63		94611-2113 montáž pojízdných věží trubkových, nebo dílcových, š.do 0,9 do 1,6m, délky do 0,2m, v.štyr přes 2,5m do 3,5m	ks	1,00
64		94611-2113 Příplatek za 1. a každý další den použití pojízdného lešení k ceně-2113	ks	1,00
65		94611-2012 demontáž pojízdných věží trubkových, nebo dílcových, š.přes 0,9 do 1,2m, délky do 0,2m v. přes 2,5 do 3,5m	ks	1,00
66				
67		H3B		
68		zpracování fotodokumentace prováděných prací a dodání na CD	noc.	1,00
69				
70	HSV	Práce a dodávky HSV		
71	3	Skládání a kompletování konstrukce		
72	310237241	Zlapanie otvorů pl do 0,25 m2 ve zdívu nadzákladovým chliami palenými tl do 300 mm	kus	1,000
73	319202321	vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 80 mm přídáním	m2	0,660
74	331351101	Zřízení bednění sloupů čtverhranných v do 4 m	m2	2,688
75	331351102	Odobnění bednění sloupů čtverhranných v do 4 m	m2	2,688
76				
77	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		
78	622325203	Opava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 50%	m2	325,82
79	629995101	Očistění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	3,871
80	632681113.1	Vyspravení betonových podlah rychlotvrdoucím polymerem - vysprávka Ø 500 mm a tl 50 mm - materiál ve specifikaci	kus	14,000
81	585-030-1	Epoxidové opravné hmoty s rychlým vytvrzením Plastibeton - balení 10 kg	bal.	2,553
82				
83	9	Osazení konstrukce a práce, bourání		
84	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	1,000
85	946111212	Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	10,000
86	946111512	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	1,000
87	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	121,86
88	949211121	Montáž lešeníové podlahy bez příčníků pro trubkové lešení v do 10 m	m2	153,60
89	952902121	Očistění budov zametáním drsných podlah	m2	512,00
90	967022581	Obšedění ploch stupňů kamenných nebo s jiným tvrdým povrchem pro nové vrstvy	m	5,720
91	978015331	Opava vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 20%	m2	325,82
92				
93	997	Převážení sítě		
94	997013111	Vybavení,řízení doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	3,54
95	997013591	Odváž suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,54
96	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,64

97	997013831.4	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce smíšený odpad	t	3,541
98	997221811	nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,541
99				
100	998	Přesun hmot		
101	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 5 m	t	7,048
102				
103	PSV	Práce a dodávky PSV		
104	732	Povlakové krytiny		
105	712300911	Příplatek k opravě povlakové krytiny do 10" za správkový kus nosičů a AIP	kus	91,000
106	712300921	Příplatek k opravě povlakové krytiny do 10" za správkový kus HAP přitavením	kus	91,000
107	628522560	jein asfaltovaný mezikrytinový 385 40 Special deker	m2	6,541
108	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 5 m	t	0,211
109				
110	764	Konstrukce klempířské		
111	764004803	Demontáž podkrovního stěhu k dalšímu použití	m	31,200
112	764001103	Montáž stěhu podkrovního půlkulatého	m	31,200
113	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 5 m	t	0,192
114				
115	767	Konstrukce zámečnické		
116	767391112	Montáž krytin střech plechových tvarovaných šroubovaním	m2	3,200
117	75481-001	přirodní plech K08 1004 rd.0,7mm, ocelová šíř 850mm	m2	3,320
118	767392802	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných	m2	3,200
119	998767601	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 5 m	t	0,001
120				
121	783	Dokončovací práce - nátěry		
122	783009401	Bezpečnostní šrafování stěn nebo skříňových ploch rovných	m2	3,440
123	783009403	Bezpečnostní šrafování stěn nebo skříňových ploch oblých	m2	10,644
124	783301303	Bezpečnostní odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	12,801
125	783301311	Odrezivění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	12,801
126	783314101	Třísadlní jednovrstevný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	12,801
127	783317101	Krycí jednovrstevný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	12,801
128	783601711	Bezpečnostní odrezivění potrubí do DN 50 mm	m	241,838
129	783601753	Bezpečnostní odrezivění potrubí do DN 150 mm	m	53,200
130	783606811	Odstranění nátěrů potrubí do DN 50 mm šroubováním	m	241,838
131	783606871	Odstranění nátěrů potrubí do DN 150 mm šroubováním	m	53,200
132	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm	m	241,838
133	783617651	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí do DN 150 mm	m	53,200
134	783801201	Čistění smítek před provedením nátěru	m2	182,913
135	783801503	Čistění smítek tlakovou vodou před provedením nátěru	m2	225,833
136	783821133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, teskovných zbitých a žukových smítek	m2	325,833
137	783827403	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	225,829
138		Ostatní a vedlejší práce	hři	1,00
139		Úklid staveniště po stavebních pracích	kol	1,00
140		Cena celkem bez DPH SO 01		
141		DPH 21% činí -		
142		Cena celkem vč.21% DPH SO 01		
143				
144		SO 02 ESO 49		
145				
146		materiál:	CU; velkostud	
147		drátěný B60 100x50, Zn (např. ARK-211130)	m	55,00
148		ocelové lano pr.3mm	m	130,00
149		lanová svorka pr. 3mm	ks	38,00
150		ocelové trubka galvaniz., Zn, pr.20,4mm (např.5013 Zn)	m	18,00
151		ocelové trubka galvaniz., Zn, pr.37mm (např.5029 Zn)	m	18,00
152		vývodka rovná pro ocel.trubku pr.20,4mm (např.4815/P)	ks	8,00
153		vývodka rovná pro ocel.trubku pr.37mm (např.4829/P)	ks	12,00
154		imbitová vrtáčka 3x2,5mm2, 67,5x17,5mm, IP67 (např.6465-12P/S C2)	ks	14,00
155		utahovač odbočná 5x4-10mm2, uš. svorek (např.491052)	ks	4,00
156		kabel CYKY-J 3x1,5	m	370,00
157		kabel CYKY-O 3x1,5	m	70,00
158		kabel CYKY-O 5x1,5	m	70,00
159		kabel CYKY-J 5x10	m	120,00

160	1600-1-2YK1-J 4x25	m	2,00
161	1600-2-1TY 4x1	m	20,00
162	1600-3-1TY 4x1	ks	3,00
163	1600-4-1TY 4x1	ks	1,00
164	1600-5-1TY 4x1	ks	3,00
165	1600-6-1TY 4x1	ks	5,00
166	1600-7-1TY 4x1	ks	25,00
167	1600-8-1TY 4x1	ks	50,00
168	1600-9-1TY 4x1	ks	3,00
169	1600-10-1TY 4x1	ks	3,00
170	1600-11-1TY 4x1	ks	1,00
171	1600-12-1TY 4x1		
172	1600-13-1TY 4x1		
173	1600-14-1TY 4x1	m	55,00
174	1600-15-1TY 4x1	m	130,00
175	1600-16-1TY 4x1	m	16,00
176	1600-17-1TY 4x1	m	12,00
177	1600-18-1TY 4x1	ks	14,00
178	1600-19-1TY 4x1	ks	4,00
179	1600-20-1TY 4x1	m	530,00
180	1600-21-1TY 4x1	m	122,00
181	1600-22-1TY 4x1	ks	3,00
182	1600-23-1TY 4x1	ks	7,00
183	1600-24-1TY 4x1	ks	3,00
184	1600-25-1TY 4x1	ks	25,00
185	1600-26-1TY 4x1	ks	24,00
186	1600-27-1TY 4x1	ks	40,00
187	1600-28-1TY 4x1	ks	12,00
188	1600-29-1TY 4x1	ks	4,00
189	1600-30-1TY 4x1	ks	1,00
190	1600-31-1TY 4x1	m2	2,00
191	1600-32-1TY 4x1	m2	2,00
192	1600-33-1TY 4x1	m2	2,00
193	1600-34-1TY 4x1		
194	1600-35-1TY 4x1		
195	1600-36-1TY 4x1	ks	10,00
196	1600-37-1TY 4x1	m	510,00
197	1600-38-1TY 4x1	m	100,00
198	1600-39-1TY 4x1	ks	5,00
199	1600-40-1TY 4x1	ks	72,00
200	1600-41-1TY 4x1	ks	10,00
201	1600-42-1TY 4x1	m	100,00
202	1600-43-1TY 4x1		
203	1600-44-1TY 4x1		
204	1600-45-1TY 4x1	ks	1,00
205	1600-46-1TY 4x1	ks	1,00

206		34611-0213 demontáž pojezdových vřet trubkových, nebo čílcových, s přes 0,9 do 1,2 m, délky do 3,2 m v. přes 2,5 do 3,6 m	ks	1,00
207				
208		HZB:		
209		zhodování fotodokumentace prováděných prací a dodání na CD	hod.	1,00
210				
211				
212	HSV	Práce a dodávky HSV		
213	1	Zemní práce		
214	113107042	Odstrojení podkladu plochy do 15 m2 švihových tl. 100 mm při překlepech hrů sítí	m2	30,810
215	113202111	Vytrhání obrub krajních obrubníků střešních	m	0,500
216	161101501	Svítlák přemístění výkopu nošením směle do v 3 m v horní tl. 1 až 4	m3	0,144
217	181301101	Roštoprošení omítky tl. vrstvy do 100 mm př. do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1,440
218	181051101	Úprava pláň v horní tl. 1 až 4 bez zhutnění	m2	1,440
219				
220	3	Svítlák a kompletní konstrukce		
221	331351101	Zlžení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m	m3	6,720
222	331351102	Odstrojení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m	m3	6,720
223				
224	5	Komunikace pozemní		
225	564831111	Podklad ze železobetonu tl. 100 mm	m2	0,390
226	564901172	Vypravení podkladu po překlepech ing sítí plochy do 15 m2 betonem tl. PB1 (C 20/25) tl. 150 mm	m2	2,800
227	572141112	Vyrovnání povrchu desevadních krytů asfaltovým betonem ACO (A8) tl. do 50 mm	m2	41,620
228				
229	6	Úpravy povrchů, podlahy a odtěžení výplní		
230	62995101	Odtěžení vrstevních plachů tlakovou vodou	m2	41,601
231	632681115.1	Vypravení betonových podlah rychlostysetoučnou polymerem - výprava D 500 mm a tl. 50 mm - materiál ve specifikaci	kus	30,000
232	585-030-1	Epoxidová oprava kleslé s rychlým vytvrzením Plastbeton (beton) 10 kg	bal.	2,850
233				
234	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
235	916111112	Odtěžení obruby z velkých kotev bez boční opory do kůže z betonu prostého	m	3,000
236	532801200	Kerka dřevěná dle specifikace, tl. 100 mm	t	0,041
237	916241213	Odtěžení obrubníka kamenného stojatého z boční oporou do kůže z betonu prostého	m	1,200
238	582803730	obrubník kamenný příčný, (OPP) žula, OP6 15x25	m	0,700
239	919735112	Řezání stěnového železného krytu tl. do 100 mm	m	79,320
240	946111112	Montáž pojezdových vřet trubkových/čílcových s do 0,9 m tl. do 3,2 m v do 2,5 m	ks	1,000
241	946111112	Připeklák k pojezdovým vřetům s do 0,9 m tl. do 3,2 m v do 2,5 m za první a 300 den počítat	ks	8,000
242	946111112	Demontáž pojezdových vřet trubkových/čílcových s do 0,9 m tl. do 3,2 m v do 2,5 m	ks	1,000
243	949211121	Montáž leškové podlahy bez příslušenství pro trubkové lešení v do 10 m	m2	309,000
244	952902121	Čištění budov zametání drsných podlah	m2	1 030,010
245	967021481	Připeklák ploch stupňů kamenných nebo s jiným tvrdým povrchem pro nové vrstvy	m	15,800
246				
247	997	Přesun suš		
248	997013111	Vynonstavení na dopravu suš a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	4,425
249	997013501	Odvos suš a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se střížením	t	4,425
250	997013509	Připeklák k odvozu suš a vybouraných hmot na skládku DSD 1 km přes 1 km	t	13,270
251	997013831.4	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce smíšený odpad	t	4,425
252	997221613	Naládění suš na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,425
253				
254	998	Přesun hmot		
255	998219111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kamene, betonu, železa na vzdálenost do 50 m	t	1,640
256				
257	999	Práce a dodávky PSV		
258	712	Penetrazní krytiny		
259	712300111	Připeklák k opravě poruchové krytiny do 10" za správný kus natřeno a AIF	kus	24,000

250	712300921	Připravení k osazení povlakové krytiny do 10" ze správkový kus NAIP přitavením	kus	24,000
251	628522560	ná. příslušenství modifikované S&S 40 Special Dekor	m2	1,725
252	998712101	Připravení k osazení konání pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,056
253				
254	754	Konstrukce klempířské		
255	764004801	Pracovní podokapního žlabu do aut	m	51,460
256	754004861	Pracovní svazky do aut	m	10,000
257	754351836	Pracovní hřeb podokapních do 30"	kus	66,000
258	764511405	Pracovní příslušenství z Pz plechu r ₀ 420 mm, vč. dodávky háků	m	51,460
259	76451146	Konstrukce pro podokapní žlab z Pz plechu 400/150 mm	kus	3,000
270	764518424	Konstrukce vč. vlně objímek, kolon, odvětrů z Pz plechu průměru 150 mm	m	20,350
271	998764101	Připravení k osazení konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,275
272				
273				
274	763	Pracovní práce - náklady		
275	783009401	Pracovní žlabování stěn nebo vlnitých ploch rovných	m2	9,400
276	783009403	Pracovní žlabování stěn nebo vlnitých ploch oblých	m2	16,098
277	783001303	Pracovní odvětrání zámečnických konstrukcí	m2	16,200
278	783001311	Pracovní zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	16,200
279	783314101	Pracovní (jednokomponentní) nátěr zámečnických konstrukcí	m2	16,200
280	783317101	Krycí jednokomponentní syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	16,200
281	783601711	Pracovní odvětrání potrubí do DN 50 mm	m	362,754
282	783601753	Pracovní odvětrání potrubí do DN 150 mm	m	84,000
283	783605651	Pracovní nátěr potrubí do DN 50 mm obrubování	m	362,754
284	783605671	Pracovní nátěr potrubí do DN 150 mm obrubování	m	84,000
285	783617611	Krycí dvojkomponentní syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm	m	362,754
286	783617651	Krycí dvojkomponentní syntetický nátěr potrubí do DN 150 mm	m	84,000
287		Pracovní náklady	kpl	1,00
288		Pracovní náklady po stavebních pracích	kpl	1,00
289		Pracovní bez DPH SO 02		
290		DPH 21% 6m -		
291		Pracovní vč. 21% DPH SO 02		
292				
293		SO 03 ESO 52		
294				
295		Pracovní: CÚ: velkostad		
296		Pracovní žlab 50x50, Zn (např. ARK-211110)	m	50,00
297		Pracovní žlab pr. 3mm	m	55,00
298		Pracovní žlab pr. 3mm	ks	24,00
299		Pracovní trubka závěs, Zn, pr. 20,4mm (např. 6013 ZN)	m	6,00
300		Pracovní trubka závěs, Zn, pr. 37mm (např. 6029 ZN)	m	9,00
301		Vývodka rovná pro ocel trubku pr. 20,4mm (např. 4813/P)	ks	4,00
302		Vývodka rovná pro ocel trubku pr. 37mm (např. 4829/P)	ks	6,00
303		Pracovní rozvodka 3x2,5mm ² , 57,5x57,5mm, P67 (např. 6455-12P/S CZ)	ks	9,00
304		Pracovní rozvodka 3x4-10mm ² , vč. svorek (např. K9105Z)	ks	2,00
305		Kabel CYKY-J 3x1,5	m	190,00
306		Kabel CYKY-O 5x1,5	m	20,00
307		Kabel CYKY-J 5x10	m	65,00
308		Kabel CYKY-J 4x16	m	2,00
309		Kabel VTY 4x1	m	20,00
310		Pracovní svazek v ochranném krytu, 1-pólový IP65, 10A (např. S10JPD 1101 AE)	ks	2,00
311		Pracovní svazek IP65, IK08, II, II, s napájení: 2x32A/400V-5-6 pól., 2x16A/230V, 2x10/16A/24V + 2x10/16A/24V + 2x10/16A/24V, proudový chránič 50mA (např. M 32085)	ks	3,00
312		Pracovní svazek 2x32A, TS, G13, EP, IP65, II, I, vč. recyk. poplatku (např. P235PC)	ks	15,00
313		Pracovní svazek 3x32A, TS, G13, EP, IP65, II, I, vč. recyk. poplatku (např. P235PC)	ks	30,00
314		Pracovní svazek 1x32A, TS, G13, EP, IP65, II, I, vč. recyk. poplatku (např. P235PC)	ks	3,00
315		Pracovní svazek 1x32A, TS, G13, EP, IP65, II, I, vč. recyk. poplatku (např. P235PC)	ks	3,00
316		Pracovní svazek 1x32A, TS, G13, EP, IP65, II, I, vč. recyk. poplatku (např. P235PC)	ks	1,00
317		Pracovní svazek 1x32A, TS, G13, EP, IP65, II, I, vč. recyk. poplatku (např. P235PC)	ks	1,00
318		Pracovní svazek 1x32A, TS, G13, EP, IP65, II, I, vč. recyk. poplatku (např. P235PC)	ks	3,00
319				
320		Pracovní elektromontáž: CÚ: ÚRS 2016		
321		Pracovní žlab bez stojn a výložníků kovových, bez vln, š. do 50mm	m	50,00
322		Pracovní žlab bez stojn a výložníků kovových, bez vln, š. do 50mm	m	55,00

323	74312-3112 montáž trubek pancířových elektroinstal. s nasunutím do krabic, kovových tuhých, závitových, pevně ukoř., pr. 13,5	m	6,00
324	74312-3114 montáž trubek pancířových elektroinstal. s nasunutím do krabic, kovových tuhých, závitových, pevně ukoř., pr. 23	m	9,00
325	74341-4321 montáž krabic elektroinstal. rozvodek nástěnných, bytůvanných, Acsur, pro vodiče do pr. 10mm ²	ks	8,00
326	74341-4322 montáž krabic elektroinstal. rozvodek nástěnných, bytůvanných, Acsur, pro vodiče do pr. 10mm ²	ks	2,00
327	74442-2910 montáž kabelů měděných do 1 kV, bez ukončení, uložení v trubkách, nebo šlátech, jmenovitě neuvedených, hmotnost do 0,40kg	m	290,00
328	74442-2920 montáž kabelů měděných do 1 kV, bez ukončení, uložení v trubkách, nebo šlátech, jmenovitě neuvedených, hmotnost do 1,00kg	m	47,00
329	74711-1211 montáž spínačů jedno, nebo dvoupólových, nástěnných, se zapoj. vodičů, pro prostředí venkovní, fazetě č. 1	ks	2,00
330	74211-1200 montáž rozvodnic OCEP, nebo plastových, bez zapojení vodičů, měděných, do 50 kg	ks	4,00
331	74813-2200 montáž svídní výbojových se zapojením vodičů průmyslových, nebo venkovních, raménkových	ks	3,00
332	74813-2114 montáž svídní zářivkových se zapoj. vodičů, průmyslových, 2 záruje s krytím	ks	15,00
333	74821-1110 ukončení vodičů izolovaných a označením a zapojením v rozváděči, nebo na přístroji, průřez šlů do 2,5mm ²	ks	16,00
334	74821-1140 ukončení vodičů izolovaných a označením a zapojením v rozváděči, nebo na přístroji, průřez šlů do 10mm ²	ks	28,00
335	74811-1230 montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění zařízení přes 10 do 50 kg	ks	4,00
336	74099-1100 zkušební a prohlídky stavební a zařízení, odzkoušení prohlídka a vyhotovení rozvrhů zprávy pro objem mont. prací do 100 l.s.kč	ks	1,00
337	78390-1100 provedení povrchových úprav el. zařízení, nářadí kovových konstrukcí ořezávacím	m ²	1,00
338	78390-2210 provedení povrchových úprav el. zařízení, nářadí kovových konstrukcí dvoustrojovým základním	m ²	1,00
339	78390-2220 provedení povrchových úprav el. zařízení, nářadí kovových konstrukcí dvoustrojovým krycím	m ²	1,00
340			
341	800-741 demontáž: CU: URS 2016		
342	74211-1200 demontáž rozvodnic OCEP, nebo plastových, bez zapoj. vodičů, do 50kg	ks	4,00
343	74442-2910 demontáž kabelů měděných do 1 kV, bez ukončení, uložení v trubkách, nebo šlátech, jmenovitě neuvedených hmotnost do 0,40kg	m	290,00
344	74442-2920 demontáž kabelů měděných do 1 kV, bez ukončení, uložení v trubkách, nebo šlátech, jmenovitě neuvedených hmotnost do 0,60kg	m	10,00
345	74813-2200 demontáž svídní výbojových se zapoj. vodičů, průmyslových, nebo venkovních, raménkových	ks	2,00
346	74811-2121 demontáž svídní zářivkových se zapoj. vodičů, průmyslových, 1 záruje s krytím	ks	45,00
347	74711-1211 demontáž spínačů jedno, nebo dvoupólových, nástěnných, se zapoj. vodičů, pro prostředí venkovní, fazetě č. 1	ks	2,00
348	74331-2210 demontáž šlů vláskových, bez vlásky, š. do 20mm	m	100,00
349			
350	800-3. Lešení: CU: URS 2016		
351	94611-2113 montáž pojezdových věží trakových, nebo dílkových, š. od 0,9 do 1,6m, délky od 3,2m, výšky přes 2,5m do 3,6m	ks	1,00
352	94611-2213 přípojek za 1. a každý další dia. použité pojezdového lešení k rozl. 2113	ks	1,00
353	94611-2813 demontáž pojezdových věží trakových, nebo dílkových, š. přes 0,9 do 1,6m, délky do 3,2m v. přes 2,5 do 3,6m	ks	1,00
354			
355	HZS:		
356	zhotovení fotodokumentace prováděných prací a dodání na CD	hod.	1,00
357			
358			
359	HSV Práce a dodávky HSV		
360	3 Světla a kompletní konstrukce		
361	331351101 Iřazení betonové sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m	m ²	3,740
362	331351102 Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m	m ²	3,740
363			
364	6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		
365	62995101 Očistění vnějších ploch diskovou vodou	m ²	24,778
366	632681115.1 Vysprávkování betonových podlah rychlotvrdoucím polymerem - vysprávka Ø 500 mm a tl. 50 mm - materiál ve specifikaci	ks	11,000
367	583-030-1 Ekologická oplocení kmita s rychlým vytvrzovacím prostředkem - šířka 10 kg	ks	2,367
368			
369	6 Ostatní konstrukce a práce, bourání		
370	938902321 Čištění ngolů ručně př. tl. náosu do 50 mm	m	43,270
371	945111112 montáž pojezdových věží trakových/dílkových š. do 0,9 m až do 3,2 m v. do 2,5 m	ks	1,000

372	946111212	Přístavky k požezdným věžím š do 0,5 m dl do 3,2 m v da 2,5 m za první a 200 den použití	kus	4,000	
373	946111212	Samostatné příjezdových věží trubkových/dílčových š do 0,5 m dl do 3,2 m v da 2,5 m	kus	1,000	
374	949211121	Nové šité podlahy bez příložek pro trubkové lešení v do 10 m	m2	129,600	
375	95292121	Čistící voda- zemetení drsných podlah	m2	432,000	
376	96702181	Přístavky ploch stouřů kamenných nebo s jiným tvrdým povrchem pro nové vestry	m	9,350	
377					
378	892	Přístavky			
379	997013111	Montážní dílna doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m v použití	t	2,208	
380	997013501	Doprava suti a vybouraných hmot na skládku nebo mestokládku do 1 km se složením	t	2,208	
381	997013509	Přístavky k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 200 1 km přes 1 km	t	6,634	
382	997013511.4	Přístavky za složení stavebního odpadu na skládce/rozšířený odpad	t	2,208	
383	997221511	Transportní suti na dopravní prostředky pro vedrovou dopravu	t	2,208	
384					
385	998	Přístavky			
386	998018001	Přístavky hmot nařízení pro budovy v do 6 m	t	0,023	
387					
388	999	Přístavky			
389	712	Přístavky krytiny			
390	712300911	Přístavky k opravě povlakové krytiny do 10" za správné kus natěradly z AP	kus	25,000	
391	712300921	Přístavky k opravě povlakové krytiny do 10" za správné kus NAT přitavením	kus	25,000	
392	623225500	Pro vyřazení materiálů š do 1000 m2	m2	1,737	
393	998712101	Přístavky hmot nařízení pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,058	
394					
395	764	Konstrukce kdekupřít			
396	764004801	Demontáž podkladního žlabu do suti	m	43,200	
397	764004801	Demontáž svodu do suti	m	2,000	
398	764351836	Demontáž hlaď podkladních hrazdových do 30"	kus	55,000	
399	764511405	Štěrka podkladní podlahový z Pz plochu 400 mm, vč. dodávky hlaď	m	43,200	
400	764511448	Konstrukce podkladní podlahový z Pz plochu 400/150 mm	kus	2,000	
401	764518424	Konstrukce podkladní podlahový z Pz plochu průměru 150 mm	m	13,640	
402	998714101	Přístavky hmot nařízení pro konstrukce kdekupřít v objektech v do 6 m	t	0,223	
403					
404	783	Dekontaminaci práce - nátěry			
405	783009401	Šestpřímětní šrafovaní stěn nebo střešních ploch rovných	m2	5,258	
406	783009402	Šestpřímětní šrafovaní stěn nebo střešních ploch vlnitých	m2	5,199	
407	783013001	Šestpřímětní odstraňování zlámečkových konstrukcí	m2	10,830	
408	783013111	Šestpřímětní zlámečkových konstrukcí vodou ředitelným odstraňovačem	m2	10,830	
409	783314101	Šestpřímětní jednorázový syntetický nátěr zlámečkových konstrukcí	m2	10,830	
410	783317101	Krycí jednorázový syntetický standardní nátěr zlámečkových konstrukcí	m2	10,830	
411	783601711	Šestpřímětní odstraňování potrubí do DN 50 mm	m	207,288	
412	783601753	Šestpřímětní odstraňování potrubí do DN 150 mm	m	45,600	
413	783606801	Odstraňování nátěrů potrubí do DN 50 mm obroubením	m	287,288	
414	783606871	Odstraňování nátěrů potrubí do DN 150 mm obroubením	m	45,600	
415	783617611	Krycí jednorázový syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm	m	207,288	
416	783617651	Krycí jednorázový syntetický nátěr potrubí do DN 150 mm	m	45,600	
417		Odstraňování nátěrů	kg	1,00	
418		Odstraňování nátěrů po stavebních pracích	kg	1,00	
419		Odstraňování nátěrů bez DPH 80 03			
420		Odstraňování nátěrů vč. 21% DPH 80 03			
421		Odstraňování nátěrů vč. 21% DPH 80 03			
422					
423		SO 04 EBO 53			
424					
425		Odstraňování nátěrů vč. 21% DPH 80 03			
426		Odstraňování nátěrů vč. 21% DPH 80 03			
427		Odstraňování nátěrů vč. 21% DPH 80 03			
428		Odstraňování nátěrů vč. 21% DPH 80 03			
429		Odstraňování nátěrů vč. 21% DPH 80 03			
430		Odstraňování nátěrů vč. 21% DPH 80 03			
431		Odstraňování nátěrů vč. 21% DPH 80 03			

432	vývětrák rovný pro ocel trubic gr 37mm (např. 4820P)	ks	8,00
433	krabice rozvodná 3x2,5mm ² , 67,5x57,5mm (P67) (např. 5455-12P/S CZ)	ks	3,00
434	krabice odbočná 5x6-10mm ² vč. svorek (např. X9105Z)	ks	3,00
435	kabel CYKY-J 3x1,5	m	210,00
436	kabel CYKY-O 5x1,5	m	60,00
437	kabel CYKY-J 4x10	m	12,00
438	kabel CYKY-J 5x10	m	70,00
439	kabel AYKY-J 4x35	m	2,00
440	vodě JYTY 4x1	m	20,00
441	uzavřený vačkový spínač v ochranném krytu, 1-pólový, IP65, 10A (např. S10JPD 1101 A6)	ks	2,00
442	zápalková skříň IP65, 100x100x100, s náplní: 3x32A/600V-0-4 pol., 2x16A/230V, 2x10/16A/24V + křefo 200VA, jistič jistič, proudový chránič 30mA (např. M 32085)	ks	3,00
443	zápalkové svítidlo 3x36W, T8, G13, EP, IP65, 10A, vč. roztoku popálení (např. P236PC)	ks	15,00
444	zápalkové svítidlo 3x36W, G13	ks	50,00
445	výbojové svítidlo 1xSHCTBN, IP65, 100x100x100, vč. roztoku popálení (např. Malaga 606101)	ks	4,00
446	výbojka T0W, E27 (např. 80N-T 70W)	ks	4,00
447	rozvodnice cca RM5062, celoplastová, IP65/20, 67,5x57,5mm, 2x12A, obsah die přílohy 2 a 3 E-3.3	ks	1,00
448	přijímací skříň 300x300x170mm, 3-pólový pojistkový spínač 160A, NH00 (např. M 96212)	ks	1,00
449	nářev pojistky NH00/50A	ks	3,00
450	nářev pojistky NH00/100A	ks	3,00
451			
452	900-741 elektroinstalace: CU: ÚRS 2016		
453	74355-2121 montáž šasi bez stojan a vývodů kovových, bez výst., š=do 50mm	m	45,00
454	74357-1210 montáž nosných drátů a lan na konzolách napínací/napnutí lan jednoho	m	60,00
455	74312-3112 montáž trubek panofkových elektroinstal., s nasunutím do krabic kovových, ocelových, zvláštních, pevně uložené, gr. 13,5	m	6,00
456	74312-3116 montáž trubek panofkových elektroinstal., s nasunutím do krabic kovových, ocelových, zvláštních, pevně uložené, gr. 29	m	9,00
457	74341-4321 montáž krabic elektroinstal., rozvodek nástěnných, čtyřstranných, Acidur pro vodiče do 6mm ²	ks	9,00
458	74341-4323 montáž krabic elektroinstal., rozvodek nástěnných, čtyřstranných, Acidur pro vodiče do 6mm ²	ks	3,00
459	74442-2910 montáž kabelů měděných do 1 kV, bez ukončení, uložení v trubkách nebo šlích, jmenovitá neuváděná hmotnost do 0,43kg	m	290,00
460	74442-2920 montáž kabelů měděných do 1 kV, bez ukončení, uložení v trubkách nebo šlích, jmenovitá neuváděná hmotnost do 1,00kg	m	64,00
461	74711-1211 montáž spínačů jedno, nebo dvoupolových, nástěnných, se zapoj. vodičů pro provedení venkovní, řazení 0,1	ks	2,00
462	74211-1200 montáž rozvodnic OCEP, nebo plastových, bez zabezpečení vodičů, šlích, do 50 kg	ks	4,00
463	74013-2200 montáž svítidel výbojových se zapojením vodičů průmyslových, nebo venkovních, raménkových	ks	4,00
464	74813-2114 montáž svítidel zářivkových, se zapoj. vodičů průmyslových, 2 zdroje s křefem	ks	15,00
465	74621-1110 ukončení vodičů izolovaných s označením a zabezpečení v rozváděči, nebo na přístroji, průřez šly do 2,5mm ²	ks	15,00
466	74621-1140 ukončení vodičů izolovaných s označením a zabezpečení v rozváděči, nebo na přístroji, průřez šly do 10mm ²	ks	25,00
467	74811-1230 montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění zařízení přes 10 do 50 kg	ks	4,00
468	74009-1100 zkoušky a prohlídky el. rozvodů a zařízení, ocelová prohlídka a vyhotovení novosti, zprávy pro stavební, práci do 100 š.kč	ks	1,00
469	78390-1100 provedení povrchových úprav el. zařízení, početní kovových konstrukcí příslušenství	m ²	1,00
470	78390-2210 provedení povrchových úprav el. zařízení, nátery kovových konstrukcí dvoudílkovými základními	m ²	1,00
471	78390-2220 provedení povrchových úprav el. zařízení, nátery kovových konstrukcí dvoudílkovými krycími	m ²	1,00
472			
473	900-741 demontáž: CU: ÚRS 2016		
474	74211-1200 demontáž rozvodnic OCEP, nebo plastových, bez zabezpečení, do 50kg	ks	5,00
475	74442-2910 demontáž kabelů měděných do 1 kV, bez ukončení, uložení v trubkách nebo šlích, jmenovitá neuváděná hmotnost do 0,43kg	m	300,00
476	74442-2920 demontáž kabelů měděných do 1 kV, bez ukončení, uložení v trubkách nebo šlích, jmenovitá neuváděná hmotnost do 1,00kg	m	70,00
477	74813-2200 demontáž svítidel výbojových se zapojením vodičů, průmyslových, nebo venkovních, raménkových	ks	2,00
478	74813-2121 demontáž svítidel zářivkových se zapoj. vodičů, průmyslových, 1 zdroj s křefem	ks	35,00
479	74711-1211 demontáž spínačů jedno, nebo dvoupolových, nástěnných, se zapoj. vodičů pro provedení venkovní, řazení 0,1	ks	2,00

480	14201-2210	lamontáž štít výtahových, bez výška, š. do 20mm	m	100,00
481				
482	806-8	Látání:		
483	84E11-3112	montáž pojizdných vůlí trubkových, nebo dílcových, š. od 0,9 do 1,5m, délky do 2,5m, výšky přes 2,5m do 3,5m	ks	1,00
484	84E11-3212	přísada ze 1. a každý další den použití pojizdného lešení k ceně-2112	ks	1,00
485	84E11-3212	montáž pojizdných vůlí trubkových, nebo dílcových, š. přes 0,9 do 1,2m, délky do 1,2m a přes 2,5 do 3,5m	ks	1,00
486				
487	14201			
488		inženýrská dokumentace prováděných prací a dočasná CD	hod.	1,00
489				
490				
491	HSV	Práce a dodávky HSV		
492	3	divize a kompletní konstrukce		
493	331351101	úprava vnitřní sloupů železobetonových v do 4 m	m2	3,840
494	331351102	demontáž vnější sloupů železobetonových v do 4 m	m2	3,840
495				
496	6	oprávy stropů, podlahy a osování výplň		
497	629995901	opráva vnějších ploch tlakovou vodou	m2	25,344
498	632631115.1	vytvarování betonových podlah rychleschnoucí polymerem - vyspráva Ø 500 mm a tl. 50 bar - měření ve specifikaci	kus	12,000
499	685-030-1	okrasná dřevná lamina s rychlým vytvrzením Plastbeton, tloušť 10 kg	bal.	2,007
500				
501	9	celková konstrukce a práce, bourání		
502	931994141	čistění pracovní spáry betonové konstrukce polyuretanovým olejem do pl 1,5 cm2	m	1,200
503	946111112	montáž pojizdných vůlí trubkových/dílcových š. do 0,9 m dl. do 3,2 m v do 2,5 m	kus	1,000
504	946111212	Přísada k pojizdným vůlům š. do 0,9 m dl. do 3,2 m v do 2,5 m za první a 2X2 den použití	kus	4,000
505	946111812	Demontáž pojizdných vůlí trubkových/dílcových š. do 0,9 m dl. do 3,2 m v do 2,5 m	kus	1,000
506	949211121	montáž ležebné podlahy bez příbřeží pro trubkové lešení v do 10 m	m2	129,600
507	952902121	čistění budov zametání dřevěných podlah	m2	432,000
508	967032681	Přísada ploch stropů kamenných nebo s jiným tvrdým povrchem pro nové vrstvy	m	9,356
509				
510	997	Přísada		
511	997013111	Výtlačná veškerá dřevina suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,351
512	997013501	Dřevina suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,351
513	997013509	Přísada k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 2X2 1 km přes 1 km	t	1,053
514	997013811.4	Poplatky za uložení stavebního odpadu na skládce směsí odpad	t	0,351
515	997221511	Moklácká suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,351
516				
517	998	Přísada hmot		
518	998018001	Přísada hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,025
519				
520	PSV	Práce a dodávky PSV		
521	712	Povlakové krytiny		
522	712300911	Přísada k opravě povlakové krytiny do 10° za správkový kus nástroje a AIP	kus	72,000
523	712300921	Přísada k opravě povlakové krytiny do 10° za správkový kus NAMP přizpůsobení	kus	72,000
524	638522560	poliesterový modifikovaný SBS - tl. Speciel dekar	m2	5,175
525	989712101	Přísada hmot tonální tonální pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,167
526				
527	764	Konstrukce klempířská		
528	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	43,200
529	764004861	Demontáž rodu do suti	m	2,000
530	764351836	Demontáž háků podokapních hranatých do 30°	kus	55,000
531	764511405	Žlab podokapní příkružový z Pz plechu rŠ 400 mm, vč. dodávky háků	m	43,200
532	764511446	Kusůle odřezky (vyřezky) pro podokapní žaby z Pz plechu 400/150 mm	kus	2,000
533	764518424	Švedy kruhové včetně objímek, kolien, odřezků z Pz plechu průměru 150 mm	m	13,720
534	998764101	Přísada hmot tonální pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,223
535				
536	763	Dokladovací práce - náklady		

537	783009401	Bezpečnostní šrafování stěn nebo světých ploch rovných	m2	5,618
538	783009403	Bezpečnostní šrafování stěn nebo světých ploch vlnitých	m2	9,199
539	78301303	Bezpečnostní odrazivění zámečnických konstrukcí	m2	10,830
540	78301311	Odmalování zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	10,830
541	783014101	Základní jednokomponentový syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	10,830
542	783017101	Krycí jednokomponentový syntetický nátěr potrubí zámečnických konstrukcí	m2	10,830
543	783601711	Bezpečnostní odrazivění potrubí do DN 50 mm	m	207,388
544	783601753	Bezpečnostní odrazivění potrubí do DN 150 mm	m	45,600
545	783606864	Odstanění nátěrů potrubí do DN 50 mm obrublením	m	207,388
546	783606871	Odstanění nátěrů potrubí do DN 150 mm obrublením	m	45,600
547	783617611	Krycí dvojkomponentový syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm	m	207,388
548	783617651	Krycí dvojkomponentový syntetický nátěr potrubí do DN 150 mm	m	45,600
549		Ovisání a vedlejší náklady	kol	1,00
550		Úklid staveniště po stavebních pracích	kpl	1,00
551		Cena celkem bez DPH SO 04		
552		DPH 21% Sml		
553		Cena celkem vč.21% DPH SO 04		
554				
555		SO 05 ES0 54		
556				
557		materiál: OÚ: velkostad		
558		okrasný žeb 10x60, Zn (např. ARK-211120)	m	55,00
559		ocelové táto pr.3mm	m	110,00
560		lanové svazky pr. 3mm	ks	24,00
561		ocelová trubka závitová, Zn, pr.20,4mm (např.5013 ZN)	m	12,00
562		ocelová trubka závitová, Zn, pr.27mm (např.5029 ZN)	m	20,00
563		vývodka rovná pro ocel.trubku pr.20,4mm (např.4013P)	ks	6,00
564		vývodka rovná pro ocel.trubku pr.27mm (např.4029P)	ks	12,00
565		krápníková rozvodka 3x2,5mm2, 67,5x7,5mm (např.6455-12FYS CZ)	ks	11,00
566		krápníková odbočka 5x4-10mm2,vč.svorák (např.K91002)	ks	4,00
567		labeť CYKY-J 3x1,5	m	250,00
568		labeť CYKY-O 3x1,5	m	10,00
569		labeť CYKY-J 5x10	m	150,00
570		vodě JYTY 4x1	m	10,00
571		otokový vačkový spínač v ochranném krytu,1-pólový,IP65,10A (např.510,IPD 1101 A8)	ks	2,00
572		zářivková svítidla IP65,100W,230V, s náplní: 2x32W/230V-S-4 pol., 2x19W/230V, 2x10W/230V + trafa 330VA, žlutá jehla, proudový chránič 30mA (např.M 32085)	ks	6,00
573		zářivkové svídlo 2x36W,T8,G13,EP/IP65,230V, vč.novýč.pozlátka (např.P236PC)	ks	21,00
574		zářivka lineární 30W/640, G13	ks	42,00
575		výbojovnik svídlo 1x36W/230V,IP65,100W,230V, vč.novýč.pozlátka (např.Melaga SCS101)	ks	1,00
576		výbojka 70W,827 (např.60W-T 70W)	ks	1,00
577		rozvodnice 3x3,RMS065, oceloplastová,IP65/20,230V,In=63A, 3x12W, náplň dle přílohy č.v.E-3.10	ks	1,00
578		pojistková vložka E33, 63A	ks	3,00
579				
580		806-741 elektroinstalace: OÚ: ÚRS 2018		
581		74305-2122 montáž žebů bez stojn a výztužků kovových, bez vln, L=do 100cm	m	55,00
582		74307-1210 montáž nosných drátů a táhla konzolová, naplnění (an jednoho)	m	110,00
583		74312-3112 montáž trubek potrubních elektroinstal, s nasazením do korbic,kovových,žaluzií,závitových,pevně ulož., pr.13,5	m	12,00
584		74312-3116 montáž trubek potrubních elektroinstal, s nasazením do korbic,kovových,žaluzií,závitových,pevně ulož., pr.25	m	20,00
585		74341-4321 montáž krabic elektroinstal,rozvodek nástěnných,tyčičkových,Acidur,pro vodiče do pr.4mm2	ks	11,00
586		74341-4323 montáž krabic elektroinstal,rozvodek nástěnných,tyčičkových,Acidur,pro vodiče do pr.10mm2	ks	4,00
587		74442-2510 montáž kabelů měděných do 1 kV, bez ukončení, uložení v trubkách,nebo štátech, jmenovitě neuvedených/hmotnost do 0,40kg	m	300,00
588		74442-2503 montáž kabelů měděných do 1 kV, bez ukončení, uložení v trubkách,nebo štátech, jmenovitě neuvedených/hmotnost do 1,00kg	m	150,00
589		74711-1211 montáž spínačů jedno,nebo dvoupólových,nástěnných,se zapoj.voděčů,pro prostředí venkovní,řazení 0,1	ks	2,00
590		74811-1200 montáž rozvodnic OCEP,nebo plastových,bez zapojení vodičů,měděných, do 50 kg	ks	7,00
591		74813-3200 montáž svídel výbojových se zapojením vodičů průmyslových, nebo venkovních,ramínkových	ks	1,00
592		74813-3114 montáž svídel zářivkových se zapoj.vodičů průmyslových, 3 zdroje s krytem	ks	21,00
593		74621-1110 ukončení vodičů izolačních s označením a zapojením v rozvedčích,nebo na přístroj, průřez dle 2,5mm2	ks	21,00

594	74821-1140 ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči, nebo na přímém, průměr 20y do 10mm ²	ks	14,00
595	74821-1140 ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči, nebo na přímém, průměr 20y do 25mm ²	ks	8,00
596	74821-1140 montáž kovových nožových a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro spojení zařízení přes 10 do 50 kg	ks	8,00
597	74821-1140 zkoušky a prohlídky el. rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro účel mont. prací do 100 tis. Kč	ks	1,00
598	75000-1140 provedení povrchových úprav el. zařízení, podkladů kovových konstrukcí ocelovými	m ²	2,00
599	75000-2110 provedení povrchových úprav el. zařízení, nátěry kovových konstrukcí ocelovými základními	m ²	2,00
600	75000-2100 provedení povrchových úprav el. zařízení, nátěry kovových konstrukcí ocelovými lepycími	m ²	2,00
601			
602	600-741 demontáž: CU: URS 2016		
603	74011-1190 demontáž rozvednic OCEP, nebo plastových, bez zapoj. vodičů, do 50kg	ks	8,00
604	74440-0110 demontáž kabelů měděných do 1 kV, bez ukončení, uložení v trubkách, nebo špičce, průměrů neuvědoměných, hmotnost do 0,40kg	m	510,00
605	74440-0100 demontáž kabelů měděných do 1 kV, bez ukončení, uložení v trubkách, nebo špičce, průměrů neuvědoměných, hmotnost do 0,60kg	m	100,00
606	74440-2100 demontáž svídek výbojových se zapoj. vodičů, průmyslových, nebo venkovních, hmotnostových	ks	1,00
607	74441-2121 demontáž svídek žárovkových, se zapoj. vodičů, průmyslových, 1 zdroj, s košem	ks	30,00
608	74441-0111 demontáž spínačů jedno, nebo dvoupólových, nástěnných, se zapoj. vodičů, pro instalaci venkovní, fasádí 6.1	ks	2,00
609	74441-0110 demontáž 18t víceúčelů, bez víčka, š. do 20mm	m	130,00
610			
611	60441-0100: CU: URS 2016		
612	84111-0111 montáž pojízdných věží trubkových, nebo dílcových, š. od 0,9 do 1,6m, délky do 3,5m, výšky přes 2,5m do 3,5m	ks	1,00
613	84111-0211 přístavky za 1. a každý další den použití pojízdného lešení k ceně-2113	ks	1,00
614	84111-0113 demontáž pojízdných věží trubkových, nebo dílcových, š. přes 0,9 do 1,2m, délky do 3,5m, přes 2,5 do 3,5m	ks	1,00
615			
616	8210		
617	zhotovení fotodokumentace prováděných prací a dodání na CD	hod.	1,00
618			
619			
620	HSV Práce a dočívky HSV		
621	3 Práce a kompletní konstrukce		
622	331351101 Úložní bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m	m ²	4,216
623	331351102 Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m	m ²	4,216
624			
625	6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		
626	629995101 Očouštění vnějších ploch tlakovou vodou	m ²	24,664
627	632681115.1 Vysprávkování betonových podlah rychlotvrdnoucím polymerem - vysprávka Ø 500 mm a tl 50 mm - materiál ve specifikaci	kus	17,000
628	645-025-1 Úprava kamenné desky s rychtým vytvrzením Placbeton - deska 10 kg	ks	3,102
629			
630	9 Odstranění konstrukce a práce, bourání		
631	946111112 Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š. do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	1,000
632	946111212 Přístavky k pojízdným věžím š. do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	6,000
633	946111812 Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š. do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	1,000
634	946211121 Montáž lešovací podlahy bet. příčnicí pro trubkov. lešení v do 10 m	m ²	249,312
635	952902121 Čištění budov zametání drsných podlah	m ²	831,041
636	967022681 Přesklazení ploch stupňů kamenných nebo s jiným tvrdým povrchem pro nové vrsby	m	10,540
637			
638	997 Přesun sušů		
639	997013111 Vyrovnání suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,598
640	997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,598
641	997013509 Připravení a odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,794
642	997013831.4 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládku smíšený odpad	t	0,598
643	997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,598

544				
545	998	Přesun hmot		
546	998018001	Přesun hmot, ruční pro budovy v do 6 m	t	0,038
547				
548	PSV	Práce s dodávkou PSV		
549	712	Povlakové krytiny		
550	712300911	Přizpůsobení k opravě povlakové krytiny do 10° za správkový kus ostěradly a ALP	kuz	110,000
551	712300911	Přizpůsobení k opravě povlakové krytiny do 10° za správkový kus MAP přizpůsobením	kuz	110,000
552	629522360	přizpůsobení rodu /řezání/ SRS - až Speciel driver	m2	10,403
553	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo sřazkovým	m2	2,181
554	111531301	PENETRAL ALP 27kg/100l	kg	0,637
555	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° plný MAP přizpobením v plné ploše	m2	2,181
556	998712101	Přesun hmot, conální tonální pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,271
557				
558	764	Konstrukce klempříka		
559	764004801	Demontáž podkrovního štátu do suti	m	43,510
560	764004861	Demontáž svodu do suti	m	2,000
561	764351836	Demontáž náků podkrovních hranatých do 30°	kup	55,000
562	764511405	Žlab podkrovní pótukový z Pz plechu Rf 400 mm, vč. dožluty náč	m	43,510
563	764511446	Kotík svážený (drychřivý) pro podkrovní štáty z Pz plechu 400/150 mm	kus	3,000
564	764518424	Svody krytinové včetně odvětrák, kalen, odvětrák z Pz plechu průměru 150 mm	m	20,063
565	998764901	Přesun hmot tonální pro konstrukce klempříka v objektech v do 6 m	t	0,251
566				
567	767	Konstrukce zámečnické		
568	767391112	Montáž krytin střech plechových tvarovaných šroubováním	m2	32,580
569	13481-001	šroubová plocha 808 120x 11,0,7mm, zvlášť SVZ 850mm	m2	25,338
570	767392802	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných	m2	31,951
571	998767101	Přesun hmot tonální pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,087
572				
573	783	Dokončovací práce - nátěry		
574	783009401	Bezpečnostní šarfovaní stěn nebo svahů ploch rovných	m2	7,240
575	783009403	Bezpečnostní šarfovaní stěn nebo svahů ploch oblých	m2	13,791
576	783301303	Bezpečnostní oděrnění zámečnických konstrukcí	m2	13,740
577	783301311	Oděrnění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	13,740
578	783314101	Základní jednokomponentní syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	13,740
579	783317101	Krycí jednokomponentní syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	13,740
580	783601711	Bezpečnostní oděrnění potrubí do DN 50 mm	m	310,931
581	783601753	Bezpečnostní oděrnění potrubí do DN 150 mm	m	72,000
582	783606861	Odstranění nátěrů potrubí do DN 50 mm obroušením	m	310,931
583	783606871	Odstranění nátěrů potrubí do DN 150 mm obroušením	m	72,000
584	783617611	Krycí dvířníkový syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm	m	310,931
585	783617651	Krycí dvířníkový syntetický nátěr potrubí do DN 150 mm	m	72,000
586		Dotazy a vedlejší náklady	kuf	1,00
587		Úklad stavebních po stavebních pracích	kuf	1,00
588		Cena celkem bez DPH SO 06		
589		DPH 21% část -		
590		Cena celkem vč.21% DPH SO 06		
591				
592		SO 06 ESO 55		
593				
594		materiál: CÚ, velikost: 20		
595		dražený želez 100x60, Zr (např. ARK-211120)	m	55,00
596		ocelové tlu pr 3mm	m	110,00
597		isnoud avorka pr. 3mm	ka	24,00
598		ocelová trubka zvládná, Zr, pr.20,4mm (např. 6053 ZN)	m	12,00
599		ocelová trubka zvládná, Zr, pr.37mm (např. 6029 ZN)	m	20,00
600		vývodka rovná pro ocel. trubku pr.20,4mm (např. 4813/P)	ka	5,00
601		vývodka rovná pro ocel. trubku pr.37mm (např. 4829/P)	ka	12,00
602		křábový rozvodka 3x2,5mm2, 67,6x67,5mm IP67 (např. 8455-12PIS CZ)	ka	11,00
603		křábový odpočít 5x4-10mm2, vč. avorka (např. 8391032)	es	4,00
604		kabel CYKY-J 3x1,5	m	350,00
605		kabel CYKY-O 3x1,6	m	18,00
606		kabel CYKY-J 4x16	m	2,00
607		kabel CYKY-J 3x10	m	180,00

706	1002-1111-101		m	10,00
709	1002-1111-101	elektr. světlový spínač s ochranným krytím, 1-pólový, IP65, 10A (např. S10JPD 1101 A6)	ks	2,00
710	1002-1111-101	zářivková svítilna IP65, 100W, 230V, 50Hz, s náhlavním: 2x32W/400V-5-5 pól, 2x15W/230V, 2x10W/16V/24V + 1x10W/24V, 1x10W/24V, proudový chránič 30mA (např. M1 32085)	ks	5,00
711	1002-1111-101	zářivková svítilna 2x32W, T8, G13, EP, IP65, 0,1, vč. napájecího napájení (např. P238PC)	ks	21,00
712	1002-1111-101	zářivková svítilna 36W/840, G13	ks	42,00
713	1002-1111-101	rozvodnice odn. RMS065, celoplastová, IP65/20, 17,0, In=53A, 3x12M, náplň dle přílohy č. v. E-1, 1, 1	ks	1,00
714	1002-1111-101	žárovková svítilna 300x300x170mm, 3-pólový pojisk. spodek 160A, NH00 (např. M1 96212)	ks	1,00
715	1002-1111-101	elektr. pojisk. NH00/160A	ks	3,00
716	1002-1111-101			
717	1002-1111-101	elektr. montáž: CÚ: ÚRS 2016		
718	1002-1111-101	montáž železných bez stojanů a výložníků kovových, bez vřet, š. do 100mm	m	55,00
719	1002-1111-101	montáž nosných dřev. a lan na konzolách, s napínacím, např. lan jednoho	m	110,00
720	1002-1111-101	montáž trubek pancéřových elektroinstal., s nasazením do trubek kovových, uhlíkových, zavílových, pevně ulož., pr. 13,5	m	12,00
721	1002-1111-101	montáž trubek pancéřových elektroinstal. s nasazením do trubek kovových, uhlíkových, zavílových, pevně ulož., pr. 29	m	20,00
722	1002-1111-101	montáž krabic elektroinstal., rozvodek nástěnných, čtyřhranných, Acidur, pro vodiče do 10mm ²	ks	11,00
723	1002-1111-101	montáž krabic elektroinstal., rozvodek nástěnných, čtyřhranných, Acidur, pro vodiče do 10mm ²	ks	4,00
724	1002-1111-101	montáž kabelů měděných do 1 kV, bez ukončení, uložení v trubkách, nebo lístech, jmenovitě neuvedených hmotnost do 0,40kg	m	300,00
725	1002-1111-101	montáž kabelů měděných do 1 kV, bez ukončení, uložení v trubkách, nebo lístech, jmenovitě neuvedených hmotnost do 1,00kg	m	183,00
726	1002-1111-101	montáž spínačů jedno, nebo dvoupólových, nástěnných, se zapoj. vodičů, pro připojení vnitřní, venkovní, 1, 1	ks	2,00
727	1002-1111-101	montáž rozvodnic OCEP, nebo plastových, bez zapojení vodičů, běžných, do 50 kg	ks	8,00
728	1002-1111-101	montáž svídek zářivkových, se zapoj. vodičů, průmyslových, 2 zdroje s krytem	ks	21,00
729	1002-1111-101	ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči, nebo na přímém, průřez 3ly do 2,5mm ²	ks	21,00
730	1002-1111-101	ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči, nebo na přímém, průřez 3ly do 10mm ²	ks	14,00
731	1002-1111-101	ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči, nebo na přímém, průřez 3ly do 25mm ²	ks	3,00
732	1002-1111-101	montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění zařízení přes 10 do 50 kg	ks	8,00
733	1002-1111-101	zhotovení a prohlídka el. rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhodnocení revizní zprávy pro objem mont. prací do 100 tis. Kč	ks	1,00
734	1002-1111-101	provedení povrchových úprav el. zařízení, podkladů kovových konstrukcí ocelových	m ²	2,00
735	1002-1111-101	provedení povrchových úprav el. zařízení, nátěry kovových konstrukcí ocelových	m ²	2,50
736	1002-1111-101	provedení povrchových úprav el. zařízení, nátěry kovových konstrukcí hliníkových	m ²	2,00
737	1002-1111-101			
738	1002-1111-101	elektr. montáž: CÚ: ÚRS 2016		
739	1002-1111-101	demontáž rozvodnic OCEP, nebo plastových, bez zapojení vodičů, do 50kg	ks	8,00
740	1002-1111-101	demontáž kabelů měděných do 1 kV, bez ukončení, uložení v trubkách, nebo lístech, jmenovitě neuvedených hmotnost do 0,40kg	m	330,00
741	1002-1111-101	demontáž kabelů měděných do 1 kV, bez ukončení, uložení v trubkách, nebo lístech, jmenovitě neuvedených hmotnost do 0,63kg	m	170,00
742	1002-1111-101	demontáž svídek zářivkových, se zapoj. vodičů, průmyslových, 1 zdroj s krytem	ks	30,00
743	1002-1111-101	demontáž spínačů jedno, nebo dvoupólových, nástěnných, se zapoj. vodičů, pro připojení vnitřní, venkovní, 1, 1	ks	2,00
744	1002-1111-101	demontáž líst vřetadlových, bez vřet, š. do 20mm	m	130,00
745	1002-1111-101			
746	1002-1111-101	elektr. montáž: CÚ: ÚRS 2016		
747	1002-1111-101	montáž pojízdných věží trubkových, nebo dílcových, š. od 0,9 do 1,6m, délky do 3,2m, výšky přes 2,5m do 3,5m	ks	1,00
748	1002-1111-101	příplatek za 1. a každý další den použití pojízdného lešení k ceně-2113	ks	1,00
749	1002-1111-101	demontáž pojízdných věží trubkových, nebo dílcových, š. přes 0,9 do 1,2m, délky do 3,2m v. přes 2,5 do 3,5m	ks	1,00
750	1002-1111-101			
751	1002-1111-101			
752	1002-1111-101	zhotovení fotodokumentace prováděných prací a dodání na CD	hod.	1,00
753	1002-1111-101			
754	1002-1111-101			
755	HSV	Příska a dodávky HSV		

756	3	tvrdé a kompozitní konstrukce			
757	331351101	Zřízení bednění sloupů žytněbetonových v do 4 m	m2	4,050	
758	331351102	Odstanění bednění sloupů žytněbetonových v do 4 m	m2	4,050	
759					
760	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			
761	629995101	Očističní vnější ploch tlakovou vodou	m2	24,450	
762	632681115.1	Vypravení betonových podlah rychleutvrditelným polymerem - výsypka 0 500 mm a tl 50 mm - materiálu ve specifikaci	kus	17,000	
763	583-033-1	Epoxidová spárovací hmota z rychleji vytvrdzujícím Pseudobetun - šálení 32 kg	kg	3,102	
764					
765	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			
766	946111112	Montáž pevných výztuh trubkových/dřevěných š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	1,000	
767	946111212	Příplatek k pevným výztuhám š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	6,000	
768	946111312	Demontáž pevných výztuh trubkových/dřevěných š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	1,000	
769	949211121	Montáž lehkých podlah bez přírodních pro trubkové ležení v do 10 m	m2	248,312	
770	952900121	Čištění budov zametání drsných podlah	m2	831,041	
771	967221681	Přesklazení ploch stropů kamenných nebo s jiným tvrdým povrchem pro nové vstupy	m	10,540	
772					
773	997	Přesun sítě			
774	997013111	Vnitrostavěbní doprava suti z vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,503	
775	997013501	Odvoz suti z vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se sjezdem	t	0,503	
776	997013509	Příplatek k odvozu suti z vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,509	
777	997013811.4	Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce s jiným odpadem	t	0,503	
778	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,503	
779					
780	998	Přesun hmot			
781	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,036	
782					
783	999	Práce a dodávky PSV			
784	712	Povlakové krytiny			
785	71230911	Příplatek k opravě povlakové krytiny do 10° za správný kus rozřezání a AIP	kus	145,010	
786	71230921	Příplatek k opravě povlakové krytiny do 10° za správný kus NMP přitavením	kus	100,000	
787	628522340	Práce nařízání a montáž NMP 285 - 46 špičatí stěhy	m2	11,447	
788	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za správně takem penetračním nebo esťátovým	m2	2,250	
789	712311501	PENETRAČNÍ ALP (Rkg/500)	kg	0,675	
790	712311509	Provedení povlakové krytiny střech do 10° přes NMP přitavením v plné ploše	m2	2,250	
791	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,400	
792					
793	764	Konstrukce klempířské			
794	764004801	Demontáž podokapního říbního do suti	m	42,510	
795	764004861	Demontáž svodu do suti	m	20,550	
796	764351836	Demontáž náků podokapních hranatých do 30°	kus	35,000	
797	764511405	Štěr podokapní půlkruhový z Pz plechu r 400 mm, vč. dodávky hánů	m	43,510	
798	764511446	Kádka oválná (průměr) pro podokapní štěr z Pz plechu 400/150 mm	kus	3,000	
799	764518424	Švody kruhové včetně objímek, kolien, oštoků z Pz plechu průměru 150 mm	ks	20,550	
800	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,254	
801					
802	767	Konstrukce zámočnické			
803	767351112	Montáž krytin střech přechových barvaných šroubováním	m2	10,000	
804	767351101	Průvodní plech 808 1004 (L 0,7mm, ořezová š 230mm)	m2	11,000	
805	767351102	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných	m2	8,000	
806	767351111	Montáž stýrkových zámočnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	37,733	
807	767351101	Zámočnický výměk z vč. ořez	kg	11,506	
808	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámočnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,071	
809					
810	783	Dokončovací práce - nátěry			
811	783005405	Bezpečnostní šrafování stěn nebo vnitřních ploch rovných	m2	6,839	
812	783005403	Bezpečnostní šrafování stěn nebo vnitřních ploch oblých	m2	13,798	

813	783301303	bezpečnostně odrezávání zámečnických konstrukcí	m2	13,742
814	783301311	odmazávání zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	13,742
815	783314101	lakování jednovrstbovým syntetickým nátěrem zámečnických konstrukcí	m2	13,742
816	783317101	dvouvrstbový syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	13,742
817	783601711	bezpečnostně odrezávání potrubí do DN 50 mm	m	310,932
818	783601753	bezpečnostně odrezávání potrubí do DN 150 mm	m	72,000
819	783605861	obrobání nátěrů potrubí do DN 50 mm obroušením	m	291,556
820	783606671	obrobání nátěrů potrubí do DN 150 mm obroušením	m	72,000
821	783617611	dvouvrstbový syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm	m	310,932
822	783617651	dvouvrstbový syntetický nátěr potrubí do DN 150 mm	m	72,000
823		čouření v vedlejší náklady	kpl	1,00
824		2146 kmenůle po slávnostních pracích	kpl	1,00
825		Černý zvlhčen bez DPK SO 06		
826		DPK 21% šed.		
827		Černý nátěr vč 21% DPK SO 06		
828				
829		SO 01 E80 86		
830				
831		kování	CÚ: velkostřed	
832		drátovina šed 60x50, Zn (např. ARK-211110)	m	40,00
833		odolná lana pr.3mm	m	50,00
834		odolná lanka pr. 5mm	ks	20,00
835		odolná trubka zavinová, Zn, pr.20,4mm (např. E013 ZN)	m	3,00
836		odolná trubka zavinová, Zn, pr.37mm (např. G023 ZN)	m	6,00
837		vývodní rovně pro ocel. trubku pr.20,4mm (např. A8(3P))	ks	2,00
838		vývodní rovně pro ocel. trubku pr.37mm (např. A8(3P))	ks	4,00
839		okružní návodka 3x2,5mm2, 5T, 5xP7,5mm, IP67 (např. 6455-12P/S CZ)	ks	5,00
840		okružní návodka 5x2-10mm2, vč. svorek (např. K9105Z)	ks	1,00
841		kabel CYKY-J 3x1,5	m	130,00
842		kabel CYKY-O 5x1,5	m	15,00
843		kabel CYKY-J 4x1,5	m	3,00
844		kabel CYKY-J 5x1,5	m	50,00
845		vodič ZTY 4x1	m	20,00
846		okružní návodná spinač v ochranném krytu, 1-pólový, IP65, 10A (např. S10.JPD 1101 A6)	ks	2,00
847		ziskovkové skříně IP65, IK08, I, II, s náplní: 2x32A/400V-S-II pol., 2x16A/230V, 2x10/16A/24V + šed 200VA, jističi jistič, proudový chránič 30mA (např. M1 32065)	ks	2,00
848		zářivkové svítidlo 2x36W T8, G13, EP, IP65, I, II, vč. recyk. poplachu (např. P236PC)	ks	13,00
849		zářivkové svítidlo 36W/840, G13	ks	25,00
850		rozvodnice ozm. RM5065, celoplastová, IP65/20, I, II, In=63A, 2x13A, obsah dla přísluhy 2 v. E-3, 14	ks	1,00
851		kabelové spojení kabelů, IP65, 3-5x2,5-16mm2 (např. SH 0516)	ks	1,00
852				
853		106-7/11 elektromontáž	CÚ: ÚRS 2016	
854		74360-2121 montáž šedů bez sloj a výložníků kovových, bez víka, š. do 50mm	m	40,00
855		74360-1210 montáž nosných ořtů a lan, na konzolách, s napínací, napnutí lan jednoho	m	50,00
856		74311-3112 montáž trubek pancéřových elektroinstal., s nasunutím do krabic kovových, luhých, zvlhových, pevně ulo., pr.13,5	m	3,00
857		74311-3118 montáž trubek pancéřových elektroinstal., s nasunutím do krabic kovových, luhých, zvlhových, pevně ulo., pr.29	m	6,00
858		74341-4321 montáž krabic elektroinstal., rozvodek nástěnných, čtyřhranných, Acidur, pro vodiče do pr.16mm2	ks	5,00
859		74341-4323 montáž krabic elektroinstal., rozvodek nástěnných, čtyřhranných, Acidur, pro vodiče do pr.10mm2	ks	1,00
860		74441-2910 montáž kabelů měděných do 1 kV, bez ukončení, uložení v trubkách, nebo šlách, maximálně neuvedených, hmotnost do 0,40kg	m	165,00
861		74441-2920 montáž kabelů měděných do 1 kV, bez ukončení, uložení v trubkách, nebo šlách, maximálně neuvedených, hmotnost do 1,00kg	m	73,00
862		74711-1211 montáž spínací jedno, nebo dvoupólových, nástěnných, se zapoj. vodičů, pro ořadění venkovní, řazení 2, 1	ks	1,00
863		74211-1210 montáž rozvodnic OCEP, nebo plastových, bez zapojení vodičů, běžných, do 50 kg	ks	3,00
864		74611-2114 montáž zvlhové 23řvkových, se zapoj. vodičů, průmyslových, 2 zdroje, s krytem	ks	13,00
865		74621-1110 ukončení vodičů izolovaných s označením a zabezpečením v rozváděči, nebo na přísluhy, průřez 2ly do 2,5mm2	ks	15,00
866		74631-1140 ukončení vodičů izolovaných s označením a zabezpečením v rozváděči, nebo na přísluhy, průřez 2ly do 10mm2	ks	26,00
867		74911-1230 montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zholováním pro upevnění zařízení přes 50 do 50 kg	ks	4,00
868		74081-1100 zkoušky a prohlídky el. rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem mont. prací do 100 ks, Kč	ks	1,00

869	78390-1100	provedení povrchových úprav el. zařízení, podkladů kovových konstrukcí ořezáním	m2	1,00
870	78390-2210	provedení povrchových úprav el.zařízení, sítěry kovových konstrukcí dvoústřikovými základními	m2	1,00
871	78390-2220	provedení povrchových úprav el.zařízení, sítěry kovových konstrukcí dvoústřikovými krycími	m2	1,00
872				
873	800-741	demontáž bez	CU: ÚRS 2016	
874	74211-1200	demontáž rozvodnic OČEP nebo plastových, bez zapoj. vodičů, do 50kg	ks	3,00
875	74442-2010	demontáž kabelů měděných do 1 kV, bez ukončení, uložení v trubkách, nebo šlátech, jmenovitá neuvedených, hmotnost do 0,40kg	m	150,00
876	74442-2020	demontáž kabelů měděných do 1 kV, bez ukončení, uložení v trubkách, nebo šlátech, jmenovitá neuvedených, hmotnost do 0,63kg	m	50,00
877	74511-2121	demontáž svázání železobetonových se zapoj. vodičů, průmyslových, 1 zdroj, s košem	ks	25,00
878	74711-1211	demontáž spínaců jedno, nebo dvoupólových, měděných, se zapoj. vodičů, pro prostředí venkovní, fazání 2,1	ks	1,00
879	74331-2210	demontáž tří vložek, bez vložky, 6, do 20mm	m	70,00
880				
881		45M zemní a pomocné práce při elektroinstalacích CU: ÚRS 2016		
882	69023-0412	výkop zeminy vč. přemístění výkopu do 50m na hromadu v místě upotřebení v normě V.3 a 4	m3	0,30
883	69006-0014	základová konstrukce bez ležníků do rostlé zeminy z betonu tř. C 16/20	m3	0,30
884				
885	800-3	Ležení	CU: ÚRS 2016	
886	94511-2113	montáž pojízdných věží trubkových, nebo dílcových, š. od 0,9 do 1,1m, délky do 3,2m, výšky přes 2,5m do 3,5m	ks	1,00
887	94511-2213	příplatek za 1. a každý další den použití pojízdného ležení k ceně 2113	ks	1,00
888	94511-2013	demontáž pojízdných věží trubkových, nebo dílcových, š. přes 0,9 do 1,2m, délky do 3,2m v. přes 2,5 do 3,5m	ks	1,00
889				
890		H2S:		
891		zhotovení fotoelektronizace prováděných prací a dodání na CD	hod.	1,00
892				
893				
894	HSV	Práce a dodávky HSV		
895	3	dvířka a kompletní konstrukce		
896	331351101	Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m	m2	2,160
897	331351102	Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m	m2	2,160
898				
899	6	Úpravy povrchů, podlahy a stropování vepřní		
900	629999101	Očistění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	11,440
901	632681115.1	Vypravení betonových podlah rychlosukavým polymerem - vypráva Ø 500 mm a tl. 50 mm - materiál ve specifikaci	km	6,000
902	385-090-1	Epoxidová oprava škváry a rychlým vytvrzením Pístbeton škváry 10 kg	kol.	1,642
903				
904	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
905	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š. do 0,9 m d. do 3,2 m v do 2,5 m	ks	1,000
906	946111212	Příplatek k pojízdným věžím š. do 0,9 m d. do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZK den použití	ks	1,000
907	946111312	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š. do 0,9 m d. do 3,2 m v do 2,5 m	ks	1,000
908	949211121	Montáž ležnicové podlahy bez příčnic pro trubkové ležení v do 10 m	m2	105,600
909	952921121	Čištění budov zametání desných podlah	m2	352,000
910	967022001	Překlenutí ploch stupňů kamenných nebo s jiným tvrdým povrchem pro nové vestavy	m	5,400
911				
912	997	Přesun hmot		
913	997013111	Vnitřnostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,291
914	997013301	Odvos suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,291
915	997013501	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZK 1 km přes 1 km	t	0,873
916	997013831.4	Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce smíšený odpad	t	0,291
917	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,291
918				
919	998	Přesun hmot		
920	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,019

921						
922	957	Pokrytí hladiny PSV				
923	712	Podokapní krytiny				
924	712300511	Přísada s opravě povlakové krytiny do 10" ze správkový kus náležející a AP	kus	75,000		
925	712300521	Přísada s opravě povlakové krytiny do 10" ze správkový kus NAIP přitavením	kus	75,000		
926	628522540	di. vysoce odolný modifikovaný SBS - 40 Special dekor	m2	3,258		
927	998712101	Přísada k montáži tenážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,174		
928						
929	764	Konstrukce klempířské				
930	764004801	konstrukce podokapního žlabu do sudí	m	35,200		
931	764004861	Demontáž svodu do sudí	m	13,560		
932	764351835	Demontáž hřbí podokapních hranatých do 30"	kus	45,000		
933	764511405	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu r5 400 mm, vč. dodávky hřebů	m	35,200		
934	764511446	Kapok svodní (trnovitý) pro podokapní žlab z Pz plechu 400/150 mm	kus	2,000		
935	764518424	Kapok svodové včetně obřímek, kolien, odboček z Pz plechu průměru 150 mm	m	13,560		
936	998764101	Přísada k montáži tenážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,192		
937						
938	767	Konstrukce zámečnické				
939	767995111	Montáž výhybkových zámečnických konstrukcí hmotností do 5 kg	kg	20,000		
940	553-00m	Zámečnický výrobek z válc. ocelí	kg	22,000		
941	767995111	Montáž výhybkových zámečnických konstrukcí hmotností do 5 kg	kg	24,593		
942	553-00m	Zámečnický výrobek z válc. ocelí	kg	27,052		
943	998767101	Přísada k montáži tenážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,052		
944						
945	783	Odstranění práce - nátěry				
946	783009401	Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných	m2	3,258		
947	783009403	Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch oblých	m2	7,665		
948	783301303	Bezpečnostní odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	6,949		
949	783301311	Odstranění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	8,949		
950	783314101	Zkoušení jednoosobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	8,949		
951	783317101	Krycí jednoosobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	8,949		
952	783601711	Bezpečnostní odrezivění potrubí do DN 50 mm	m	172,740		
953	783601753	Bezpečnostní odrezivění potrubí do DN 150 mm	m	38,000		
954	783606851	Odstranění nátěrů - potrubí do DN 50 mm obroušením	m	172,740		
955	783606871	Odstranění nátěrů - potrubí do DN 150 mm obroušením	m	38,000		
956	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm	m	172,740		
957	783617651	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí do DN 150 mm	m	38,000		
958	4252141	Holbová náčrtavací sebae pokrývač - zarovnání hrany střechy KOB u okapu	hod	4,000		
959		Ocelní a vedlejší náklady	kpl	1,00		
960		Úklad naveně po stavebních pracích	kpl	1,00		
		Cena celkem bez DPH SO 07				
		DPH 21% 0m -				
		Cena celkem vč.21% DPH SO 07				
		Cena celkem bez DPH SO 01-07				2 401 708,74
		DPH 21% 0m -				504 358,24
		Cena celkem vč.21% DPH SO 01-07				2 906 067,58

U specificky označeného zboží (výrobku) se přepouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.

DPH 504-358,24
CELKEM : 2.906.067,58

OPRAVIL :

ELEKTRO-BAU OLOMOUČ, s.r.o.

Stará Přerovská 700/15
779 00 OLOMOUČ - Holice
IČO: 253 76 799, DIČ: CZ25376799