

Upřesnění podmínek realizace zakázky

Oprava hygienické smyčky u NGŠ, oprava prostor asistentky NGŠ, oprava prostor výdeje stravy a instalace funkčního odvětrání u NS 1304 v objektu GŠ AČR

Objekt : GŠ AČR – Vítězné nám. 1500/5, 160 00 Praha 6

CE : 00.06.10/001

Jedná se o opravu hygienické smyčky u NGŠ, opravu prostor asistentky NGŠ, opravu prostor výdeje stravy u NS 1304 1. patro:

část A1 – oprava (výměna) sprchové zástěny 84*183 cm a vaničky 80*80 cm, dodání a montáž keramického obkladu cca 1,5 m², očištění a oškrábání původní malby, penetrace a 2x nátěr 30 m², dodání a montáž kovového rámu prosklené dělicí příčky 71,5*364 cm a dodání prosklení plexiglas trend-line tunis (TU) čirý 4 mm, provedení finálního úklidu, odvoz a ekologická likvidace odpadu

část A2 – instalace funkčního odvětrání hygienické smyčky u NGŠ včetně elektroprací, oprav části omítky a obkladu, provedení revize elektro vč. vyhotovení revizní zprávy, finální úklid, odvoz a ekologická likvidace odpadu – jedná se o technické zhodnocení

část B – oprava prostor asistentky NGŠ : oprava (výměna) zátěžového koberce a vymalování místnosti č. 3, finální úklid, odvoz a ekologická likvidace odpadu

část C – oprava prostor výdejny stravy – celková oprava (výměna) dlažby velitelské jídelny m.č. 25 (tj. demontáž a montáž keramické dlažby a části keramického obkladu), demontáž a odvoz staré kuchyňské linky (spodní a horní skříňky) o délce 320 cm, očištění a oškrábání původní malby, penetrace a 2x nátěr bílou barvou např. Primalex, finální úklid, odvoz a ekologická likvidace odpadu. Veškeré výše uvedené opravy jsou v 1. patře Administrativní budovy A v zabezpečené oblasti – veškeré dodavatelské práce je možné provádět jen v přítomnosti dozoru uživatele NS 1304.

Vjezd do objektu je možný z ulice Evropská.

Termín realizace :

Započetí prací **18.7.2016**. Ukončení prací do **3.8.2016**.

Organizační pokyny :

Práce budou prováděny dle ČSN s dodržением všech technologických postupů, s vynaložením odborné péče za dodržení všech bezpečnostních předpisů pro prováděné práce.

Zhotovitel bude seznámen s provozním řádem objektu a zavazuje se jím řídit a prohlašuje, že všichni jeho pracovníci realizující tuto zakázku mají školení BOZP a PO.

Zhotovitel po skončení zakázky předá zadavateli doklad o shodě a doklad o ekologickém uložení odpadu.

Práce je možno provádět po dohodě s technikem objektu p. Josefem Ostrorohem, tel: [redacted] nebo p. Davidem Hejmou, DiS. [redacted] ve

všední dny od 7:30 – 15:00 hod. Nejméně 2 dny před započítím prací je nutné předat technikovi seznam pracovníků určených na provádění prací k zajištění vstupu do objektu, a SPZ vozidel pro dovoz materiálu a odvoz případného odpadu. Jedná se o vojenský objekt, určení pracovníci musí mít při vstupu do objektu u sebe platný doklad totožnosti. Vstup nebude povolen cizím státním příslušníkům.

Uchazeči o tuto zakázku se doporučuje zúčastnit se prohlídky místa plnění veřejné zakázky, při které si ověří rozsah prací.

Místo prohlídky: sraz uchazečů výběrového řízení bude na informacích objektu GŠ AČR, Vítězné náměstí 1500/5, Praha 6. Termín a čas bude upřesněn v zadání výběrového řízení.