

Upřesnění podmínek realizace zakázky

Název zakázky: „Oprava revizních závad hromosvodů“ Kasárna Dobronín, VMS Dobronín

Popis předmětu plnění:

Budou provedeny opravy revizních závad hromosvodů – oprava uzemňovacích soustav jednotlivých objektů. Stávající uzemňovací přívody nevyhovujících svodů budou propojeny se stávajícími uzemňovacími přívody vyhovujících svodů a se stávající okružní uzemňovací soustavou. Uzemnění bude doplněno instalací zemnicích tyčí.

Kasárna Dobronín 06-08-01:

Správní budova 06-08-01/001 Provedení výkopů. Propojení uzemňovacího přívodu stávajícího svodu s uzemňovacím přívodem svodu budovy č.22 –montáž vedení uzemňovací FeZn d 10 pomocí svorek . Instalace zemnicích tyčí. Antikorozní nátěr svorek uzemňovacího vedení. Revize provedené opravy, vypracování revizní zprávy.

Sklad PHM 06-08-01/012 Provedení výkopů. Propojení uzemňovacích přívodů stávajících svodů č. 1 a 2 mezi sebou a propojení s uzemňovacím přívodem svodu budovy č.22 –montáž vedení uzemňovací FeZn d 10 pomocí svorek . Antikorozní nátěr svorek uzemňovacího vedení. Revize provedené opravy, vypracování revizní zprávy.

Přístřešek PTU6 06-08-01/016 Provedení výkopů. Propojení uzemňovacích přívodů stávajících svodů č. 1 a 2 mezi sebou –montáž vedení uzemňovací FeZn d 10 pomocí svorek . Instalace zemnicích tyčí. Antikorozní nátěr svorek uzemňovacího vedení. Revize provedené opravy, vypracování revizní zprávy.

VMS Dobronín 06-08-04 :

Sklad munice 06-08-04/1 Řezání stávající vozovky, řezání podkladního betonu, odstranění podkladu živičného a betonového z drážky. Propojení uzemňovacího přívodu stávajícího svodu č.5 na stávající okružní uzemňovací soustavu -montáž vedení uzemňovací FeZn d 10 pomocí svorek . Antikorozní nátěr svorek uzemňovacího vedení. Vyspravení drážky podkladním betonem, vyspravení krytu komunikace asfaltovým betonem. Revize provedené opravy, vypracování revizní zprávy.

Sklad munice 06-08-04/2 Provedení výkopů. Propojení uzemňovacího přívodu stávajícího svodu č.9 s uzemňovacím přívodem stávajícího svodu č.10 –montáž vedení uzemňovací FeZn d 10 pomocí svorek . Antikorozní nátěr svorek uzemňovacího vedení. Revize provedené opravy, vypracování revizní zprávy.

Sklad munice 06-08-04/4 Řezání stávající vozovky, řezání podkladního betonu, odstranění podkladu živičného a betonového z drážky. Propojení uzemňovacích přívodů stávajících svodů č.3 , 4 , 5 na stávající okružní uzemňovací soustavu-montáž vedení uzemňovací FeZn d 10 pomocí svorek. Antikorozní nátěr svorek uzemňovacího vedení. Vyspravení drážky podkladním betonem, vyspravení krytu komunikace asfaltovým betonem. Revize provedené opravy, vypracování revizní zprávy.

Sklad munice 06-08-04/10 Řezání stávající vozovky, řezání podkladního betonu, odstranění podkladu živičného a betonového z drážky . Propojení uzemňovacího přívodu stávajícího svodu č.3 na stávající okružní uzemňovací soustavu-montáž vedení uzemňovací FeZn d 10 pomocí svorek . Antikoroziní nátěr svorek uzemňovacího vedení. Vyspravení drážky podkladním betonem, vyspravení krytu komunikace asfaltovým betonem. Revize provedené opravy, vypracování revizní zprávy.

Sklad munice 06-08-04/11 Řezání stávající vozovky, řezání podkladního betonu, odstranění podkladu živičného a betonového z drážky . Propojení uzemňovacího přívodu stávajícího svodu č.3 na stávající okružní uzemňovací soustavu -montáž vedení uzemňovací FeZn d 10 pomocí svorek . Antikoroziní nátěr svorek uzemňovacího vedení. Vyspravení drážky podkladním betonem, vyspravení krytu komunikace asfaltovým betonem. Revize provedené opravy, vypracování revizní zprávy.

Sklad munice 06-08-04/13 Řezání stávající vozovky, řezání podkladního betonu, odstranění podkladu živičného a betonového z drážky . Propojení uzemňovacího přívodu stávajícího svodu č.4 na stávající okružní uzemňovací soustavu -montáž vedení uzemňovací FeZn d 10 pomocí svorek . Antikoroziní nátěr svorek uzemňovacího vedení. Vyspravení drážky podkladním betonem, vyspravení krytu komunikace asfaltovým betonem. Revize provedené opravy, vypracování revizní zprávy.

Sklad munice 06-08-04/15 Provedení výkopů. Propojení uzemňovacího přívodu stávajícího svodu č.9 s uzemňovacím přívodem stávajícího svodu č.10–montáž vedení uzemňovací FeZn d 10 pomocí svorek . Antikoroziní nátěr svorek uzemňovacího vedení. Revize provedené opravy, vypracování revizní zprávy.

Sklad munice 06-08-04/16 Provedení výkopů. Propojení uzemňovacího přívodu stávajícího svodu č.10 s uzemňovacím přívodem stávajícího svodu č.11–montáž vedení uzemňovací FeZn d 10 pomocí svorek . Antikoroziní nátěr svorek uzemňovacího vedení. Revize provedené opravy, vypracování revizní zprávy.

Sociální budova 06-08-04/26 Provedení výkopů. Propojení uzemňovacích přívodů stávajících svodů č. 1 a 2 mezi sebou . Propojení na uzemnění PEN budovy –montáž vedení uzemňovací FeZn d 10 pomocí svorek . Instalace zemnicích tyčí. Antikoroziní nátěr svorek uzemňovacího vedení. Revize provedené opravy, vypracování revizní zprávy.

Místo plnění, popis budov:

Budou opravovány uzemňovací soustavy u budov:

Kasárna Dobronín 06-08-01:

- Správní budova 06-08-01/1 – přízemní zděná jednopodlažní budova
- Sklad PHM 06-08-01/12 – přízemní zděná jednopodlažní budova
- Přístřešek PTU6 06-08-01/16 – přízemní kovová jednopodlažní budova

VMS Dobronín 06-08-04:

- Sklad munice 06-08-04/budovy č. 1, 2, 4, 10, 11, 13, 15, 15, 16 – přízemní zděné jednopodlažní budovy.
- Sociální budova 06-08-04/26 – přízemní zděná jednopodlažní budova.

Podmínky realizace:

- Omezený pohyb pracovníků uvnitř vojenského areálu pouze na místa realizace zakázky
- Zákaz používání otevřeného ohně. Kouření je umožněno pouze na místě k tomu určeném
- Pracovníci musí být pouze občany EU , při zajištění vstupu do vojenského areálu uvést jméno, příjmení, čísla občanského průkazu, dokladu, typy mobilních telefonů.
- Při vstupu do vojenského areálu vyplnit a podepsat „Informace o návštěvnících organizačního celku MO“ (Covid 19).
- Pracovníci se musí řídit pokyny Vojenské policie, která střeží vojenský areál.
- Pracovníci nebudou vstupovat do budov.
- Práce v sobotu , v neděli a mimo pracovní dobu může být povolena na základě žádosti zhotovitele, povolení vydává Správce vojenského areálu VZ 551230.
- Výkopové práce budou částečně probíhat v místech stávajících podzemních sítí, sítě budou vytyčeny jednotlivými správci.

Zpracoval:

