

CENOVÁ KALKULACE

MO - Valy - Monitoring kanalizačního systému MO Valy

Objekt: MO Valy

CE:00-06-07/022

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5	6
Ověření průchodnosti a čištění kanalizace pro revizi					
1	Čištění kanalizace tlakovou vodou a motorovým pérem, včetně natažení vysokotlakých hadic k přístupové šachtě - do 30m, DN 100 (přípojky k objektům)	m	100,0	150,00	15 000,00
2	Čištění kanalizace tlakovou vodou a motorovým pérem včetně natažení vysokotlakých hadic k přístupové šachtě - do 30m, DN 101 až 200 (přípojky k objektům a část řádu)	m	250,0	170,00	42 500,00
3	Čištění kanalizace tlakovou vodou a motorovým pérem včetně natažení vysokotlakých hadic k přístupové šachtě - do 30m, DN 201 až 300 (hlavní řád)	m	250,0	190,00	47 500,00
4	Ruční těžení materiálu z přístupových šachet	t	4,5	3 200,00	14 400,00
5	Čištění uliční mřížkové vpusti, včetně vyčištění kalového koše	ks	60,0	1 900,00	114 000,00
6	Čištění kontrolních šachet, včetně otevření a uzavření kontrolních šachet a čisticích kusů	ks	90,0	50,00	4 500,00
7	Demontáž - dodání a montáž kalového koše	ks	60,0	900,00	54 000,00
8	Sání a odčerpání odpadních vod, včetně polatku za výjezd vozidla a ekologickou likvidaci odpadu	m3	15,0	1 000,00	15 000,00
REVIZE KANALIZACE					
1	Revize kanalizace kamerovým systémem včetně zakreslení do plánu skutečného provedení a záznamu na CD, včetně vyznačení a označení vpustí	m	1 850,0	120,00	222 000,00
2	Vypracování celkové revizní zprávy o stavu kanalizační sítě v areálu Butovice, včetně vyznačení nutných oprav (2x písemná zpráva a 1x na CD)	kpt	1,0	10 500,00	10 500,00
3	Zpracování požkového rozpočtu na opravu kanalizační sítě včetně vyznačení poruch do plánu skutečného provedení	kpt	1,0	12 000,00	12 000,00
Celkem za akci bez DPH					551 400,00
DPH 21%					115 794,00
Cena celkem včetně DPH					667 194,00

HERČÍK a KRÍŽ spol.s r.o.

49356607