

Soupis prací

termín plnění: květen 2021

CES objednatele: E639-S-3516/2020

IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu)) - název (označení) požadovaných prací

č.	Kód položky	Zkrácený popis položky , umístění v km	mj.	množství	cena / MJ	Cena celkem
	5907010020	Výměna LISŮ tv. UIC60 rozdělení "u".	m			6 408,00
	5907025460	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení "u".	m			216 000,00
	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. UIC60 nebo R65.	kus			2 592,00
	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65.	kus			6 528,00
	5910020010	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. UIC60.	svar			106 920,00
	5910035040	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. A.	svar			16 000,00
	5910040330	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "u".	m			58 900,00
	5910040430	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u".	m			77 500,00
	7592005162	Montáž balízy do kolejiště pomocí systému Vortok	kus			1 806,00
	7592007162	Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok	kus			1 534,00
	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus			4 476,00
	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami	kus			3 288,00
	9902300400	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km.	t			156,00

9902400100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km.	t			47 466,00
9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km .	kus			12 800,00
9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí .	t			2 700,00
033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m			24 800,00
				celkem Kč / akce	589 874,00

upřesňující podmínky akce (neobsahuje rámcová smlouva):

TO Skalice n/Svit. - výměna kolejnic v úseku Březová - Svitavy

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1372283

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3ea44cb1-f482-4546-91ab-404bd0aa7d4f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.02.2021 14:36:00



80992e56-c250-4628-a1d4-c6395ca7b1e8