

**Soupis prací**

termín plnění: duben 2021

CES objednatele: E639-S-3516/2020

**IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací**

č.	Kód položky	Zkrácený popis položky , umístění v km	mj.	množství	cena / MJ	Cena celkem
	5907025605	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou kompletů, vodicích vložek a pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení "u".	m			342 225,00
	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. UIC60 nebo R65.	kus			2 592,00
	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65.	kus			9 600,00
	5910020010	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. UIC60.	svar			130 680,00
	5910035040	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. A.	svar			16 000,00
	5910040330	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "u".	m			91 200,00
	5910040430	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u".	m			120 000,00
	7592005162	Montáž balízy do kolejiště pomocí systému Vortok	kus			5 418,00
	7592007162	Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok	kus			4 602,00
	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus			6 341,00
	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami	kus			4 658,00
	9902300400	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km.	t			312,00
	9902400100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km.	t			68 562,00

	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km .	kus			12 800,00
	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí .	t			5 400,00
	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m			38 400,00
					<b>celkem Kč / akce</b>	<b>858 790,00</b>
<b>upřesňující podmínky akce</b>						
TO Skalice n/Svit. - výměna kolejnic v úseku Skalice n/Svit. - Letovice						

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1372264

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 073ab468-91fc-4dd7-8091-2ce0b043fa27

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 24.02.2021 14:26:00



46938352-3e28-4c6c-8853-6ccd7edc3e95