

**Soupis prací**

termín plnění: květen 2021

CES objednatele: E639-S-3516/2020

**IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací**

č.	Kód položky	Zkrácený popis položky , umístění v km	mj.	množství	cena / MJ	Cena celkem
	5905015010	Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm.	m2			1 040,00
	5905035110	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené.	m3			3 627,80
	5905050020	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce dřevěné rozdělení "d".	km			13 942,45
	5905050060	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "d".	km			14 755,65
	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji.	m3			611,00
	5906140080	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "d".	km			2 623,80
	5906140200	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. S49 rozdělení "d".	km			2 749,30
	5907015165	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. R65 rozdělení "c".	m			3 303,00
	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. UIC60 nebo R65.	kus			1 296,00
	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49.	kus			2 304,00
	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65.	kus			384,00
	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných.	kus			13 710,00
	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65.	svar			36 660,00
	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49.	svar			48 160,00
	5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65.	svar			8 000,00
	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49.	svar			16 000,00
	5910040210	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c".	m			4 032,00
	5910040220	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d".	m			9 300,00

5911681020	Výměna MDZ s pohyblivým hrotem pražce dřevěné tv. R65.	kus			5 940,00
5911685020	Montáž MDZ s pohyblivým jazykem pražce dřevěné tv. R65.	kus			5 107,00
5911685030	Montáž MDZ s pohyblivým jazykem pražce dřevěné tv. S49.	kus			10 214,00
5911707020	Demontáž pojistných úhelníků na mostech tv. R65.	m			3 078,40
5911709020	Montáž pojistných úhelníků na mostech tv. R65.	m			5 449,60
5956101010	Pražec dřevěný příčný nevystrojený buk 2600x260x160 mm	kus			38 514,00
5956119025	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2700x260x160	kus			22 141,00
5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus			44 000,00
5958158020	Podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6	kus			3 960,00
9902200700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 100 km	t			4 777,34
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km .	kus			78 000,00
				<b>celkem Kč / akce</b>	<b>403 680,34</b>
<b>upřesňující podmínky akce</b>					
výměna dilatačních zařízení - TO Veselí n/Mor.					

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1373078

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 4a303a97-9dc7-45ce-bafc-753493f3d4ad

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 25.02.2021 08:46:00



aae961f9-70c9-4452-b391-5867e2be5eb4