



Stavíme na
pevných základech

SPH stavby s.r.o.
Průmyslová 1414, CZ 593 01
Bystřice nad Pernštejnem

tel +420 566 560 941
fax +420 566 551 715
www.sph-stavby.cz



MBNPP000V1R3

číslo smlouvy objednatele: OMA/SML0086/2020
číslo smlouvy zhotovitele: 435-2019

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, na realizaci díla

„Rozšíření hřbitova v Bystřici nad Pernštejnem“

Zhotovitel

Firma: **SPH stavby s.r.o.**
Sídlo: Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
IČ / DIČ: 262 30 470/ CZ26230470
Zastoupená:
- ve věcech smluvních: Ing. arch. Petr Horáček, jednatel nebo Ing. Radek Pospíšil, jednatel
- ve věcech technických: Ing. Zdeněk Černý, vedoucí výroby
Pavel Bílek, stavbyvedoucí
Zapsaná v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38708
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Bystřice nad Pernštejnem
Číslo účtu: 27-3948420257/0100
Tel.: +420 566 560 941
e-mail: info@sph-stavby.cz
(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel

Firma: **Město Bystřice nad Pernštejnem**
Sídlo: Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
IČ / DIČ: 002 94 136/ CZ00294136
Zastoupená:
- ve věcech smluvních: Ing. Karel Pačiska, starosta nebo Mgr. Martin Horák, místostarosta
- ve věcech technických: Ing. Aleš Sitař, David Starý – Správa majetku a investic
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 9005-723751/0100
Tel: +420 725 102 542
e-mail: ales.sitar@bystricenp.cz
(dále jen „objednatel“)

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2, kterým se na základě soupisu víceprací a méněprací tvořícího přílohu tohoto dodatku nahrazuje odstavec 3.1 smlouvy tímto zněním:

3.1. *Cena za dílo je nejvýše přípustná a činí:*

Celkem za dílo (základ daně):	3.721.522,80 Kč
DPH 21 %:	781.519,79 Kč
Cena celkem vč. DPH:	4.503.042,59 Kč

II. Ostatní ujednání

- 2.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2. Dodatek č. 2 jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. 435-2019 je uzavírán s odkazem a v souladu ust. § 222, odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.
- 2.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 2.4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
- 2.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 2.6. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
- 2.7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Bystřici nad Pernštejnem dne

V Bystřici nad Pernštejnem dne 24. 2. 2021

Za zhotovitele:

Za objednatele:



Ing. Radek Pospíšil
jednatel společnosti SPH stavby s.r.o.



Ing. Karel Pačiska
starosta Města Bystřice nad Pernštejnem

Mgr. Martin Horák
Místostarosta Bystřice nad Pernštejnem

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20200080C** **Rozšíření hřbitova Bystřice nad Pernštejnem - více a méněpráce**

Objednatel: **Město Bystřice nad Pernštejnem** IČO: **00294136**
Příční 405 DIČ: **CZ00294136**
59301 Bystřice nad Pernštejnem

Zhotovitel: **SPH stavby s.r.o.** IČO: **26230470**
Průmyslová 1414 DIČ: **CZ26230470**
59301 Bystřice nad Pernštejnem

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	385 081,77
PSV	60 897,85
MON	0,00
Vedlejší náklady	-15 000,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	430 979,62

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	430 979,62 CZK
Základní DPH	21 %	90 505,72 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK


Cena celkem s DPH 521 485,34 CZK

v _____

dne _____



 Za zhotovitele


 Město Bystřice nad Pernštejnem
 Příční 405
 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
 IČ: 002 94 136; DIČ: CZ00294136
 -11-

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	Méněpráce	0,00	-394 164,97	-82 774,65	-476 939,62	-91
000	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	-15 000,00	-3 150,00	-18 150,00	-3
001.1	Rozšíření hřbitova Bystřice nad Pernštejnem	0,00	-236 107,61	-49 582,60	-285 690,21	-55
001.2	Hřbitovní a kolumbární zeď	0,00	-143 057,36	-30 042,05	-173 099,41	-33
2	Vícepráce	0,00	419 152,29	88 021,98	507 174,27	97
001.1	Rozšíření hřbitova Bystřice nad Pernštejnem	0,00	369 154,18	77 522,38	446 676,56	86
001.2	Hřbitovní a kolumbární zeď - vícepráce	0,00	49 998,11	10 499,60	60 497,71	12
3	Dodatečné práce	0,00	405 992,30	85 258,38	491 250,68	94
1	Zpevněná plocha z dlažebních kostek	0,00	405 992,30	85 258,38	491 250,68	94
Celkem za stavbu		0,00	430 979,62	90 505,71	521 485,33	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			68 447,23	16
181	Sadové úpravy	HSV			8 400,00	2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-219 092,93	-51
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			131 187,26	30
5	Komunikace	HSV			308 271,62	72
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			19 762,82	5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-5 717,60	-1
90	Oploceni	HSV			6 870,00	2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			-61 552,73	-14
96	Bourání konstrukcí	HSV			56 015,00	13

99	Staveništní přesun hmot	HSV			31 051,26	7
711	Izolace proti vodě	PSV			-2 750,15	-1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			63 648,00	15
M21	Elektromontáže	MON			0,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			41 439,84	10
VN	Vedlejší náklady	VN			-15 000,00	-3
Cena celkem					430 979,62	100

Položkový rozpočet

S:	20200080C	Rozšíření hřbitova Bystřice nad Pernštejnem - více a méněpráce
O:	1	Méněpráce
R:	000	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				-15 000,00
1	0007T	Zkoušky únosnosti pláně	Soubor	-1,00000	15 000,00	-15 000,00

Položkový rozpočet

S:	20200080C	Rozšíření hřbitova Bystřice nad Pernštejnem - více a méněpráce
O:	1	Méněpráce
R:	001.1	Rozšíření hřbitova Bystřice nad Pernštejnem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						-17 122,95
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	-2,24808	1 250,00	-2 810,10
2	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	-0,37608	100,00	-37,61
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-0,37608	200,00	-75,22
4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	-3,76080	8,00	-30,09
5	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	-0,37608	20,00	-7,52
6	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu záspy s ručním zhuštěním	m3	-33,54990	420,00	-14 090,96
7	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4	t	-0,71451	100,00	-71,45
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						-98 669,56
8	271531113R00	Polštáfe zhuštěné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm	m3	-0,42432	1 190,00	-504,94
9	274-001	Příplatek za pohledový beton	m2	-17,49600	390,00	-6 823,44
10	274321211R00	Beton základových pasů železový třídy C 12/15	m3	-3,23365	2 880,00	-9 312,91
11	274321411R00	Beton základových pasů železový třídy C 25/30	m3	-3,46910	3 160,00	-10 962,36
12	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	-45,18500	700,00	-31 629,50
13	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	-45,18500	150,00	-6 777,75
14	274361921RT2	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 100/100 mm	t	-0,50105	32 200,00	-16 133,81
15	275321211R00	Beton základových patek železový třídy C 12/15	m3	-1,27010	4 500,00	-5 715,45
16	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení	m2	-6,72000	850,00	-5 712,00
17	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění	m2	-6,72000	150,00	-1 008,00
18	275361921RT2	Výztuž základových patek ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 100/100 mm	t	-0,12700	32 200,00	-4 089,40
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						-18 841,02
19	311211129R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene příplatky za oboustranné lícování zdiva	m3	-3,08344	1 800,00	-5 550,19
20	311321312R00	Beton nadzákladových zdí železový třídy C 20/25	m3	-0,19560	3 970,00	-776,53
21	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení	m2	-1,30400	750,00	-978,00
22	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění	m2	-1,30400	150,00	-195,60
23	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	-0,02350	32 200,00	-756,70
24	380932225R00	Dodatečné vlepování betonářské výztuže vlepení betonářské výztuže, D 12 mm, beton, malta, dovolené namáhání v tahu 12 kN	m	-10,80000	980,00	-10 584,00
Díl: 5 Komunikace						-1 080,00
25	500-001	D+M zahradní fólie, hnědá pod kačírek	m2	-45,00000	24,00	-1 080,00
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						-15 300,00
26	631571005R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva z kačírku frakce 22-32 mm	m3	-4,50000	3 400,00	-15 300,00
Díl: 90 Oplocení						-16 000,00
27	900-005	D+M tréláž z betonových sítí, žárový pozink, rozměr traláže 1350x2250 mm	kus	-5,00000	3 200,00	-16 000,00

Položkový rozpočet

S:	20200080C	Rozšíření hřbitova Bystřice nad Pernštejnem - více a méněpráce
O:	1	Méněpráce
R:	001.1	Rozšíření hřbitova Bystřice nad Pernštejnem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				-61 552,73
28	916261111RT1	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek z kostek drobných 120 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	-167,70000	325,00	-54 502,50
29	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	-3,31000	275,00	-910,25
30	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	-2,80512	1 950,00	-5 469,98
31	59217470	obrubník silniční materiál beton; l = 250,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	-2,00000	110,00	-220,00
32	59217472	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	-3,00000	150,00	-450,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				-7 541,35
33	711212001RT2	Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti	m2	-19,16480	390,00	-7 474,27
34	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	-26,83070	2,50	-67,08
Díl: M21		Elektromontáže				0,00
35	210-001	D+M přeložka sdělovacího vedení - NEOCEŇOVAT, viz samostatná PD	kus	-1,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	20200080C	Rozšíření hřbitova Bystřice nad Pernštejnem - více a méněpráce
O:	1	Méněpráce
R:	001.2	Hřbitovní a kolumbární zeď

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						-15 676,09
1	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	-18,01850	340,00	-6 126,29
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-18,01850	200,00	-3 603,70
3	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	-18,01850	120,00	-2 162,22
4	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	-18,01850	20,00	-360,37
5	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4	t	-34,23510	100,00	-3 423,51
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						-120 423,37
6	271531113R00	Poišťáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm	m3	-2,24250	1 190,00	-2 668,58
7	274321211R00	Beton základových pasů železovými třídy C 12/15	m3	-15,07400	2 880,00	-43 413,12
8	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	-64,62000	700,00	-45 234,00
9	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	-64,62000	150,00	-9 693,00
10	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R)	t	-0,60294	32 200,00	-19 414,67
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						-6 957,90
11	311211128R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene příplatky za jednostranné lícování zdiva	m3	-4,63860	1 500,00	-6 957,90

Položkový rozpočet

S:	20200080C	Rozšíření hřbitova Bystřice nad Pernštejnem - více a méněpráce
O:	2	Vícepráce
R:	001.1	Rozšíření hřbitova Bystřice nad Pernštejnem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						40 326,27
1	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m ³ , v hornině 3, hloubení strojně	m ³	1,87200	340,00	636,48
2	174101102R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním ztuhnutím	m ³	94,49950	420,00	39 689,79
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						106 988,07
3	311211126R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 15	m ³	8,99448	9 000,00	80 950,32
4	310-002	D+M krycí deska zdi tl.70 mm, řezané hladké desky šedé, žula, šířka 670 mm	m	7,45000	3 495,00	26 037,75
Díl: 5 Komunikace						27 300,62
5	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po ztuhnutí 100 mm	m ²	22,76000	115,00	2 617,40
6	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm	m ²	22,76000	570,00	12 973,20
7	58380120.A	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm	m ²	23,89800	490,00	11 710,02
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						19 762,82
8	627452101R00	Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné zdi z kamene, cementovou maltou	m ²	35,93240	550,00	19 762,82
Díl: 90 Oplocení						22 870,00
9	900-005b	D+M traláz z betonových sítí, žárový pozink, rozměr traláže 1930x2250 mm	kus	5,00000	4 574,00	22 870,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						56 015,00
10	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m ³	11,85000	2 200,00	26 070,00
11	970041300R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 300 mm	m	5,30000	5 650,00	29 945,00
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						9 582,40
12	632451021R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm	m ²	19,16480	500,00	9 582,40
Díl: 711 Izolace proti vodě						4 791,20
13	711141559RZ3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dobou izolací pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou,	m ²	19,16480	250,00	4 791,20
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						63 648,00
14	004/Z	D+M oplocení na kamenné zdi	m	7,80000	8 000,00	62 400,00
15	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	624,00000	2,00	1 248,00
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						17 869,80
16	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	23,70000	120,00	2 844,00
17	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	450,30000	6,00	2 701,80
18	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	23,70000	150,00	3 555,00
19	979990101R00	Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm	t	23,70000	180,00	4 266,00
20	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	189,60000	15,00	2 844,00
21	979088212R00	Nakládání sutí a vybouraných hmot nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění	t	23,70000	70,00	1 659,00

Položkový rozpočet

S:	20200080C	Rozšíření hřbitova Bystřice nad Pernštejnem - více a méněpráce
O:	2	Vícepráce
R:	001.1	Rozšíření hřbitova Bystřice nad Pernštejnem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	20200080C	Rozšíření hřbitova Bystřice nad Pernštejnem - více a méněpráce
O:	2	Vícepráce
R:	001.2	Hřbitovní a kolumbární zeď - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				49 998,11
1	311211129R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene příplatky za oboustranné lícování zdiva	m3	6,98433	1 800,00	12 571,79
2	311 21-1125.RX0	Zdivo nadzákladové z lom.žulového kamene na MVC, viz stávající hřbitovní zeď	m3	4,15848	9 000,00	37 426,32

Položkový rozpočet

S:	20200080C	Rozšíření hřbitova Bystřice nad Pernštejnem - více a méněpráce
O:	3	Dodatečné práce
R:	1	Zpevněná plocha z dlažebních kostek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				60 920,00
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	50,00000	180,00	9 000,00
2	1 R 01	Ruční dočištění a vysparevení zídek v místě navázání kamenné dlažby a podkladních vrstev	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00
3	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	150,00000	90,00	13 500,00
4	113108410R00	Odstranění podkladů nebo krytů živичných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	48,00000	90,00	4 320,00
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	50,00000	200,00	10 000,00
6	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	50,00000	120,00	6 000,00
7	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	50,00000	20,00	1 000,00
8	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	200,00000	18,00	3 600,00
9	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4	t	95,00000	100,00	9 500,00
Díl: 181		Sadové úpravy				8 400,00
10	182001112R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	200,00000	42,00	8 400,00
Díl: 5		Komunikace				282 051,00
11	564871111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm šterkodrt' frakce 0-63 mm	m2	198,00000	287,50	56 925,00
12	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm	m2	198,00000	570,00	112 860,00
13	58380120.A	kostka dlažební materiálová skupina 1/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm	m2	207,90000	540,00	112 266,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				31 051,26
14	998151111R00	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné vodorovně do 50 m výšky do 10 m	t	172,50700	180,00	31 051,26
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				23 570,04
15	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	31,26000	120,00	3 751,20
16	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	593,94000	6,00	3 563,64
17	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	31,26000	150,00	4 689,00
18	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	250,08000	15,00	3 751,20
19	979088212R00	Nakládání sutí a vybouraných hmot nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění	t	31,26000	70,00	2 188,20
20	979990101R00	Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm	t	20,70000	180,00	3 726,00
21	979990113R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	10,56000	180,00	1 900,80

