

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 002/2021 Park Stromovka ČB
Objekt: 01 Park Stromovka ČB - sezónní občerstvení na pozemku parc. č. 1853/8
Rozpočet: 002.01/2021 Park Stromovka ČB - sezónní občerstvení - výdejna

Objednatel: SPRÁVA DOMŮ s.r.o. IČO: 25157337
Čečova 2248/44 DIČ: CZ25157337
37022 České Budějovice-České Budějovice 3

Zhotovitel: **IČO:**
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		0,00
PSV		
MON		0,00
Vedlejší náklady		
Ostatní náklady		
Celkem		0,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	132 624,71 CZK
Zaokrouhlení		0,29 CZK

Cena celkem bez DPH 132625,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
721	Vnitřní kanalizace	PSV				
722	Vnitřní vodovod	PSV				
725	Zařizovací předměty	PSV				
762	Konstrukce tesařské	PSV				
776	Podlahy povlakové	PSV				
783	Nátěry	PSV				
VN	Vedlejší náklady	VN				
ON	Ostatní náklady	ON				
Cena celkem					0,00	0

Položkový rozpočet

S:	002/2021	Park Stromovka ČB
O:	01	Park Stromovka ČB - sezónní občerstvení na pozemku parc. č. 1853/8
R:	002.01/202: Park Stromovka ČB - sezónní občerstvení - výdejna	

P.č	Číslo položk	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem
Díl 721 Vnitřní kanalizace						0,00
1	721140915	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	1,00000		0,00
				Napojení na stávající kanalizaci veřejného WC. : 1		
				1,00000		
2	721170905	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 50	kus	1,00000		0,00
3	721176103	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	10,00000		0,00
4	721194105	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,00000		0,00
				umyvadlo : 1		
				1,00000		
				dřez : 1		
				1,00000		
5	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	10,00000		0,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 10,00000		
				10,00000		
6	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%			0,00
Díl 722 Vnitřní vodovod						0,00
7	722131932	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20	kus	1,00000		0,00
				Napojení na stávající rozvod veřejného WC. : 1		
				1,00000		
8	722172311	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom.	m	10,00000		0,00
9	722181214	Izolace návlková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm	m	10,00000		0,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.						
				Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 10,00000		
				10,00000		
10	722190402	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	4,00000		0,00
				umyvadlo : 1+1		
				2,00000		
				dřez : 1+1		
				2,00000		
11	722202213	Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST D 20xR1/2	kus	4,00000		0,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 4,00000		
				4,00000		
12	722280109	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 65	m	10,00000		0,00
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
				Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 10,00000		
				10,00000		
13	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	10,00000		0,00
Včetně dodání desinfekčního prostředku.						
				Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 10,00000		
				10,00000		
14	55117868	Ventil kulový se šroubením KE-280 3/4" motýl	kus	2,00000		0,00
15	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%			0,00
Díl 725 Zařizovací předměty						0,00
16	725219201	Montáž umyvadel na konzoly	soubor	1,00000		0,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 1,00000		
				1,00000		

17	725329101	Montáž dřezů dvojitých	soubor	1,00000		0,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 1,00000	1,00000	
18	725530116	Zásobník elektrický přepadový EO 994 10 I	soubor	2,00000		0,00
19	725823121	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu	kus	1,00000		0,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 1,00000	1,00000	
20	725823134	Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou	kus	1,00000		0,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 1,00000	1,00000	
21	725851005	Odtoková souprava pro dvojdřezy PP HL27 D 40 mm	kus	1,00000		0,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 1,00000	1,00000	
22	725860213	Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm	kus	1,00000		0,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 1,00000	1,00000	
23	55230500	Umyvadlo nerez SLUN 01 s opláštěním	kus	1,00000		0,00
24	55230720	Dvojdřez nerez SLUN 06	kus	1,00000		0,00
25	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%			0,00
Díl 762 Konstrukce tesařské						0,00
26	762085151	Hoblování řeziva	m3	0,17196		0,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 0,17196	0,17196	
27	762923110	Montáž hoblovaných polic konstr.šatnových komor	m2	3,43920		0,00
				Analogicky pro montáž pracovní desky. : (0,60*2,732)+(0,60*3,00)	3,43920	
28	605560002	Řezivo sušené dub tl. 40 mm vlhkost 8-10 %, neomítané	m3	0,17196		0,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 3,43920*0,05	0,17196	
29	998762202	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%			0,00
Díl 776 Podlahy povlakové						0,00
30	776561110	Položení volné podlah, linoleum nebo imitace	m2	9,81334		0,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 9,81334	9,81334	
31	28413101	Podlaha mobilní PP Rola Trac Lite pochozí 15 t/m2 333x166x12 mm, protiskluzová s odvodňovacími drážkami	m2	9,81334		0,00
				Pevná a odolná mobilní plocha určená pro provoz s lehkým zatížením do vnitřního i venkovního prostředí. Pro komerční i domácí využití: cateringy, venkovní výstavy, pokrytí ploch v párty stanech, halách, pohodlné přístupové chodníčky a vyznačené zóny k mob : 2,732*(3,90-(2*0,154))	9,81334	
32	998776201	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%			0,00
Díl 783 Natěry						0,00
33	783726300	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 3x lak	m2	6,87840		0,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 3,43920*2	6,87840	
Díl VN Vedlejší náklady						0,00
34	00511 R	Geodetické práce	Soubor	3,00000		0,00
				Geometrický plán : 1	1,00000	
				Geodetické zaměření přípojek : 1	1,00000	
				Protokol o vytyčení stavby : 1	1,00000	
35	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00
36	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000		0,00
37	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000		0,00

Díl ON		Ostatní náklady				0,00
38	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000		0,00
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
39	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000		0,00
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
40	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000		0,00
41	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000		0,00
42	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000		0,00
43	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000		0,00
Měření aktivity radonu v interiéru. : 1				1,00000		
44	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000		0,00
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						
Celkem						0,00

Poznámky uchazeče k zadání