

## Cenová nabídka

k požadavkovému listu č. 07/2016  
podle smlouvy č. 155410193

<b>Typ/modifikace techniky:</b>	Překladač STEELBRO T-815	<b>Nákladové středisko:</b> 2266 Liberec <b>Adresa:</b> Štefánikovo náměstí 1, Liberec, 461 24 <b>Provozovatel techniky:</b> plk. gšt. Ing. Radek Černý ..... velitel útvaru hodnost, titul, jméno, příjmení
<b>Evidenční číslo:</b>	025-36-97	<b>Pověřená osoba provozovatele:</b> Por. Ing. Miroslav Fišer, 724 133 077 ..... hodnost, titul, jméno, příjmení – telefon:
<b>Rok výroby:</b>	2007	

**Místo provedení BO:** STV GROUP a.s., areál Poličských strojren, Bořiny 1145, 572 01, Polička – Horní Předměstí

**Termín (doba) ukončení provedení díla:** 31. 8. 2016

**Technická dokumentace zhotovitele číslo:** MD 1383/7/2016

### Nabídková cena:

<b>Poskytovatel:</b>				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem (bez DPH)
Náklady na vlastní výkony:	Celkem 760 Nh, 1 Nh 350,00 Kč	266 000,00	1	266 000,00
Materiálové náklady:	Náklady na ND a materiál	63 000,00	1	63 000,00
Kooperace:	Výměna elektrické instalace a montáž bezpečnostního systému SMARTLIFT	1 328 000,00	1	1 328 000,00
Ostatní náklady:		0,00	0	0,00
<b>Subdodavatel (.....)</b>				
Náklady na vlastní výkony:		0,00	0	0,00
Materiálové náklady:		0,00	0	0,00
Kooperace:		0,00	0	0,00
Ostatní náklady:		0,00	0	0,00
<b>Celkem bez DPH:</b>				<b>1 657 000,00</b>

Poznámka: Rozklad cen jako příloha na samostatném listu

Nabídková cena celkem **2 004 970,00 Kč** s DPH.

Nabídková cena celkem bez DPH činí **1 657 000,00 Kč**, sazba DPH 21% činí **347 970,00 Kč**

V Poličce dne: 10. 6. 2016

Za poskytovatele: .....

**Ing. Bohumír Pospíšil**  
**Předseda správní rady a**  
**Statutární ředitel**

**Požadavek na SOJ:** Požadují odborný dozor nad jakostí + konečnou kontrolu Požadují konečnou kontrolu **Nepožadují (\*)**

**Za správnost:**

**Zástupce objednatele pro věci technické:**

**prap. Jiří TESAR**

.....  
podpis a razítko

(titul, jméno, příjmení)

**Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: SOJ – ANO – Konečná kontrola**

Číslo telefonu: 724845817 19.8.2016

Ing. Jan ŠTĚPÁNEK

.....  
hodnost, titul, jméno, příjmení, podpis a razítko

\*) – nehodící se škrtněte

### Cenová kalkulace:

Rozsah prací	Počet hodin	Práce v Kč (bez DPH)	Mat. v Kč (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Celkem v Kč (bez DPH)	Cena za úkol v Kč (s DPH)
Demontáž stávající nevyhovující el instalace z nástavby	160,00	56 000,00		1 328 000,00	1 384 000,00	1 674 640,00
Demontáž plastové skříně a kanystrů z levé strany vozidla a nahrazení větší skříní (montáž kanystrů na pravou stranu vozidla)						
Výroba držáků, osazení a zapojení 19 snímačů na nástavbu						
Montáž nových rozvaděčů a elektronických řídicích jednotek na oba jeřáby						
Montáž hlavního rozvaděče a skříně s displejem do plastové schránky						
Montáž nabíječky baterií ovládání						
Natažení nové el. instalace nástavby						
Zapojení el. instalace nástavby						
Dodání a nastavení nového ovládání nástavby						
Nahrání nového software do všech elektronických řídicích jednotek						
Kalibrace snímačů a odzkoušení nástavby včetně montážní zkoušky						
Výměna pryžových prvků podvozku	180	63 000,00	18 000,00		81 000,00	98 010,00
Oprava, případně výměna rozvodů vzduchu a hydrauliky podvozku	140	49 000,00	20 000,00		69 000,00	83 490,00
Seřízení a kontrola motoru a převodovky	100	35 000,00	5 000,00		40 000,00	48 400,00
Kontrola, případně oprava elektrických rozvodů podvozku	80	28 000,00	5 000,00		33 000,00	39 930,00
Oprava povrchové ochrany	100	35 000,00	15 000,00		50 000,00	60 500,00
<b>Celkem za vozidlo</b>	<b>760</b>	<b>266 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>1 328 000,00</b>	<b>1 657 000,00</b>	<b>2 004 970,00</b>

**Ing. Bohumír Pospíšil**  
**Předseda správní rady a**  
**Statutární ředitel**