

**Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 15.11.2019, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami**  
**(dále jen „ Smlouva“)**

**„Okružní křižovatky Nymburk – II/503 x II/330 a II/503 x II/331“**

**Číslo smlouvy objednatele: S-3164/00066001/2019**

**Číslo smlouvy zhotovitele: 190036**

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

dále jen „**KSÚS**“

**Město Nymburk**

se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

IČO: 00239500

DIČ: CZ00239500

jehož jménem jedná Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta

dále jen „**Město Nymburk**“

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

**MaGe Construction, s.r.o.**

se sídlem: Voskovcova 1130/34, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy

IČO: 24166189

DIČ: CZ24166189

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 184802

jejímž jménem jedná Ing. Filip Kostecký, jednatel

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek:

1. Smluvní strany se dohodly na doplnění článku 4. Doba a místo plnění a to následovně:
  - 4.1 Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli **do 11,5 měsíců** od předání Staveniště Zhotoviteli.

Toto prodloužení o 5,5 měsíce je z důvodu nepředvídaných okolností, kterými je odlišné uložení inženýrských sítí. Tyto sítě tak byly uloženy v rozporu s vyjádřením správců inženýrských sítí.
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
  - a) Příloha č.1 – Harmonogram prací

V Říčanech dne \_\_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_\_

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková  
organizace  
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA  
ředitel

MaGe Construction, s.r.o.  
Ing. Filip Kostecký, jednatel

V Nymburce dne \_\_\_\_\_

Mesto Nymburk  
Ing. Tomáš Mach, Ph.D.  
starosta



## 2. etapa

- OK Velké Valy SO102

- OK Velké Valy 4 týdny, + 2 týdny dokončení

- práce na dotčené části chodníků SO106

- práce na dotčené části upravovaného odvodnění SO301 a veřejného osvětlení SO401 (á 4 týdny)

- přeložka vodovodu SO312 (3 týdny) nutno zároveň s SO311 (2 týdny) (nefunkční uzávěry, třeba vypustit řad) (→ překryv 2. a 3. etapy)

- dotčené přeložky IS (SO403,) SO412, SO503 a SO505 (á 2 týdny) a rektifikace vstupů KK SO411 (1 týden)

- odpovídající část vegetačních úprav SO801 (středový ostrov OK) a odpovídající část SDZ a VDZ SO190

- DIO SO180 - úplná uzavírka obou křižovatek Boleslavská x Velké Valy i Boleslavská x Zbožská a navazujících paprsků ul. Boleslavská, Velké Valy a Zbožská (<--> překryv 2. a 3. etapy) (4 týdny)

- objízdná trasa: mezi Poděbradská / Velké Valy a Boleslavská / Kolínská (tj. náměstí) po Palackého - V Kolonii - F. Schulze - Purkyňova - Tyršova, průjezd obousměrně nezakázán, ale navádění na OT v uvedeném směru,

mezi Boleslavská / Kolínská (tj. náměstí) a Poděbradská / Velké Valy po Palackého, průjezd pouze jednosměrně v uvedeném směru

- v současnosti zákaz průjezdu nákladních vozidel centrem, v rámci stavby a OT zachováno (tranzit, mimo zásobování) - využití obchvatu silnice I/38 východně od Nymburku

- koordinace s OT pro "Lysá n.L. sever" a "Lysá n.L. jih" v souvislosti s rekonstrukcí železničního nadjezdu ev.č. 272-006 v Lysé nad Labem (do 10/2019)

- časová kolize s případnými OT v rámci dalších souvisejících staveb (zatím neznámé) bude řešena aktuálně před vlastní stavbou

- místní obslužnost a přístup IZS zajištěny v průběhu celé realizace (vzhledem k rozsahu stavby od rekonstruovaných křižovatek do paprsků ulic Boleslavská, Zbožská a Velké Valy maximálně po křižovatku s další ulicí ve všech směrech)

- linky MHD BUS - návrh úpravy tras:

I.443 ze směru Čelákovice, Sadská a Zálabí a I.493 ze směru Poděbrady, Kovanice a Zálabí ve směru na konečnou "Nymburk, Hl. nádr." jedou po trase Kolínská - Náměstí Přemyslovců - Boleslavská - Smetanova - 2. května - Komenského -

- Boleslavská - V Kolonii přes zastávky "Nymburk, Nám." - "Nymburk, Nemocnice" - "Nymburk, V Kolonii"; během uzavírky budou I.443 a I.493 v tomto směru (Zálabí - nádraží) vedeny po stejné trase jako opačně ze směru od konečné

"Nymburk, Hl. nádr." ve směru Zálabí, tj. po trase Kolínská - Náměstí Přemyslovců - Tyršova - Purkyňova - Zbožská - Jičínská - F. Schulze - V Kolonii přes zastávky "Nymburk, Nám." - "Nymburk, Kino" (pouze pro tento směr Zálabí - nádraží) -

- "Nymburk, Jičínská" - "Nymburk, F. Schulze" - "Nymburk, V Kolonii"; destinace zastávky "Nymburk, Nemocnice" ve Smetanově ul. bude obsloužena ze zastávky "Nymburk, Jičínská" v Jičínské ul.

I.497 mezi konečnými "Milovice, žel. st." a "Nymburk, Hl. nádr." přes Kostomlaty n.L. jede obousměrně po trase Letců R.A.F. - Zbožská - Purkyňova - Tyršova - Náměstí Přemyslovců - Boleslavská - (Smetanova - 2. května - Komenského -

- Boleslavská) - V Kolonii (trasa v závorce neplatí pro opačný směr) přes zastávky "Nymburk, Letců R.A.F." - "Nymburk, Nám." (pouze pro směr Milovice - Nymburk) / "Nymburk, Kino" (pouze pro směr Nymburk - Milovice) - "Nymburk,

Nemocnice" (pouze pro směr Milovice - Nymburk) - "Nymburk, V Kolonii"; během uzavírky bude I.497 obousměrně vedena po trase Letců R.A.F. - Zbožská - Jičínská - F. Schulze - V Kolonii přes zastávky "Nymburk, Letců R.A.F." - "Nymburk,

Jičínská" - "Nymburk, F. Schulze" - "Nymburk, V Kolonii"; smyčkou přes náměstí nebude zajižděti a zastávky "Nymburk, Nám." / "Nymburk, Kino" nebudou obsluhovány; destinace zastávky "Nymburk, Nemocnice" ve Smetanově ul. Bude

obsloužena ze zastávky "Nymburk, Jičínská" v Jičínské ul.

- přístup do nemocnice neumožněn z ul. Boleslavská, zajištěn z ul. Nerudova

## 3. etapa

- OK Zbožská SO101, ulice Boleslavská SO103 a Zbožská SO104

- OK Zbožská 8 týdnů, + 2 týdny dokončení, ul. Boleslavská a Zbožská 7 týdnů, + 2 týdny dokončení - vyjma prostoru Boleslavská x Smetanova a Zbožská x Nerudova (ponechat na závěr etapy)

- práce na dotčené části chodníků SO106 a SO107

- práce na dotčené části upravovaného odvodnění SO301 a veřejného osvětlení SO401 (á 7 týdnů)

- přeložka vodovodu SO311 (2 týdny) nutno zároveň s SO312 (3 týdny) (nefunkční uzávěry, třeba vypustit řad) (→ překryv 2. a 3. etapy)

- dotčené přeložky IS (SO402, SO403,) SO412, SO501 (á 2 týdny) a SO504 (3 týdny)

- odpovídající část vegetačních úprav SO801 (středový ostrov OK a nároží) a odpovídající část SDZ a VDZ SO190

- prostor Boleslavská x Smetanova a Zbožská x Nerudova, + 3 týdny v závěru etapy - kvůli zajištění přístupu do nemocnice, provozu linek MHD BUS a místní obslužnosti v předchozí převážné části etapy

- práce na dotčené části chodníků SO106 a SO107

- práce na dotčené části upravovaného odvodnění SO301 a veřejného osvětlení SO401 (á 2 týdny)

- dotčené přeložky IS (SO403,) SO413 (á 2 týdny) a SO412 (1 týden)

- DIO SO180 - úplná uzavírka křižovatky Boleslavská x Zbožská a navazujících paprsků ul. Boleslavská a Zbožská (10 týdnů)

- objízdná trasa: po Boleslavská - Velké Valy - Palackého - V Kolonii - F. Schulze - Purkyňova - Tyršova - Boleslavská, průjezd obousměrně nezakázán, ale navádění na OT v uvedeném směru

- v současnosti zákaz průjezdu nákladních vozidel centrem, v rámci stavby a OT zachováno (tranzit, mimo zásobování) - využití obchvatu silnice I/38 východně od Nymburku

- koordinace s OT pro "Lysá n.L. sever" a "Lysá n.L. jih" v souvislosti s rekonstrukcí železničního nadjezdu ev.č. 272-006 v Lysé nad Labem (do 10/2019)

- časová kolize s případnými OT v rámci dalších souvisejících staveb (zatím neznámé) bude řešena aktuálně před vlastní stavbou

- místní obslužnost a přístup IZS zajištěny v průběhu celé realizace (vzhledem k rozsahu stavby od rekonstruovaných křižovatek do paprsků ulic Boleslavská, Zbožská a Velké Valy maximálně po křižovatku s další ulicí ve všech směrech)

- linky MHD BUS - návrh úpravy tras: dopravní režim I. 443, I. 493 a I. 497 bude stejný jako v průběhu 2. etapy

- přístup do nemocnice neumožněn z ul. Boleslavská, zajištěn z ul. Nerudova

- během prací v prostoru Boleslavská x Smetanova a Zbožská x Nerudova v závěru etapy bude ponechána oficiální objízdná trasa, ale bude umožněn již alespoň přístup do nemocnice z ul. Boleslavská (neumožněn z ul. Nerudova) a provoz

linek MHD BUS po Boleslavské se zastávkou v nově zřízených oboustranných zálivech (náhrada za "Nymburk, Nemocnice" v ul. Smetanově), práce by probíhaly za dopravního omezení (1 jízdní pruh na SSZ)

## 4. etapa

- dokončovací práce

- doosázení vegetačních úprav SO801 (již bez středových ostrovů OK), doinstalace SDZ a VDZ SO190

- dodláždění chodníků SO106 a SO107

- DIO SO180 - pouze krátkodobá dopravní omezení při zachování provozu (případně 1 jízdní pruh na SSZ) a omezení pro chodce