



Smlouva o dílo

č. 2021/OBN/0117

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,
zastoupená Renatou Chmelovou, starostkou
IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67

č účtu: 9021-2000 7333 69/ 0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Roman Březina vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: [redacted], referentky OBN/oddělení bytů a nebytových prostor

(dále jen objednatel)

a

FIKROSERVIS, s.r.o.

zapsaná v OR vedeném Městským obchodním soudem v Praze, oddí. C, vložka 157790

zastoupená panem Filipem Krokou

se sídlem Praha 2 – Nové Město, Ječná 516/28, PSČ 120 00

IČO: 28983874

DIČ: CZ28983874

bankovní spojení: Česka spořitelna a.s.

č. účtu: [redacted]

(dále jen zhotovitel)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je oprava volného bytu č. 14 přesná specifikace místa díla č.p. 13 k.ú. Vršovice ul. Tulská 3, Praha 10.

Jedná se o následující práce: bourací práce a demontáže, zednické práce, opravy podlah, zámečnické a truhlářské opravy, malířské a lakýrnické práce opravy elektroinstalace, plynoinstalace, vodovodu a kanalizace.

2. Vlastní rozsah prací je dán cenovou nabídkou na opravu bytu č. 14, č.p. 13, k.ú. Vršovice, ul. Tulská 3, Praha 10, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 a dále projektovou dokumentací na opravu volného bytu zpracovanou paní [redacted] 11/2019.

3. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit cenu za podmínek ve smlouvě stanovených

II.

Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy ve lhůtě **62 dnů** od převzetí staveniště. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
2. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto smlouvou pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky, bránící řádnému a bezpečnému užívání díla.
3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.

III.

Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

Cena bez DPH

499 388,53 Kč

slovy: / čtyřistadevadesátdevěttisícčtristaosmdesátsomkorunpadesáttrišalérů koruny české /

DPH ze základu 499 388,53 Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

2. Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy, realizaci a předání řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudování, provoz, údržbu, zařízení a vyklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování.

3. Smluvní strany se dohodly, že pevná cena za řádně provedené dílo podle této smlouvy bude zaplacená na účet zhotovitele takto:

- a) veškeré faktury mohou být vystaveny a proplaceny jen v rozsahu skutečně provedených prací. Soupis provedených prací, potvrzený zástupcem objednatele bude nedílnou součástí každé takovéto faktury. Nedílnou součástí každé faktury bude zjišťovací protokol se soupisem skutečně provedených prací a zabudovanosti jednotlivých zařízení odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Objednatel zálohy neposkytuje.
- b) závěrečná faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů od odevzdání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem a budou v ní vypořádány všechny dosud proplacené faktury. Součástí závěrečné faktury bude doklad o vyrovnání spotřebovaných médií.
- c) zhotovitel má právo fakturovat jen do výše 90% smluvní ceny. Zbývajících 10% pevné ceny uhradí objednatel po odstranění poslední vady a nedodělku, uvedené v přejímacím protokolu.
- d) splatnost všech faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.

4. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný projektem nebo výzvou více zájemcům, uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě o jejich rozsahu a ceně. S realizací víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřením této písemné dohody. Skutečnosti rozhodné pro účtování víceprací zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku. Odsouhlasené zápisy jsou závazným podkladem pro účtování a úhradu víceprací.

5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené a dokončené dílo převezme a zaplatí za něj smluvní cenu.

IV.

Závazky zhotovitele

1. zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě a včas a to v souladu se zadávací dokumentací uvedenou v čl. I. této smlouvy, platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případné vady projektové dokumentace a to neprodleně po jejich zjištění.
2. při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i majetek objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za škodu, kterou způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsaného díla, odpovídá v plném rozsahu.
3. zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem, a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle předpisů platných na území obce hl. m. Prahy.
4. zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření všech prací, které mají být podle popisu v zadávací dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi. Nejpozději do 7 kalendářních dnu po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit staveniště a vyklizené je předat objednateli.
5. zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od zadávací dokumentace. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. První kopie stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.
6. pro realizaci díla je nutno zajistit odběr el. energie formou vlastního elektroměru a se správní firmou dohodnout prostory pro zařízení staveniště, způsob úhrady za odběr vody, zvýšené náklady na úklid a osvětlení. Pro dopravu materiálu nelze používat osobní výtahy v domech.
7. zhotovitel je povinen vývěskou v domě (popřípadě jednotlivých domech), umístěnou na viditelném místě, seznámit nájemce s rozsahem prováděných prací a konečným termínem dokončení díla. Vývěska bude opatřena razítkem a podpisem zhotovitele.

V.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení za:
 - a) nedodržení konečného termínu dokončení díla
 - b) za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

VI.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle předané zadávací dokumentace, stavebního povolení a podmínek stanovených touto smlouvou a v záruční době bude mít vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.
2. Záruční doba je stanovena na **60 měsíců** na veškeré práce. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení platného právního řádu.

VII.




Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy, které může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany objednatele:

- zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla dle této smlouvy o více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle schválené PD, dle stavebního povolení, platných právních předpisů a technických norem.
- zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel si při realizaci nepočíná s odbornou péčí, nechrání zájmy a majetek objednatele, případně třetích osob a neomezuje v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí

VIII.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.
2. Do funkce technického dozoru objednatele (dále TDO) byly objednatelem jmenovány paní  paní  za ÚMČ Praha 10 a pan  za správní firmu PMC FACILITY a.s.

3. Technický dozor je oprávněn zejména:

- zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a stavebním úřadem
- na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu realizace díla zakryty
- provádět kontrolu kvality díla
- provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich odstranění
- vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla

- kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování postupu prací podle zadávací dokumentace, případně dalších požadavků objednatele
- kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho faktury
- potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště

4. Funkci stavbyvedoucího bude jako osoba určená zhotovitelem vykonávat pan **Filip Kroka**,

tel: 

5. Osobou odpovědnou, u které budou uplatňovány vady a nedodělky objednatelem, je ze strany zhotovitele pan **Filip Kroka**


IX.


Závěrečná ustanovení


1. smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
3. otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného právního řádu.
4. smlouva se vyhotovuje v šesti exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jedno paré a objednatel obdrží pět paré.
5. účastníci si smlouvu řádně přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.


Datum: 24. 02. 2021

.....

objednatel 



zhotovitel 



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 369
Stavba: Stavební oprava bytu č.14

KSO: 803 59
Místo: Tulská 13/3, Praha 10.

CC-CZ:
Datum: 17.02.2021

Zadavatel:
MČ Praha 10

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:


Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

| | | | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------------|
| Cena bez DPH | | | 499 388,53 |
| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% | 0,00 | 0,00 |
| DPH snížená | 15,00% | 499 388,53 | 74 908,28 |
| Cena s DPH v CZK | | | 574 296,81 |



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 369

Stavba: Stavební oprava bytu č.14

Místo: Tulská 13/3, Praha 10,

Datum:

17.02.2021

Zadavatel: MČ Praha 10

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-----|
| Náklady stavby celkem | | 499 388,53 | 574 296,81 | |
| 369 | Stavební oprava bytu č.14 | 499 388,53 | 574 296,81 | STA |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební oprava bytu č.14

KSO: 803 59
Místo: Tulská 13/3, Praha 10,

CC-CZ:
Datum: 17.02.2021

Zadavatel:
MČ Praha 10

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:



IČ:
DIČ:

Zpracovatel:



IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

| | | | |
|---------------------|--------------|------------|-------------------|
| Cena bez DPH | | | 499 388,53 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 499 388,53 | 15,00% | 74 908,28 |
| Cena s DPH | v CZK | | 574 296,81 |



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební oprava bytu č.14

Místo: Tulská 13/3, Praha 10,

Zadavatel: MČ Praha 10

Zhotovitel:

Datum: 17.02.2021

Projektant:
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

499 388,53

| | |
|--|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 140 532,58 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 4 251,41 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 82 584,89 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 27 353,74 |
| 997 - Přesun sutě | 16 650,80 |
| 998 - Přesun hmot | 9 691,74 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 340 105,95 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 4 808,46 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 4 052,20 |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | 8 461,04 |
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | 10 933,65 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | 18 719,66 |
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | 287,28 |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | 5 611,72 |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | 52 892,97 |
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | 5 940,65 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | 5 404,73 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 40 820,23 |
| 771 - Podlahy z dlaždic | 9 435,21 |
| 775 - Podlahy skládané | 9 910,85 |
| 776 - Podlahy povlakové | 103 310,37 |
| 781 - Dokončovací práce - obklady | 17 302,97 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 10 443,70 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 31 770,26 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 18 750,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | 1 200,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | 2 500,00 |
| VRN6 - Územní vlivy | 11 000,00 |
| VRN7 - Provozní vlivy | 4 050,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební oprava bytu č.14

Místo: Tulská 13/3, Praha 10,

Datum: 17.02.2021

Zadavatel: MČ Praha 10

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

499 388,53

| D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | | 140 532,58 | |
|----|-----|--|---|----|---------|--------|------------|----------------|
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | | 4 251,41 | |
| 1 | K | 346272236 | Přízdívky z pórobetonových tvárníc objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přízdívky 100 mm | m2 | 6,759 | 629,00 | 4 251,41 | CS ÚRS 2019 02 |
| | WV | | *5.14.05_koupelna_P3b* 1,585*2,72 | | 4,311 | | | |
| | WV | | *5.14.07_komora_P3a* 0,9*2,72 | | 2,448 | | | |
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní | | | | | 82 584,89 | |
| 2 | K | 611321141 | Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných | m2 | 2,070 | 291,00 | 602,37 | CS ÚRS 2019 02 |
| | WV | | ***nad vestavnými skříněmi | | | | | |
| | WV | | *5.14.02_předsíň_P5b* 3,45*0,6 | | 2,070 | | | |
| 3 | K | 611325421 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10% | m2 | 3,000 | 115,00 | 345,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| | WV | | *0.14.01_sklep_P1* 3,0 | | 3,000 | | | |
| 4 | K | 611325422 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% | m2 | 77,960 | 221,00 | 17 229,16 | CS ÚRS 2019 02 |
| | WV | | *5.14.02_předsíň_P5b* 12,4-3,45*0,6 | | 10,330 | | | |
| | WV | | *5.14.03_2_pokoj_P4b* 19,21 | | 19,210 | | | |
| | WV | | *5.14.04_3_pokoj_P4b* 12,64 | | 12,640 | | | |
| | WV | | *5.14.05_koupelna_P3b* 2,72 | | 2,720 | | | |
| | WV | | *5.14.06_WC_P3b* 1,05 | | 1,050 | | | |
| | WV | | *5.14.07_komora_P3a* 1,43 | | 1,430 | | | |
| | WV | | *5.14.08_kuchyně_P5b* 9,72 | | 9,720 | | | |
| | WV | | *5.14.09_1_pokoj_P4b* 20,86 | | 20,860 | | | |
| 5 | K | 612142001 | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn | m2 | 6,759 | 201,00 | 1 358,56 | CS ÚRS 2019 02 |
| | WV | | ***na pórobetonových přízdívkách | | | | | |
| | WV | | *5.14.05_koupelna_P3b* 1,585*2,72 | | 4,311 | | | |
| | WV | | *5.14.07_komora_P3a* 0,9*2,72 | | 2,448 | | | |
| 6 | K | 612311131 | Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | 3,589 | 122,00 | 437,86 | CS ÚRS 2019 02 |
| | WV | | ***na pórobetonových přízdívkách | | | | | |
| | WV | | *5.14.05_koupelna_P3b* 1,585*(2,72-2) | | 1,141 | | | |
| | WV | | *5.14.07_komora_P3a* 0,9*2,72 | | 2,448 | | | |
| 7 | K | 612321121 | Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn | m2 | 16,704 | 211,00 | 3 524,54 | CS ÚRS 2019 02 |
| | WV | | *5.14.06_WC_P3b_ker.obklad do v. 1,2 m* ((4,27)-0,6)*1,2 | | 4,404 | | | |
| | WV | | *5.14.07_koupelna_P3b_ker.obklad do v. 2,0 m* ((6,75)-0,6)*2,0 | | 12,300 | | | |
| 8 | K | 612321141 | Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn | m2 | 13,903 | 252,00 | 3 503,56 | CS ÚRS 2019 02 |
| | WV | | ***za vestavnými skříněmi | | | | | |
| | WV | | *5.14.02_předsíň_P5b* (1,195*2)*2,74+1,06*0,74 | | 7,333 | | | |
| | WV | | ***po obkladu | | | | | |
| | WV | | *5.14.08_kuchyně_P5b* (4,38)*1,5 | | 6,570 | | | |
| 9 | K | 612325421 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10% | m2 | 17,018 | 91,00 | 1 548,64 | CS ÚRS 2019 02 |
| | WV | | *0.14.01_sklep_P1* | | | | | |
| | WV | | *stěny* (7,0)*2,6 | | 18,200 | | | |
| | WV | | *otvory* (0,6*1,97)*-1 | | -1,182 | | | |
| | WV | | *ostění* 0 | | 0,000 | | | |
| 10 | K | 612325422 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% | m2 | 231,238 | 182,00 | 42 085,32 | CS ÚRS 2019 02 |
| | WV | | *0.14.01_sklep_P1* 3,0* | | | | | |
| | WV | | *stěny* 7*2,6 | | 18,200 | | | |
| | WV | | *otvory* 0,6*1,97*-1 | | -1,182 | | | |
| | WV | | *ostění* 0 | | 0,000 | | | |
| | WV | | *5.14.02_předsíň_P5b* 12,4* | | | | | |
| | WV | | *stěny* 18,31*2,76 | | 50,536 | | | |
| | WV | | *otvory* ((0,9*1,97)*5+(0,6*1,97)*3)*-1 | | -12,411 | | | |
| | WV | | *ostění* 0 | | 0,000 | | | |
| | WV | | *5.14.03_2_pokoj_P4b* 19,21* | | | | | |
| | WV | | *stěny* 18,38*2,76 | | 50,729 | | | |
| | WV | | *otvory* ((1,55*2,4)+(0,8*1,97)*2)*-1 | | -6,872 | | | |
| | WV | | *ostění* (2,21+2,64*2)*0,3 | | 2,247 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | "5.14.04_3.pokoj_P4b" 12,64* | | | | | |
| | | | "stěny" 14,44*2,76 | | 39,854 | | | |
| | | | "otvory" ((1,55*2,4)+(0,8*1,97))*-1 | | -5,296 | | | |
| | | | "ostění" (2,25+2,76*2)*0,3 | | 2,331 | | | |
| | | | "5.14.07_komora_P3a" 1,43* | | | | | |
| | | | "stěny" (5,18-0,9)*2,76 | | 11,813 | | | |
| | | | "otvory" (0,6*1,97)*-1 | | -1,182 | | | |
| | | | "ostění" 0 | | 0,000 | | | |
| | | | "5.14.08_kuchyň_P5b" 9,72* | | | | | |
| | | | "stěny" 12,84*2,76 | | 35,438 | | | |
| | | | "otvory" ((1,55*1,7)+(0,8*1,97))*-1 | | -4,211 | | | |
| | | | "ostění" (1,55+2,64*2)*0,3 | | 2,049 | | | |
| | | | "5.14.09_1.pokoj_P4b" 20,86* | | | | | |
| | | | "stěny" 19,5*2,76 | | 53,820 | | | |
| | | | "otvory" ((1,55*2,4)+(0,8*1,97)*2)*-1 | | -6,872 | | | |
| | | | "ostění" (2,21+2,64*2)*0,3 | | 2,247 | | | |
| 11 | K | 612325423 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvě, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | m2 | 10,054 | 262,00 | 2 634,15 | CS ÚRS 2019 02 |
| | | | "5.14.06_WC_P3b_ker.obklad do v. 1,2 m" 1,05* | | | | | |
| | | | "stěny" (4,27-0,795)*(2,75-1,2) | | 5,386 | | | |
| | | | "otvory" (0,6*(1,97-1,2))*-1 | | -0,462 | | | |
| | | | "ostění" 0 | | 0,000 | | | |
| | | | "5.14.05_koupelna_P3b_ker.obklad do v. 2,0 m" 2,72* | | | | | |
| | | | "stěny" (6,75)*(2,76-2,0) | | 5,130 | | | |
| | | | "otvory" 0 | | 0,000 | | | |
| | | | "ostění" 0 | | 0,000 | | | |
| 12 | K | 619991021 | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí rámu oken a dveří, keramických soklů obklepením malířskou páskou | m | 30,400 | 4,90 | 148,96 | CS ÚRS 2019 02 |
| | | | ****okna před opravami omítek | | | | | |
| | | | (1,55*2+1,8*2)+(1,55*2+2,4*2)*3 | | 30,400 | | | |
| 13 | K | 632452411 | Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. do 10 mm | m2 | 3,000 | 155,00 | 465,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| | | | "0.14.01_sklep_P1" 3,0 | | 3,000 | | | |
| 14 | K | 632452441 | Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 30 do 40 mm | m2 | 2,070 | 311,00 | 643,77 | CS ÚRS 2019 02 |
| | | | ***pod vestavnými skříněmi | | | | | |
| | | | "5.14.02_předsíň_P5b" 3,45*0,6 | | 2,070 | | | |
| 15 | K | 642944121 | Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2 | kus | 4,000 | 595,00 | 2 380,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| | | | "5.14.02_předsíň_P5b" 1 | | 1,000 | | | |
| | | | "5.14.05_koupelna_P3b" 1 | | 1,000 | | | |
| | | | "5.14.06_WC_P3b" 1 | | 1,000 | | | |
| | | | "5.14.07_komora_P3a" 1 | | 1,000 | | | |
| 16 | M | 55331333 | zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 75 levá/pravá 600 | kus | 3,000 | 958,00 | 2 874,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| | | | "5.14.05_koupelna_P3b" 1 | | 1,000 | | | |
| | | | "5.14.06_WC_P3b" 1 | | 1,000 | | | |
| | | | "5.14.07_komora_P3a" 1 | | 1,000 | | | |
| 17 | M | 55331395 | zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton s drážkou 75 levá/pravá 800 EW 30 | kus | 1,000 | 1 028,00 | 1 028,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| | | | "5.14.02_předsíň_P5b" 1 | | 1,000 | | | |
| 18 | K | 644941111 | Montáž průvrtníků nebo mřížek odvětrávacích velikostí do 150 x 200 mm | kus | 6,000 | 54,00 | 324,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| | | | "5.14.05_koupelna_P3b" 2 | | 2,000 | | | |
| | | | "5.14.06_WC_P3b" 2 | | 2,000 | | | |
| | | | "5.14.07_komora_P3a" 2 | | 2,000 | | | |
| 19 | M | 55341427 | mřížka větrací nerezová se síťovinou 150x150mm | kus | 6,000 | 242,00 | 1 452,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 27 353,74 | |
| 20 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešěňové podlahy do 1,9 m | m2 | 83,030 | 47,00 | 3 902,41 | CS ÚRS 2019 02 |
| | | | "0.14.01_sklep_P1" 3,0 | | 3,000 | | | |
| | | | "5.14.02_předsíň_P5b" 12,4 | | 12,400 | | | |
| | | | "5.14.03_2.pokoj_P4b" 19,21 | | 19,210 | | | |
| | | | "5.14.04_3.pokoj_P4b" 12,64 | | 12,640 | | | |
| | | | "5.14.05_koupelna_P3b" 2,72 | | 2,720 | | | |
| | | | "5.14.06_WC_P3b" 1,05 | | 1,050 | | | |
| | | | "5.14.07_komora_P3a" 1,43 | | 1,430 | | | |
| | | | "5.14.08_kuchyň_P5b" 9,72 | | 9,720 | | | |
| | | | "5.14.09_1.pokoj_P4b" 20,86 | | 20,860 | | | |
| 21 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 80,030 | 96,00 | 7 682,88 | CS ÚRS 2019 02 |
| | | | "5.14.02_předsíň_P5b" 12,4 | | 12,400 | | | |
| | | | "5.14.03_2.pokoj_P4b" 19,21 | | 19,210 | | | |
| | | | "5.14.04_3.pokoj_P4b" 12,64 | | 12,640 | | | |
| | | | "5.14.05_koupelna_P3b" 2,72 | | 2,720 | | | |
| | | | "5.14.06_WC_P3b" 1,05 | | 1,050 | | | |
| | | | "5.14.07_komora_P3a" 1,43 | | 1,430 | | | |
| | | | "5.14.08_kuchyň_P5b" 9,72 | | 9,720 | | | |
| | | | "5.14.09_1.pokoj_P4b" 20,86 | | 20,860 | | | |
| 22 | K | 952901411 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) jakékoliv výšky podlaží | m2 | 3,000 | 42,00 | 126,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| | | | "0.14.01_sklep_P1" 3,0 | | 3,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------|------------|------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 23 | K | 953945111 | Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední zatížení průvlekové, velikost M 8, délka 75 mm | kus | 4,000 | 78,00 | 312,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| | vv | | "autonomní detektor oxidu uhelnatého" 2 | | 2,000 | | | |
| | vv | | "autonomní detektor kouře" 2 | | 2,000 | | | |
| 24 | M | 2104101000 | autonomní detektor kouře | kus | 1,000 | 149,00 | 149,00 | |
| 25 | M | 4041455737 | autonomní detektor CO | kus | 1,000 | 579,00 | 579,00 | |
| 26 | K | 962031135 | Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z tvárníc nebo příčkových pálených nebo nepálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 50 mm | m2 | 2,880 | 75,00 | 216,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| | vv | | "5.14.07_koupelna_obezdívka_vany" (1,7*2+0,7*2)*0,6 | | 2,880 | | | |
| 27 | K | 965046111 | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm | m2 | 7,179 | 142,00 | 1 019,42 | CS ÚRS 2019 02 |
| | vv | | ***odstranění zbytků lepidel po dlažbě | | | | | |
| | vv | | "0.14.01_sklep_P1" 3,0 | | 3,000 | | | |
| | vv | | "5.14.05_koupelna_P3b" 2,72-(1,73*0,7) | | 1,509 | | | |
| | vv | | "5.14.06_WC_P3b" 1,15 | | 1,150 | | | |
| | vv | | "5.14.07_komora_P3a" 1,52 | | 1,520 | | | |
| 28 | K | 968072455 | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 5,419 | 293,00 | 1 587,77 | CS ÚRS 2019 02 |
| | vv | | "5.14.02_předsň_P5b" 0,8*1,97 | | 1,576 | | | |
| | vv | | "5.14.05_koupelna_P3b" 0,65*1,97 | | 1,281 | | | |
| | vv | | "5.14.06_WC_P3b" 0,65*1,97 | | 1,281 | | | |
| | vv | | "5.14.07_komora_P3a" 0,65*1,97 | | 1,281 | | | |
| 29 | K | 973032616 | Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárníc pro špaliky a krabice, velikosti do 100x100x50 mm | kus | 54,000 | 32,00 | 1 728,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 30 | K | 974032144 | Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárníc, desek z dutých cihel nebo tvárníc do hl. 70 mm a šířky do 150 mm | m | 2,500 | 91,00 | 227,50 | CS ÚRS 2019 02 |
| 31 | K | 974082112 | Vysekání rýh pro vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 30 mm | m | 145,000 | 35,00 | 5 075,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 32 | K | 974082114 | Vysekání rýh pro vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 70 mm | m | 15,000 | 38,00 | 570,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 33 | K | 974082116 | Vysekání rýh pro vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 150 mm | m | 10,000 | 48,00 | 480,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 34 | K | 974082172 | Vysekání rýh pro vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stropů nebo kleneb, šířky do 30 mm | m | 20,000 | 69,00 | 1 380,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 35 | K | 976042231 | Vybourání betonových nebo železobetonových dvířek, ventilací, obrub, krycích desek komínových a topných dvířek, ventilací apod. plochy do 0,10 m2, ze zdiva betonového | kus | 6,000 | 49,00 | 294,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| | vv | | "5.14.05_koupelna_P3b" 2 | | 2,000 | | | |
| | vv | | "5.14.06_WC_P3b" 2 | | 2,000 | | | |
| | vv | | "5.14.07_komora_P3a" 2 | | 2,000 | | | |
| 36 | K | 978013191 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškraabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 3,678 | 81,00 | 297,92 | CS ÚRS 2019 02 |
| | vv | | "5.14.06_WC_P3b_ker. obklad do v. 1,2 m" ((4,51)-0,65-0,795)*1,2 | | 3,678 | | | |
| 37 | K | 978059541 | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 | m2 | 18,770 | 92,00 | 1 726,84 | CS ÚRS 2019 02 |
| | vv | | "5.14.05_koupelna_P3b" (6,75-0,65)*2 | | 12,200 | | | |
| | vv | | "5.14.08_kuchyň_P5b" (4,38)*1,5 | | 6,570 | | | |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 16 650,80 | |
| 38 | K | 997013215 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m | t | 4,499 | 2 125,00 | 9 560,38 | CS ÚRS 2019 02 |
| 39 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 4,499 | 238,00 | 1 070,76 | CS ÚRS 2019 02 |
| 40 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Přilátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 89,980 | 10,00 | 899,80 | CS ÚRS 2019 02 |
| | vv | | 4,499*20 Přepočtené koeficientem množství | | 89,980 | | | |
| 41 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904 | t | 4,499 | 1 138,00 | 5 119,86 | CS ÚRS 2019 02 |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 9 691,74 | |
| 42 | K | 998018003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m | t | 7,023 | 1 380,00 | 9 691,74 | CS ÚRS 2019 02 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 340 105,95 | |
| D | 711 | | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | 4 808,46 | |
| 43 | K | 711493111 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné V dvousložkovou na bázi cementu | m2 | 3,770 | 599,00 | 2 258,23 | CS ÚRS 2019 02 |
| | vv | | "5.14.05_koupelna_P3b" 2,72 | | 2,720 | | | |
| | vv | | "5.14.06_WC_P3b" 1,05 | | 1,050 | | | |
| 44 | M | 28355022 | páska pružná těsnící hydroizolační š do 125mm | m | 9,820 | 69,00 | 677,58 | CS ÚRS 2019 02 |
| | vv | | "5.14.05_koupelna_P3b" 6,75-0,6 | | 6,150 | | | |
| | vv | | "5.14.06_WC_P3b" 4,27-0,6 | | 3,670 | | | |
| 45 | K | 711493121 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé S dvousložkovou na bázi cementu | m2 | 2,946 | 619,00 | 1 823,57 | CS ÚRS 2019 02 |
| | vv | | "5.14.05_koupelna_P3b" (6,75-0,6)*0,3 | | 1,845 | | | |
| | vv | | "5.14.06_WC_P3b" (4,27-0,6)*0,3 | | 1,101 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----------|--|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 46 | K | 998711103 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | t | 0,031 | 1 088,00 | 33,73 | CS ÚRS 2019 02 |
| 47 | K | 998711181 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,031 | 495,00 | 15,35 | CS ÚRS 2019 02 |
| D 721 | | | Zdravotnicka - vnitřní kanalizace | | | | | 4 052,20 |
| 48 | K | 721171803 | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75 | m | 4,000 | 11,00 | 44,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 49 | K | 721171808 | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D 114 | m | 1,000 | 29,00 | 29,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 50 | K | 721171915 | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110 | kus | 1,000 | 343,00 | 343,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 51 | K | 721174043 | Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50 | m | 4,000 | 381,00 | 1 524,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 52 | K | 721174045 | Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 110 | m | 0,500 | 535,00 | 267,50 | CS ÚRS 2019 02 |
| 53 | K | 721194105 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 1,000 | 78,00 | 78,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 54 | K | 721194109 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 | kus | 1,000 | 117,00 | 117,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 55 | K | 721226511 | Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40 | kus | 1,000 | 768,00 | 768,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| VV "AP" 1 | | | | | 1,000 | | | |
| 56 | K | 721226521 | Zápachové uzávěrky nástěnné (PP) pro pračku a myčku DN 40 | kus | 1,000 | 762,00 | 762,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| VV "M" 1 | | | | | 1,000 | | | |
| 57 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | m | 4,500 | 21,00 | 94,50 | CS ÚRS 2019 02 |
| 58 | K | 721290823 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0,010 | 2 080,00 | 20,80 | CS ÚRS 2019 02 |
| 59 | K | 998721102 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,004 | 660,00 | 2,64 | CS ÚRS 2019 02 |
| 60 | K | 998721181 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,004 | 440,00 | 1,76 | CS ÚRS 2019 02 |
| D 722 | | | Zdravotnicka - vnitřní vodovod | | | | | 8 461,04 |
| 61 | K | 722170801 | Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm | m | 14,000 | 18,00 | 252,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 62 | K | 722171932 | Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 16 do 20 mm | kus | 4,000 | 106,00 | 424,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| VV "2.07.07_WC_P3b" 4 | | | | | 4,000 | | | |
| 63 | M | 28615152 | trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 20 D 20mm dl 4m | m | 4,000 | 30,00 | 120,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| VV "2.07.07_WC_P3b" 4 | | | | | 4,000 | | | |
| 64 | K | 722174002 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8 | m | 6,000 | 292,00 | 1 752,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 65 | K | 722174022 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 | m | 4,000 | 299,00 | 1 196,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 66 | K | 722174062 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně křížení potrubí (PPR) PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 | kus | 2,000 | 218,00 | 436,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 67 | K | 722179191 | Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu | soubor | 1,000 | 319,00 | 319,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 68 | K | 722181221 | Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v přičných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 14,000 | 57,00 | 798,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 69 | K | 722190901 | Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění | kus | 2,000 | 74,00 | 148,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 70 | K | 722220152 | Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2 | kus | 5,000 | 143,00 | 715,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 71 | K | 722240122 | Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20 | kus | 2,000 | 289,00 | 578,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 72 | K | 722261921 | Oprava vodoměrů výměna vodoměrů závitových G 1/2 | kus | 2,000 | 268,00 | 536,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| VV "úpravy vodoměrů" 2 | | | | | 2,000 | | | |
| 73 | K | 722290226 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 14,000 | 44,00 | 616,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 74 | K | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 14,000 | 39,00 | 546,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 75 | K | 722290823 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0,004 | 2 081,00 | 8,32 | CS ÚRS 2019 02 |
| 76 | K | 998722103 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0,016 | 616,00 | 9,86 | CS ÚRS 2019 02 |
| 77 | K | 998722181 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,016 | 429,00 | 6,86 | CS ÚRS 2019 02 |
| D 723 | | | Zdravotnicka - vnitřní plynovod | | | | | 10 933,65 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|--|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 78 | K | 580506042R | Výchozí revize, vypracování protokolu o tlakové zkoušce nových rozvodů plynovodu a instalovaných | úsek | 1,000 | 2 475,00 | 2 475,00 | |
| 79 | K | 723120804 | Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových do DN 25 | m | 7,000 | 37,00 | 259,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 80 | K | 723150365 | Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky Ø 38/2,6 | m | 0,500 | 296,00 | 148,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 81 | K | 723160204 | Přípojky k plynoměrum spojované na závit bez ochozu G 1 | soubor | 1,000 | 1 627,00 | 1 627,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 82 | K | 723181022 | Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním DN 15 | m | 7,000 | 355,00 | 2 485,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 83 | K | 723190104 | Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnitřní závit G 1/2 FF, délky 75 cm | soubor | 1,000 | 1 330,00 | 1 330,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 84 | K | 723231162 | Armatury se dvěma závitými kohouty kulové PN 42 do 185°C pinoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1/2 | kus | 1,000 | 289,00 | 289,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 85 | K | 723290823 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní plynovod vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0,015 | 2 081,00 | 31,22 | CS ÚRS 2019 02 |
| 86 | K | 998723103 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0,009 | 619,00 | 5,57 | CS ÚRS 2019 02 |
| 87 | K | 998723181 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,009 | 429,00 | 3,86 | CS ÚRS 2019 02 |
| 88 | K | HZS2212 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný | hod | 5,000 | 456,00 | 2 280,00 | |
| vv | | | "úpravy na stáv. rozvodech plynu, vč. napojení na nové rozvody" 5 | | 5,000 | | | |
| D | 725 | | Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | 18 719,66 | |
| 89 | K | 725110811 | Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem | soubor | 1,000 | 199,00 | 199,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 90 | K | 725112171 | Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 1,000 | 5 999,00 | 5 999,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 91 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel | soubor | 1,000 | 131,00 | 131,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 92 | K | 725219102 | Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva | soubor | 1,000 | 1 292,00 | 1 292,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 93 | K | 725220842 | Demontáž van ocelových volně stojících | soubor | 1,000 | 146,00 | 146,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 94 | K | 725224138 | Vany bez výtokových armatur ocelové smaltované se zápachovou uzávěrkou dl. 1700 mm | soubor | 1,000 | 4 430,00 | 4 430,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 95 | K | 725240811 | Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin | soubor | 1,000 | 252,00 | 252,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 96 | K | 725590813 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0,233 | 1 935,00 | 450,86 | CS ÚRS 2019 02 |
| 97 | K | 725610810 | Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných | soubor | 1,000 | 112,00 | 112,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 98 | K | 725813111 | Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 | soubor | 3,000 | 216,00 | 648,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| vv | | | "WC" 1 | | 1,000 | | | |
| vv | | | "D" 2 | | 2,000 | | | |
| 99 | K | 725813112 | Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4 | kus | 2,000 | 524,00 | 1 048,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| vv | | | "M" 1 | | 1,000 | | | |
| vv | | | "AP" 1 | | 1,000 | | | |
| 100 | K | 725820801 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 | soubor | 1,000 | 78,00 | 78,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 101 | K | 725820802 | Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru | soubor | 2,000 | 79,00 | 158,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 102 | K | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | soubor | 1,000 | 1 780,00 | 1 780,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 103 | K | 725831313 | Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pohyblivým držákem | soubor | 1,000 | 1 860,00 | 1 860,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 104 | K | 725860811 | Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých | kus | 3,000 | 12,00 | 36,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 105 | K | 998725103 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0,085 | 719,00 | 61,12 | CS ÚRS 2019 02 |
| 106 | K | 998725181 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,085 | 455,00 | 38,68 | CS ÚRS 2019 02 |
| D | 733 | | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | | | | 287,28 | |
| 107 | K | 733190107 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40 | m | 31,920 | 9,00 | 287,28 | CS ÚRS 2019 02 |
| vv | | | 2,5*4*(2,74*2)*4 | | 31,920 | | | |
| 108 | K | 998733103 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0,000 | 1 340,00 | 0,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 109 | K | 998733181 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,000 | 572,00 | 0,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| D | 735 | | Ústřední vytápění - otopná tělesa | | | | 5 611,72 | |
| 110 | K | 735111810 | Demontáž otopných těles litinových článkových | m2 | 28,520 | 31,00 | 884,12 | CS ÚRS 2019 02 |
| vv | | | *5.14.03_2.pokoj_P4b* (0,2*1,05)*2*22 | | 9,240 | | | |
| vv | | | *5.14.04_3.pokoj_P4b* (0,2*1,05)*2*13 | | 5,460 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | W | | "5.14.08_kuchyn_P5b" (0,2*0,55)*2*17 | | 3,740 | | | |
| | W | | "5.14.09_1.pokoj_P4b" (0,2*1,05)*2*24 | | 10,080 | | | |
| 111 | K | 735191902 | Ostatní opravy otopných těles vyzkoušení tlakem po opravě otopných těles litinových | m2 | 28,520 | 51,00 | 1 454,52 | CS ÚRS 2019 02 |
| 112 | K | 735191904 | Ostatní opravy otopných těles vyčištění propláchnutím vodou otopných těles litinových | m2 | 28,520 | 12,00 | 342,24 | CS ÚRS 2019 02 |
| 113 | K | 735191905 | Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa | kus | 6,000 | 23,00 | 138,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 114 | K | 735191910 | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles | m2 | 28,520 | 12,00 | 342,24 | CS ÚRS 2019 02 |
| 115 | K | 735192911 | Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových litinových | m2 | 28,520 | 23,00 | 655,96 | CS ÚRS 2019 02 |
| | W | | "5.14.03_2.pokoj_P4b" (0,2*1,05)*2*22 | | 9,240 | | | |
| | W | | "5.14.04_3.pokoj_P4b" (0,2*1,05)*2*13 | | 5,460 | | | |
| | W | | "5.14.08_kuchyn_P5b" (0,2*0,55)*2*17 | | 3,740 | | | |
| | W | | "5.14.09_1.pokoj_P4b" (0,2*1,05)*2*24 | | 10,080 | | | |
| 116 | K | 735494811 | Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží | m2 | 28,520 | 19,00 | 541,88 | CS ÚRS 2019 02 |
| 117 | K | 735890803 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0,679 | 1 845,00 | 1 252,76 | CS ÚRS 2019 02 |
| 118 | K | 998735103 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0,000 | 1 108,00 | 0,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 119 | K | 998735181 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,000 | 506,00 | 0,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| D | | 741 | Elektroinstalace - silnoproud | | | | 52 892,97 | |
| 120 | K | 210220321 | Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku | kus | 4,000 | 103,00 | 412,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 121 | M | 10076458 | Svorka ZSA 16 zemnicí | KS | 4,000 | 10,00 | 40,00 | |
| 122 | M | 10079255 | Pásek Cu 15x0,4 pospojovací pro ZSA16 | M | 4,000 | 24,00 | 96,00 | |
| 123 | K | 741112061 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových | kus | 42,000 | 32,00 | 1 344,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| | W | | "spínače" 14 | | 14,000 | | | |
| | W | | "zásuvky" 24 | | 24,000 | | | |
| | W | | "STA" 4 | | 4,000 | | | |
| 124 | M | 34571511 | krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm | kus | 42,000 | 5,00 | 210,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 125 | K | 741112101 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových | kus | 12,000 | 145,00 | 1 740,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 126 | M | 34571521 | krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm2 D 73,5mm x 43mm | kus | 12,000 | 48,00 | 576,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 127 | K | 741122005 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plyných plochých nebo bezhalogenových (CYKYLo) počtu a průřezu žil 3x1 až 2,5 mm2 | m | 112,000 | 28,00 | 3 136,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 128 | M | 34109515 | kabel silový s Cu jádrem plochý 1 kV 3x1,5mm2 | m | 134,400 | 13,00 | 1 747,20 | CS ÚRS 2019 02 |
| | W | | 112*1,2 'Přepočtené koeficientem množství | | 134,400 | | | |
| 129 | K | 741122005 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plyných plochých nebo bezhalogenových (CYKYLo) počtu a průřezu žil 3x1 až 2,5 mm2 | m | 178,000 | 28,00 | 4 984,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 130 | M | 34109517 | kabel silový s Cu jádrem plochý 1 kV 3x2,5mm2 | m | 213,600 | 22,00 | 4 699,20 | CS ÚRS 2019 02 |
| | W | | 178*1,2 'Přepočtené koeficientem množství | | 213,600 | | | |
| 131 | K | 741122024 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plyných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 4x10 mm2 | m | 5,000 | 38,00 | 190,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 132 | M | 34111076 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm2 | m | 6,000 | 112,00 | 672,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| | W | | 5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství | | 6,000 | | | |
| 133 | K | 741122031 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plyných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2 | m | 20,000 | 41,00 | 820,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 134 | M | 34111090 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2 | m | 24,000 | 22,00 | 528,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| | W | | 20*1,2 'Přepočtené koeficientem množství | | 24,000 | | | |
| 135 | K | 741130001 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm2 | kus | 61,000 | 19,00 | 1 159,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| | W | | "rozvodnice" (14)*3 | | 42,000 | | | |
| | W | | "lustrsvorka" 5*3+1*4 | | 19,000 | | | |
| 136 | M | 34561660 | svornice řadová šroubovací s nosnou lištou a průřezem vodiče 4 mm2 | kus | 42,000 | 35,00 | 1 470,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 137 | M | 34561664 | svornice řadová šroubovací s nosnou lištou a průřezem vodiče 10 mm2 | kus | 8,000 | 48,00 | 384,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 138 | M | 10.075.903 | Svorka EKL 0 S BI lámací pr. 1- 4mm | kus | 2,000 | 13,00 | 26,00 | |
| 139 | M | 10.658.132 | Svorka VZ455N přídavná pro chrániče | kus | 2,000 | 19,00 | 38,00 | |
| 140 | M | 1132622 | HREBEN.PRIPOJ. 3FAZ. 4+8 MODULU KDN363F | kus | 2,000 | 335,00 | 670,00 | |
| 141 | K | 741130005 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 10 mm2 | kus | 8,000 | 36,00 | 288,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 142 | K | 741130021 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žily do 2,5 mm2 | kus | 3,000 | 21,00 | 63,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 143 | K | 741210001 | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg | kus | 1,000 | 229,00 | 229,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 144 | M | 35713104 | rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře, 3 řady, 36 modulárních jednotek | kus | 1,000 | 1 025,00 | 1 025,00 | CS ÚRS 2019 02 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 145 | M | 1200123 | DVERE K ROZVODNICI VOLTA VA36T BILA | kus | 1,000 | 407,00 | 407,00 | |
| 146 | M | 1200124 | ROZVODNICE NASTENNA VOLTA VA36B | kus | 1,000 | 1 140,00 | 1 140,00 | |
| 147 | K | 741310001 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopolových | kus | 4,000 | 111,00 | 444,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 148 | M | 10.070.300 | Spínač CLASSIC 3553-01289 B1 | KS | 4,000 | 52,00 | 208,00 | |
| 149 | K | 741310021 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových | kus | 4,000 | 118,00 | 472,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 150 | M | 10.070.155 | Spínač CLASSIC 3553-52289 B1 | KS | 4,000 | 82,00 | 328,00 | |
| 151 | K | 741310022 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých | kus | 2,000 | 118,00 | 236,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 152 | M | 10.070.117 | Spínač CLASSIC 3553-06289 B1 | KS | 2,000 | 55,00 | 110,00 | |
| 153 | K | 741310025 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 7-křížových | kus | 4,000 | 126,00 | 504,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 154 | M | 10.070.216 | Spínač CLASSIC 3553-07289 B1 | KS | 4,000 | 92,00 | 368,00 | |
| 155 | K | 741310561 | Montáž spínačů tři nebo čtyřpólových vypínačů výkonových pojistkových, do 63 A | kus | 1,000 | 141,00 | 141,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 156 | M | 1154198 | VYPINAC SBN325 3P 25A 2M | kus | 1,000 | 449,00 | 449,00 | |
| 157 | K | 741313001 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE | kus | 5,000 | 89,00 | 445,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 158 | M | 10.081.233 | Zásuvka CLASSIC 5517-2389 B1 | KS | 5,000 | 61,00 | 305,00 | |
| 159 | K | 741313003 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná | kus | 19,000 | 92,00 | 1 748,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 160 | M | 10.081.226 | Dvozásuvka CLASSIC 5512C-2349 B1 | KS | 19,000 | 87,00 | 1 653,00 | |
| 161 | K | 741320101 | Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu | kus | 13,000 | 68,00 | 884,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 162 | M | 35822109 | jistič 1pólový-charakteristika B 10A | kus | 3,000 | 136,00 | 408,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 163 | M | 35822111 | jistič 1pólový-charakteristika B 16A | kus | 10,000 | 117,00 | 1 170,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 164 | K | 741321001 | Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A bez krytu | kus | 1,000 | 105,00 | 105,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 165 | M | 358890560 | chránič proudový 2pólový 25A pracovního proudu 0.03 A | kus | 1,000 | 865,00 | 865,00 | CS ÚRS 2017 02 |
| 166 | K | 741321031 | Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 25 A bez krytu | kus | 2,000 | 171,00 | 342,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 167 | M | 35889206 | chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0.03 A | kus | 2,000 | 912,00 | 1 824,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 168 | K | 741370002 | Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj se sklem | kus | 5,000 | 142,00 | 710,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 169 | M | 34821275 | svítidlo bytové žárovkové IP 42, max. 60 W E27 | kus | 5,000 | 365,00 | 1 825,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 170 | K | 741378003 | Zřízení upevňovacích bodů pro svítidla s vyvrtáním díry s osazením závěsného háku v betonu | kus | 6,000 | 198,00 | 1 188,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 171 | M | 10.902.049 | DH 3,8x70mm Stropní háčky | KS | 6,000 | 3,00 | 18,00 | |
| 172 | K | 741410071 | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků ostatních konstrukcí vodičem průřezu do 16 mm ² , uloženým volně nebo pod omítkou | m | 3,000 | 19,00 | 57,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 173 | M | 34140825 | vodič silový s Cu jádrem 4mm ² | m | 3,000 | 8,00 | 24,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 174 | K | 741810001 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč | kus | 1,000 | 5 670,00 | 5 670,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 175 | K | 998741103 | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0,066 | 4 448,00 | 293,57 | CS ÚRS 2019 02 |
| 176 | K | HZS2221 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář | hod | 5,000 | 401,00 | 2 005,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| vv | | | "úpravy a demontáže na stáv. zařízení" 5 | | 5,000 | | | |
| D | 742 | | Elektroinstalace - slaboproud | | | | 5 940,65 | |
| 177 | K | 220320201 | Montáž zvonku pro vnitřní použití na střídavý nebo stejnosměrný proud napětí 3 až 24 V | kus | 1,000 | 235,00 | 235,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 178 | M | 37414130 | zvonek bytový | kus | 1,000 | 147,00 | 147,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 179 | K | | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 | m | 6,000 | 17,00 | 102,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 180 | M | 34121046 | kabel sdělovací s Cu jádrem 3x2x0,5mm | m | 7,200 | 4,00 | 28,80 | CS ÚRS 2019 02 |
| vv | | | 6*1,2 *Přepočtené koeficientem množství | | 7,200 | | | |
| 181 | K | | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 | m | 20,000 | 17,00 | 340,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 182 | M | 2305100200 | KOAXIÁLNÍ KABEL CB100F 100M S5141 | m | 20,000 | 8,00 | 160,00 | |
| vv | | | 16.6666666666667*1,2 *Přepočtené koeficientem množství | | 20,000 | | | |
| 183 | K | 742310006 | Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu | kus | 1,000 | 225,00 | 225,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 184 | M | 38226805 | přístroj telefonní domácí s bzučákem | kus | 1,000 | 642,00 | 642,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 185 | K | 742420121 | Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo průběžné | kus | 4,000 | 146,00 | 584,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 186 | M | 37451121 | zásuvka tv+r bílá | kus | 4,000 | 290,00 | 1 160,00 | CS ÚRS 2019 02 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 187 | K | 998742103 | Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0,009 | 4 650,00 | 41,85 | CS ÚRS 2019 02 |
| 188 | K | HZS2222 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný | hod | 5,000 | 455,00 | 2 275,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| | vv | | "napojení na stáv. zařízení STA a odskoušení signalu" 5 | | 5,000 | | | |
| | D | 763 | Konstrukce suché výstavby | | | | 5 404,73 | |
| 189 | K | 763122423 | Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm, bez TI, EI 30, stěna tl. 100 mm, profil 75 | m2 | 2,194 | 816,00 | 1 790,30 | CS ÚRS 2019 02 |
| | vv | | "5.14.06_WC_P3b" 0,795*2,76 | | 2,194 | | | |
| 190 | K | 763171111 | Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních klapek pro příčky nebo předřazené stěny, velikost do 0,10 m2 | kus | 4,000 | 145,00 | 580,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| | vv | | "5.14.06_WC_P3b" 4 | | 4,000 | | | |
| 191 | M | 56245653 | mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 50mm | kus | 4,000 | 27,00 | 108,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| | vv | | "5.14.06_WC_P3b" 4 | | 4,000 | | | |
| 192 | K | 763172315 | Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 600 x 600 mm | kus | 1,000 | 306,00 | 306,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| | vv | | "5.14.06_WC_P3b" 1 | | 1,000 | | | |
| 193 | M | 59030166 | dvířka revizní protipožární pro stěny tl 12,5mm 600x600mm | kus | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| | vv | | "5.14.06_WC_P3b" 1 | | 1,000 | | | |
| 194 | K | 998763303 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0,078 | 1 065,00 | 83,07 | CS ÚRS 2019 02 |
| 195 | K | 998763381 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,078 | 479,00 | 37,36 | CS ÚRS 2019 02 |
| | D | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 40 820,23 | |
| 196 | K | 766111820 | Demontáž dřevěných stěn plných | m2 | 2,194 | 58,00 | 127,25 | CS ÚRS 2019 02 |
| | vv | | "5.14.06_WC_P3b" 0,795*2,76 | | 2,194 | | | |
| 197 | K | 766691914 | Ostatní práce vyvážení nebo zavážení křidel s případným uložením a opětovným zavážením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 | kus | 5,000 | 25,00 | 125,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| | vv | | "5.14.03_2_pokoj_P4b" 1 | | 1,000 | | | |
| | vv | | "5.14.04_3_pokoj_P4b" 1 | | 1,000 | | | |
| | vv | | "5.14.07_komora_P3a" 1 | | 1,000 | | | |
| | vv | | "5.14.08_kuchyň_P5b" 1 | | 1,000 | | | |
| | vv | | "5.14.09_1_pokoj_P4b" 1 | | 1,000 | | | |
| 198 | K | 766441821 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1m | kus | 1,000 | 47,00 | 47,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| | vv | | "5.14.08_kuchyň_P5b" 1 | | 1,000 | | | |
| 199 | K | 766660001 | Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 7,000 | 675,00 | 4 725,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| | vv | | "5.14.03_2_pokoj_P4b" 1 | | 1,000 | | | |
| | vv | | "5.14.04_3_pokoj_P4b" 1 | | 1,000 | | | |
| | vv | | "5.14.05_koupelna_P3b" 1 | | 1,000 | | | |
| | vv | | "5.14.06_WC_P3b" 1 | | 1,000 | | | |
| | vv | | "5.14.07_komora_P3a" 1 | | 1,000 | | | |
| | vv | | "5.14.08_kuchyň_P5b" 1 | | 1,000 | | | |
| | vv | | "5.14.09_1_pokoj_P4b" 1 | | 1,000 | | | |
| 200 | M | 61162851 | dveře vnitřní foliované plné 1křídle 600x1970mm | kus | 3,000 | 1 280,00 | 3 840,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| | vv | | "5.14.05_koupelna_P3b" 1 | | 1,000 | | | |
| | vv | | "5.14.06_WC_P3b" 1 | | 1,000 | | | |
| | vv | | "5.14.07_komora_P3a" 1 | | 1,000 | | | |
| 201 | M | 61162712 | dveře vnitřní hladké folie bílá 2/3sklo 1křídle 800x1970mm | kus | 4,000 | 3 175,00 | 12 700,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| | vv | | "5.14.03_2_pokoj_P4b" 1 | | 1,000 | | | |
| | vv | | "5.14.04_3_pokoj_P4b" 1 | | 1,000 | | | |
| | vv | | "5.14.08_kuchyň_P5b" 1 | | 1,000 | | | |
| | vv | | "5.14.09_1_pokoj_P4b" 1 | | 1,000 | | | |
| 202 | K | 766660021 | Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 1,000 | 1 150,00 | 1 150,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| | vv | | "5.14.02_předsíň_P5b" 1 | | 1,000 | | | |
| 203 | M | 61165192 | dveře vnitřní protipožární foliované 1křídle 800x1970mm | kus | 1,000 | 3 850,00 | 3 850,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| | vv | | "5.14.02_předsíň_P5b" 1 | | 1,000 | | | |
| 204 | K | 766660728 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku | kus | 7,000 | 92,00 | 644,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| | vv | | "5.14.03_2_pokoj_P4b" 1 | | 1,000 | | | |
| | vv | | "5.14.04_3_pokoj_P4b" 1 | | 1,000 | | | |
| | vv | | "5.14.05_koupelna_P3b" 1 | | 1,000 | | | |
| | vv | | "5.14.06_WC_P3b" 1 | | 1,000 | | | |
| | vv | | "5.14.07_komora_P3a" 1 | | 1,000 | | | |
| | vv | | "5.14.08_kuchyň_P5b" 1 | | 1,000 | | | |
| | vv | | "5.14.09_1_pokoj_P4b" 1 | | 1,000 | | | |
| 205 | M | 54924030 | zámek stavební zadlabací obyčejný 01-15 bez převodu levý | kus | 2,000 | 130,00 | 260,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| | vv | | "5.14.05_koupelna_P3b" 1 | | 1,000 | | | |
| | vv | | "5.14.06_WC_P3b" 1 | | 1,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|---|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 206 | M | 54925015 | zámek stavební zadlabací dozický 02-03 levý Zn | kus | 5,000 | 282,00 | 1 410,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| | VV | | *5.14.03_2.pokoj_P4b* 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | *5.14.04_3.pokoj_P4b* 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | *5.14.07_komora_P3a* 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | *5.14.08_kuchyně_P5b* 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | *5.14.09_1.pokoj_P4b* 1 | | 1,000 | | | |
| 207 | K | 766660729 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou | kus | 7,000 | 150,00 | 1 050,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| | VV | | *5.14.03_2.pokoj_P4b* 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | *5.14.04_3.pokoj_P4b* 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | *5.14.05_koupelna_P3b* 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | *5.14.06_WC_P3b* 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | *5.14.07_komora_P3a* 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | *5.14.08_kuchyně_P5b* 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | *5.14.09_1.pokoj_P4b* 1 | | 1,000 | | | |
| 208 | M | 54914610 | kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R BB nerez PK | kus | 5,000 | 345,00 | 1 725,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| | VV | | *5.14.03_2.pokoj_P4b* 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | *5.14.04_3.pokoj_P4b* 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | *5.14.07_komora_P3a* 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | *5.14.08_kuchyně_P5b* 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | *5.14.09_1.pokoj_P4b* 1 | | 1,000 | | | |
| 209 | M | 54914620 | kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK | kus | 2,000 | 620,00 | 1 240,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| | VV | | *5.14.05_koupelna_P3b* 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | *5.14.06_WC_P3b* 1 | | 1,000 | | | |
| 210 | K | 766660731 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku | kus | 1,000 | 138,00 | 138,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| | VV | | *5.14.02_předsín_P5b* 1 | | 1,000 | | | |
| 211 | M | 54914110 | kování bezpečnostní R1, knoflík-klika R1 Cr | kus | 1,000 | 1 850,00 | 1 850,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| | VV | | *5.14.02_předsín_P5b* 1 | | 1,000 | | | |
| 212 | M | 54964150 | vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče | kus | 1,000 | 930,00 | 930,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| | VV | | *5.14.02_předsín_P5b* 1 | | 1,000 | | | |
| 213 | K | 766660739 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního dveřního kukátka | kus | 1,000 | 280,00 | 280,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| | VV | | *5.14.02_předsín_P5b* 1 | | 1,000 | | | |
| 214 | M | 54915550 | kukátko-průhledítko panoramatické chrom | kus | 1,000 | 199,00 | 199,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| | VV | | *5.14.02_předsín_P5b* 1 | | 1,000 | | | |
| 215 | K | 766691932 | Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otevíracího nebo sklápěcího plastového | kus | 8,000 | 135,00 | 1 080,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| | VV | | 4*2 | | 8,000 | | | |
| 216 | K | 766694113 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm | kus | 1,000 | 252,00 | 252,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| | VV | | *5.14.08_kuchyně_P5b* 1 | | 1,000 | | | |
| 217 | M | 60794103 | deska parapetní dřevotřísková vnitřní 300x1000mm | m | 2,210 | 385,00 | 850,85 | CS ÚRS 2019 02 |
| | VV | | *5.14.08_kuchyně_P5b* 1*2,21 | | 2,210 | | | |
| 218 | M | 61144019 | koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár | sada | 1,000 | 33,00 | 33,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| | VV | | *5.14.08_kuchyně_P5b* 1 | | 1,000 | | | |
| 219 | K | 766695212 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm | kus | 9,000 | 96,00 | 864,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 220 | M | 61187112 | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 70mm | kus | 3,000 | 59,00 | 177,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 221 | M | 61187152 | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 70mm | kus | 6,000 | 67,00 | 402,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 222 | K | 766825811R | Demontáž nábytku vestavěného regálů | kus | 1,000 | 69,00 | 69,00 | |
| | VV | | *5.14.07_komora_P3a* 1 | | 1,000 | | | |
| 223 | K | 766825821 | Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových | kus | 3,000 | 165,00 | 495,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| | VV | | *5.14.02_předsín_P5b* 3 | | 3,000 | | | |
| 224 | K | 998766103 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0,195 | 1 050,00 | 204,75 | CS ÚRS 2019 02 |
| 225 | K | 998766181 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,195 | 525,00 | 102,38 | CS ÚRS 2019 02 |
| D | 771 | | Podlahy z dlaždic | | | | 9 435,21 | |
| 226 | K | 771111011 | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah | m2 | 5,200 | 12,00 | 62,40 | CS ÚRS 2019 02 |
| | VV | | *5.14.05_koupelna_P3b* 2,72 | | 2,720 | | | |
| | VV | | *5.14.06_WC_P3b* 1,05 | | 1,050 | | | |
| | VV | | *5.14.07_komora_P3a* 1,43 | | 1,430 | | | |
| 227 | K | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | 5,200 | 47,00 | 244,40 | CS ÚRS 2019 02 |
| | VV | | *5.14.05_koupelna_P3b* 2,72 | | 2,720 | | | |
| | VV | | *5.14.06_WC_P3b* 1,05 | | 1,050 | | | |
| | VV | | *5.14.07_komora_P3a* 1,43 | | 1,430 | | | |
| 228 | K | 771151011 | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm | m2 | 5,200 | 165,00 | 858,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| | VV | | *5.14.05_koupelna_P3b* 2,72 | | 2,720 | | | |
| | VV | | *5.14.06_WC_P3b* 1,05 | | 1,050 | | | |
| | VV | | *5.14.07_komora_P3a* 1,43 | | 1,430 | | | |
| 229 | K | 771473810 | Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných | m | 8,590 | 24,00 | 206,16 | CS ÚRS 2019 02 |
| | VV | | *5.14.06_WC_P3b* 4,51-0,65 | | 3,860 | | | |
| | VV | | *5.14.07_komora_P3a* 5,38-0,65 | | 4,730 | | | |
| 230 | K | 771474111 | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky do 65 mm | m | 8,250 | 82,00 | 676,50 | CS ÚRS 2019 02 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | "5.14.06_WC_P3b" 4,27-0,6 | | 3,670 | | | |
| | | | "5.14.07_komora_P3a" 5,18-0,6 | | 4,580 | | | |
| 231 | M | 59761417 | sokl s položlábkem-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 200x50mm | kus | 44,963 | 62,00 | 2 787,71 | CS ÚRS 2019 02 |
| | | | "5.14.06_WC_P3b" (4,27-0,6)/0,2*1,09 | | 20,002 | | | |
| | | | "5.14.07_komora_P3a" (5,18-0,6)/0,2*1,09 | | 24,961 | | | |
| 232 | K | 771573810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených | m2 | 3,989 | 85,00 | 339,07 | CS ÚRS 2019 02 |
| | | | "5.14.05_koupelna_P3b" 2,72-(1,73*0,7) | | 1,509 | | | |
| | | | "5.14.06_WC_P3b" 1,05 | | 1,050 | | | |
| | | | "5.14.07_komora_P3a" 1,43 | | 1,430 | | | |
| 233 | K | 771574115 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2 | m2 | 3,989 | 446,00 | 1 779,09 | CS ÚRS 2019 02 |
| | | | "5.14.05_koupelna_P3b" 2,72-(1,73*0,7) | | 1,509 | | | |
| | | | "5.14.06_WC_P3b" 1,05 | | 1,050 | | | |
| | | | "5.14.07_komora_P3a" 1,43 | | 1,430 | | | |
| 234 | M | 59761406 | dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2 | m2 | 4,188 | 525,00 | 2 198,70 | CS ÚRS 2019 02 |
| | | | 3,989*1,05 Přepočtené koeficientem množství | | 4,188 | | | |
| 235 | K | 771577131 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě | m2 | 3,989 | 14,00 | 55,85 | CS ÚRS 2019 02 |
| | | | "5.14.05_koupelna_P3b" 2,72-(1,73*0,7) | | 1,509 | | | |
| | | | "5.14.06_WC_P3b" 1,05 | | 1,050 | | | |
| | | | "5.14.07_komora_P3a" 1,43 | | 1,430 | | | |
| 236 | K | 771592011 | Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky | m2 | 3,989 | 21,00 | 83,77 | CS ÚRS 2019 02 |
| 237 | K | 998771103 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0,142 | 596,00 | 84,63 | CS ÚRS 2019 02 |
| 238 | K | 998771181 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,142 | 415,00 | 58,93 | CS ÚRS 2019 02 |
| D | 775 | | Podlahy skládané | | | | 9 910,85 | |
| 239 | K | 775411810 | Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených | m | 48,320 | 3,00 | 144,96 | CS ÚRS 2019 02 |
| | | | "4.14.03_2_pokoj_P4b" 18,38-0,8*2 | | 16,780 | | | |
| | | | "4.14.04_3_pokoj_P4b" 14,44-0,8 | | 13,640 | | | |
| | | | "4.14.09_1_pokoj_P4b" 19,5-0,8*2 | | 17,900 | | | |
| 240 | K | 775591919 | Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení podlah vlysových, palubkových, parketových nebo mozaikových celkově včetně tmelení s broušením hrubým, středním a jemným | m2 | 52,710 | 185,00 | 9 751,35 | CS ÚRS 2019 02 |
| | | | "4.14.03_2_pokoj_P4b" 19,21 | | 19,210 | | | |
| | | | "4.14.04_3_pokoj_P4b" 12,64 | | 12,640 | | | |
| | | | "4.14.09_1_pokoj_P4b" 20,86 | | 20,860 | | | |
| 241 | K | 998775103 | Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0,009 | 1 085,00 | 9,77 | CS ÚRS 2019 02 |
| 242 | K | 998775181 | Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,009 | 530,00 | 4,77 | CS ÚRS 2019 02 |
| D | 776 | | Podlahy povlakové | | | | 103 310,37 | |
| 243 | K | 776111115 | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky | m2 | 74,830 | 25,00 | 1 870,75 | CS ÚRS 2019 02 |
| | | | "5.14.02_předsín_P5b" 12,4 | | 12,400 | | | |
| | | | "5.14.03_2_pokoj_P4b" 19,21 | | 19,210 | | | |
| | | | "5.14.04_3_pokoj_P4b" 12,64 | | 12,640 | | | |
| | | | "5.14.08_kuchyň_P5b" 9,72 | | 9,720 | | | |
| | | | "5.14.09_1_pokoj_P4b" 20,86 | | 20,860 | | | |
| 244 | K | 776111116 | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) | m2 | 22,120 | 53,00 | 1 172,36 | CS ÚRS 2019 02 |
| | | | "5.14.02_předsín_P5b" 12,4 | | 12,400 | | | |
| | | | "5.14.08_kuchyň_P5b" 9,72 | | 9,720 | | | |
| 245 | K | 776111311 | Příprava podkladu vysátí podlah | m2 | 74,830 | 12,00 | 897,96 | CS ÚRS 2019 02 |
| | | | "5.14.02_předsín_P5b" 12,4 | | 12,400 | | | |
| | | | "5.14.03_2_pokoj_P4b" 19,21 | | 19,210 | | | |
| | | | "5.14.04_3_pokoj_P4b" 12,64 | | 12,640 | | | |
| | | | "5.14.08_kuchyň_P5b" 9,72 | | 9,720 | | | |
| | | | "5.14.09_1_pokoj_P4b" 20,86 | | 20,860 | | | |
| 246 | K | 776121311 | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah | m2 | 22,120 | 35,00 | 774,20 | CS ÚRS 2019 02 |
| | | | "5.14.02_předsín_P5b" 12,4 | | 12,400 | | | |
| | | | "5.14.08_kuchyň_P5b" 9,72 | | 9,720 | | | |
| 247 | K | 776121411 | Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním) | m2 | 52,710 | 142,00 | 7 484,82 | CS ÚRS 2019 02 |
| | | | "5.14.03_2_pokoj_P4b" 19,21 | | 19,210 | | | |
| | | | "5.14.04_3_pokoj_P4b" 12,64 | | 12,640 | | | |
| | | | "5.14.09_1_pokoj_P4b" 20,86 | | 20,860 | | | |
| 248 | K | 776131111 | Příprava podkladu vyztužení podkladu armovacím pletivem ze skelných vláken | m2 | 52,710 | 220,00 | 11 596,20 | CS ÚRS 2019 02 |
| | | | "5.14.03_2_pokoj_P4b" 19,21 | | 19,210 | | | |
| | | | "5.14.04_3_pokoj_P4b" 12,64 | | 12,640 | | | |
| | | | "5.14.09_1_pokoj_P4b" 20,86 | | 20,860 | | | |
| 249 | K | 776141111 | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm | m2 | 74,830 | 165,00 | 12 346,95 | CS ÚRS 2019 02 |
| | | | "5.14.02_předsín_P5b" 12,4 | | 12,400 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | VV 5.14.03_2.pokoj_P4b" 19,21 | | 19,210 | | | |
| | | | VV 5.14.04_3.pokoj_P4b" 12,64 | | 12,640 | | | |
| | | | VV 5.14.08_kuchyn_P5b" 9,72 | | 9,720 | | | |
| | | | VV 5.14.09_1.pokoj_P4b" 20,86 | | 20,860 | | | |
| 250 | K | 776201812 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou | m2 | 22,120 | 121,00 | 2 676,52 | CS ÚRS 2019 02 |
| | | | VV 5.14.02_předsíň_P5b" 12,4 | | 12,400 | | | |
| | | | VV 5.14.08_kuchyn_P5b" 9,72 | | 9,720 | | | |
| 251 | K | 776221111 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních | m2 | 74,830 | 132,00 | 9 877,56 | CS ÚRS 2019 02 |
| | | | VV 5.14.02_předsíň_P5b" 12,4 | | 12,400 | | | |
| | | | VV 5.14.03_2.pokoj_P4b" 19,21 | | 19,210 | | | |
| | | | VV 5.14.04_3.pokoj_P4b" 12,64 | | 12,640 | | | |
| | | | VV 5.14.08_kuchyn_P5b" 9,72 | | 9,720 | | | |
| | | | VV 5.14.09_1.pokoj_P4b" 20,86 | | 20,860 | | | |
| 252 | M | 28412100 | PVC vinylová vrstvená š 2/3/4m, tl 3,2mm, nášlapná vrstva 0,35mm | m2 | 82,313 | 505,00 | 41 568,07 | CS ÚRS 2019 02 |
| | | | P Poznámka k položce: Barevné provedení v souladu s PD. 74,83*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | | 82,313 | | | |
| 253 | K | 776410811 | Demontáž sokliků nebo lišt pryžových nebo plastových | m | 24,550 | 12,00 | 294,60 | CS ÚRS 2019 02 |
| | | | VV 5.14.02_předsíň_P5b" 18,31-(0,8*5+0,6*3) | | 12,510 | | | |
| | | | VV 5.14.08_kuchyn_P5b" 12,84-0,8 | | 12,040 | | | |
| 254 | K | 776411111 | Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm | m | 72,870 | 125,00 | 9 108,75 | CS ÚRS 2019 02 |
| | | | VV 5.14.02_předsíň_P5b" 18,31-(0,8*5+0,6*3) | | 12,510 | | | |
| | | | VV 5.14.03_2.pokoj_P4b" 18,38-(0,8*2) | | 16,780 | | | |
| | | | VV 5.14.04_3.pokoj_P4b" 14,44-0,8 | | 13,640 | | | |
| | | | VV 5.14.08_kuchyn_P5b" 12,84-0,8 | | 12,040 | | | |
| | | | VV 5.14.09_1.pokoj_P4b" 19,5-(0,8*2) | | 17,900 | | | |
| 255 | M | 28411006 | lišta soklová PVC samolepící 15x50mm | m | 74,327 | 42,00 | 3 121,73 | CS ÚRS 2019 02 |
| | | | VV 72,87*1,02 'Přepočtené koeficientem množství | | 74,327 | | | |
| 256 | K | 998776103 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0,616 | 482,00 | 296,91 | CS ÚRS 2019 02 |
| 257 | K | 998776181 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,616 | 362,00 | 222,99 | CS ÚRS 2019 02 |
| | D | 781 | Dokončovací práce - obklady | | | | 17 302,97 | |
| 258 | K | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | m2 | 16,704 | 46,00 | 768,38 | CS ÚRS 2019 02 |
| | | | VV 5.14.06_WC_P3b_ker.obklad do v. 1,2 m" ((4,27)-0,6)*1,2 | | 4,404 | | | |
| | | | VV 5.14.07_koupelna_P3b_ker.obklad do v. 2,0 m" ((6,75)-0,6)*2,0 | | 12,300 | | | |
| 259 | K | 781474114 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 19 do 22 ks/m2 | m2 | 16,704 | 485,00 | 8 101,44 | CS ÚRS 2019 02 |
| | | | VV 5.14.06_WC_P3b_ker.obklad do v. 1,2 m" ((4,27)-0,6)*1,2 | | 4,404 | | | |
| | | | VV 5.14.07_koupelna_P3b_ker.obklad do v. 2,0 m" ((6,75)-0,6)*2,0 | | 12,300 | | | |
| 260 | M | 59761039 | obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 | m2 | 19,210 | 380,00 | 7 299,80 | CS ÚRS 2019 02 |
| | | | VV 16,704*1,15 'Přepočtené koeficientem množství | | 19,210 | | | |
| 261 | K | 781494111 | Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové | m | 2,000 | 148,00 | 296,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| | | | VV 5.14.07_koupelna_P3b_ker.obklad do v. 2,0 m" 2,0 | | 2,000 | | | |
| 262 | K | 781495141 | Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30 | kus | 5,000 | 49,00 | 245,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| | | | VV 5.14.06_WC_P3b" 1 | | 1,000 | | | |
| | | | VV 5.14.07_koupelna_P3b" 4 | | 4,000 | | | |
| 263 | K | 781495142 | Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90 | kus | 3,000 | 61,00 | 183,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| | | | VV 5.14.07_koupelna_P3b" 3 | | 3,000 | | | |
| 264 | K | 781495143 | Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90 | kus | 1,000 | 71,00 | 71,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| | | | VV 5.14.06_WC_P3b" 1 | | 1,000 | | | |
| 265 | K | 998781103 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0,336 | 592,00 | 198,91 | CS ÚRS 2019 02 |
| 266 | K | 998781181 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,336 | 415,00 | 139,44 | CS ÚRS 2019 02 |
| | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry | | | | 10 443,70 | |
| 267 | K | 783118201 | Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický | m2 | 0,580 | 94,00 | 54,52 | CS ÚRS 2019 02 |
| | | | VV "prahy dveří" (0,6*0,1)*3+(0,8*0,1)*5 | | 0,580 | | | |
| 268 | K | 783601325 | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových odmaštěním vodou ředitelným | m2 | 28,520 | 89,00 | 2 538,28 | CS ÚRS 2019 02 |
| | | | VV 5.14.03_2.pokoj_P4b" (0,2*1,05)*2*22 | | 9,240 | | | |
| | | | VV 5.14.04_3.pokoj_P4b" (0,2*1,05)*2*13 | | 5,460 | | | |
| | | | VV 5.14.08_kuchyn_P5b" (0,2*0,55)*2*17 | | 3,740 | | | |
| | | | VV 5.14.09_1.pokoj_P4b" (0,2*1,05)*2*24 | | 10,080 | | | |
| 269 | K | 783601713 | Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným | m | 34,900 | 5,00 | 174,50 | CS ÚRS 2019 02 |
| | | | VV 2,5*3+(2,74*2)*5 | | 34,900 | | | |
| 270 | K | 783614111 | Základní nátěr otopných těles jednonásobný článkových syntetický | m2 | 28,520 | 65,00 | 1 853,80 | CS ÚRS 2019 02 |
| | | | VV 5.14.03_2.pokoj_P4b" (0,2*1,05)*2*22 | | 9,240 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | "5.14.04_3.pokoj_P4b" (0,2*1,05)*2*13 | | 5,460 | | | |
| | | | "5.14.08_kuchyně_P5b" (0,2*0,55)*2*17 | | 3,740 | | | |
| | | | "5.14.09_1.pokoj_P4b" (0,2*1,05)*2*24 | | 10,080 | | | |
| 271 | K | 783614551 | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický | m | 34,900 | 14,00 | 488,60 | CS ÚRS 2019 02 |
| 272 | K | 783617117 | Krycí nátěr (email) otopných těles článkových dvojnásobný syntetický | m2 | 28,520 | 165,00 | 4 705,80 | CS ÚRS 2019 02 |
| 273 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | 34,900 | 18,00 | 628,20 | CS ÚRS 2019 02 |
| | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | 31 770,26 | |
| 274 | K | 784111011 | Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 19,562 | 13,00 | 254,31 | CS ÚRS 2019 02 |
| | | | ***nad vestavnými skříněmi | | | | | |
| | | | "5.14.02_předsíň_P5b" 3,45*0,6 | | 2,070 | | | |
| | | | ***na pórobetonových přízdívkách | | | | | |
| | | | "5.14.05_koupelna_P3b" 1,585*(2,72-2) | | 1,141 | | | |
| | | | "5.14.07_komora_P3a" 0,9*2,72 | | 2,448 | | | |
| | | | ***za vestavnými skříněmi | | | | | |
| | | | "5.14.02_předsíň_P5b" (1,195*2)*2,74+1,06*0,74 | | 7,333 | | | |
| | | | ***po obkladu | | | | | |
| | | | "5.14.08_kuchyně_P5b" (4,38)*1,5 | | 6,570 | | | |
| 275 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 317,857 | 26,00 | 8 900,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| | | | "0.14.01_sklep_P1" 3,0 | | 3,000 | | | |
| | | | "stěny" 7*2,6 | | 18,200 | | | |
| | | | "otvory" 0,6*1,97*-1 | | -1,182 | | | |
| | | | "ostění" 0 | | 0,000 | | | |
| | | | "5.14.02_předsíň_P5b" 12,4 | | 12,400 | | | |
| | | | "stěny" 18,31*2,76 | | 50,536 | | | |
| | | | "otvory" ((0,9*1,97)*5+(0,6*1,97)*3)*-1 | | -12,411 | | | |
| | | | "ostění" 0 | | 0,000 | | | |
| | | | "5.14.03_2.pokoj_P4b" 19,21 | | 19,210 | | | |
| | | | "stěny" 18,38*2,76 | | 50,729 | | | |
| | | | "otvory" ((1,55*2,4)+(0,8*1,97)*2)*-1 | | -6,872 | | | |
| | | | "ostění" (2,21+2,64*2)*0,3 | | 2,247 | | | |
| | | | "5.14.04_3.pokoj_P4b" 12,64 | | 12,640 | | | |
| | | | "stěny" 14,44*2,76 | | 39,854 | | | |
| | | | "otvory" ((1,55*2,4)+(0,8*1,97))*-1 | | -5,296 | | | |
| | | | "ostění" (2,25+2,76*2)*0,3 | | 2,331 | | | |
| | | | "5.14.07_komora_P3a" 1,43 | | 1,430 | | | |
| | | | "stěny" (5,18-0,9)*2,76 | | 11,813 | | | |
| | | | "otvory" (0,6*1,97)*-1 | | -1,182 | | | |
| | | | "ostění" 0 | | 0,000 | | | |
| | | | "5.14.08_kuchyně_P5b" 9,72 | | 9,720 | | | |
| | | | "stěny" 12,84*2,76 | | 35,438 | | | |
| | | | "otvory" ((1,55*1,7)+(0,8*1,97))*-1 | | -4,211 | | | |
| | | | "ostění" (1,55+2,64*2)*0,3 | | 2,049 | | | |
| | | | "5.14.09_1.pokoj_P4b" 20,86 | | 20,860 | | | |
| | | | "stěny" 19,5*2,76 | | 53,820 | | | |
| | | | "otvory" ((1,55*2,4)+(0,8*1,97)*2)*-1 | | -6,872 | | | |
| | | | "ostění" (2,21+2,64*2)*0,3 | | 2,247 | | | |
| | | | "5.14.06_WC_P3b_ker.obklad do v. 1,2 m" 1,05 | | 1,050 | | | |
| | | | "stěny" (4,27-0,795)*(2,75-1,2) | | 5,386 | | | |
| | | | "otvory" (0,6*(1,97-1,2))*-1 | | -0,462 | | | |
| | | | "ostění" 0 | | 0,000 | | | |
| | | | "5.14.05_koupelna_P3b_ker.obklad do v. 2,0 m" 2,72 | | 2,720 | | | |
| | | | "stěny" (6,75)*(2,76-2,0) | | 5,130 | | | |
| | | | "otvory" 0 | | 0,000 | | | |
| | | | "ostění" 0 | | 0,000 | | | |
| | | | ***odpočet obrus | | | | | |
| | | | ***nad vestavnými skříněmi | | | | | |
| | | | "5.14.02_předsíň_P5b" 3,45*0,6*-1 | | -2,070 | | | |
| | | | ***na pórobetonových přízdívkách | | | | | |
| | | | "5.14.05_koupelna_P3b" 1,585*(2,72-2)*-1 | | -1,141 | | | |
| | | | "5.14.07_komora_P3a" 0,9*2,72*-1 | | -2,448 | | | |
| | | | ***za vestavnými skříněmi | | | | | |
| | | | "5.14.02_předsíň_P5b" (1,195*2)*2,74+1,06*0,74*-1 | | 5,764 | | | |
| | | | ***po obkladu | | | | | |
| | | | "5.14.08_kuchyně_P5b" (4,38)*1,5*-1 | | -6,570 | | | |
| 276 | K | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 317,857 | 13,00 | 4 132,14 | CS ÚRS 2019 02 |
| 277 | K | 784131017 | Odstanění tapet lepených výšky do 3,80 m bez makulatury stěn | m2 | 34,072 | 38,00 | 1 294,74 | CS ÚRS 2019 02 |
| | | | "5.14.04_3.pokoj_P4b" 3,47*2,76 | | 9,577 | | | |
| | | | "5.14.09_1.pokoj_P4b" (5,51+6,05)*2,76-(0,8*1,97+2,21*2,64) | | 24,495 | | | |
| 278 | K | 784181111 | Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 324,322 | 19,00 | 6 162,12 | CS ÚRS 2019 02 |
| | | | "0.14.01_sklep_P1" 3,0 | | 3,000 | | | |
| | | | "stěny" 7*2,6 | | 18,200 | | | |
| | | | "otvory" 0,6*1,97*-1 | | -1,182 | | | |
| | | | "ostění" 0 | | 0,000 | | | |
| | | | "5.14.02_předsíň_P5b" 12,4 | | 12,400 | | | |
| | | | "stěny" 18,31*2,76 | | 50,536 | | | |
| | | | "otvory" ((0,9*1,97)*5+(0,6*1,97)*3)*-1 | | -12,411 | | | |
| | | | "ostění" 0 | | 0,000 | | | |
| | | | "5.14.03_2.pokoj_P4b" 19,21 | | 19,210 | | | |
| | | | "stěny" 18,38*2,76 | | 50,729 | | | |
| | | | "otvory" ((1,55*2,4)+(0,8*1,97)*2)*-1 | | -6,872 | | | |
| | | | "ostění" (2,21+2,64*2)*0,3 | | 2,247 | | | |
| | | | "5.14.04_3.pokoj_P4b" 12,64 | | 12,640 | | | |
| | | | "stěny" 14,44*2,76 | | 39,854 | | | |
| | | | "otvory" ((1,55*2,4)+(0,8*1,97))*-1 | | -5,296 | | | |
| | | | "ostění" (2,25+2,76*2)*0,3 | | 2,331 | | | |
| | | | "5.14.07_komora_P3a" 1,43 | | 1,430 | | | |
| | | | "stěny" (5,18-0,9)*2,76 | | 11,813 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|-----|------|-----------|--|-------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | "otvory" (0,6*1,97)*-1 | | -1,182 | | | |
| | | | "ostění" 0 | | 0,000 | | | |
| | | | "5.14.08_kuchyň_P5b" 9,72 | | 9,720 | | | |
| | | | "stěny" 12,84*2,76 | | 35,438 | | | |
| | | | "otvory" ((1,55*1,7)+(0,8*1,97))*-1 | | -4,211 | | | |
| | | | "ostění" (1,55+2,64*2)*0,3 | | 2,049 | | | |
| | | | "5.14.09_1.pokoj_P4b" 20,86 | | 20,860 | | | |
| | | | "stěny" 19,5*2,76 | | 53,820 | | | |
| | | | "otvory" ((1,55*2,4)+(0,8*1,97)*2)*-1 | | -6,872 | | | |
| | | | "ostění" (2,21+2,64*2)*0,3 | | 2,247 | | | |
| | | | "5.14.06_WC_P3b_ker. obklad do v. 1,2 m" 1,05 | | 1,050 | | | |
| | | | "stěny" (4,27-0,795)*(2,75-1,2) | | 5,386 | | | |
| | | | "otvory" (0,6*(1,97-1,2))*-1 | | -0,462 | | | |
| | | | "ostění" 0 | | 0,000 | | | |
| | | | "5.14.05_koupelna_P3b_ker. obklad do v. 2,0 m" 2,72 | | 2,720 | | | |
| | | | "stěny" (6,75)*(2,76-2,0) | | 5,130 | | | |
| | | | "otvory" 0 | | 0,000 | | | |
| | | | "ostění" 0 | | 0,000 | | | |
| 279 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 324,322 | 34,00 | 11 026,95 | CS ÚRS 2019 02 |
| | | | "0.14.01_sklep_P1" 3,0 | | 3,000 | | | |
| | | | "stěny" 7*2,6 | | 18,200 | | | |
| | | | "otvory" 0,6*1,97*-1 | | -1,182 | | | |
| | | | "ostění" 0 | | 0,000 | | | |
| | | | "5.14.02_předsíň_P5b" 12,4 | | 12,400 | | | |
| | | | "stěny" 18,31*2,76 | | 50,536 | | | |
| | | | "otvory" ((0,9*1,97)*5+(0,6*1,97)*3)*-1 | | -12,411 | | | |
| | | | "ostění" 0 | | 0,000 | | | |
| | | | "5.14.03_2.pokoj_P4b" 19,21 | | 19,210 | | | |
| | | | "stěny" 18,38*2,76 | | 50,729 | | | |
| | | | "otvory" ((1,55*2,4)+(0,8*1,97)*2)*-1 | | -6,872 | | | |
| | | | "ostění" (2,21+2,64*2)*0,3 | | 2,247 | | | |
| | | | "5.14.04_3.pokoj_P4b" 12,64 | | 12,640 | | | |
| | | | "stěny" 14,44*2,76 | | 39,854 | | | |
| | | | "otvory" ((1,55*2,4)+(0,8*1,97))*-1 | | -5,296 | | | |
| | | | "ostění" (2,25+2,76*2)*0,3 | | 2,331 | | | |
| | | | "5.14.07_komora_P3a" 1,43 | | 1,430 | | | |
| | | | "stěny" (5,18-0,9)*2,76 | | 11,813 | | | |
| | | | "otvory" (0,6*1,97)*-1 | | -1,182 | | | |
| | | | "ostění" 0 | | 0,000 | | | |
| | | | "5.14.08_kuchyň_P5b" 9,72 | | 9,720 | | | |
| | | | "stěny" 12,84*2,76 | | 35,438 | | | |
| | | | "otvory" ((1,55*1,7)+(0,8*1,97))*-1 | | -4,211 | | | |
| | | | "ostění" (1,55+2,64*2)*0,3 | | 2,049 | | | |
| | | | "5.14.09_1.pokoj_P4b" 20,86 | | 20,860 | | | |
| | | | "stěny" 19,5*2,76 | | 53,820 | | | |
| | | | "otvory" ((1,55*2,4)+(0,8*1,97)*2)*-1 | | -6,872 | | | |
| | | | "ostění" (2,21+2,64*2)*0,3 | | 2,247 | | | |
| | | | "5.14.06_WC_P3b_ker. obklad do v. 1,2 m" 1,05 | | 1,050 | | | |
| | | | "stěny" (4,27-0,795)*(2,75-1,2) | | 5,386 | | | |
| | | | "otvory" (0,6*(1,97-1,2))*-1 | | -0,462 | | | |
| | | | "ostění" 0 | | 0,000 | | | |
| | | | "5.14.05_koupelna_P3b_ker. obklad do v. 2,0 m" 2,72 | | 2,720 | | | |
| | | | "stěny" (6,75)*(2,76-2,0) | | 5,130 | | | |
| | | | "otvory" 0 | | 0,000 | | | |
| | | | "ostění" 0 | | 0,000 | | | |
| D | VRN | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 18 750,00 | |
| D | VRN3 | | Zařízení staveniště | | | | 1 200,00 | |
| 280 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | soub. | 1,000 | 1 200,00 | 1 200,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| D | VRN4 | | Inženýrská činnost | | | | 2 500,00 | |
| 281 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | soub. | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| D | VRN6 | | Územní vlivy | | | | 11 000,00 | |
| 282 | K | 060001000 | Územní vlivy | soub. | 1,000 | 11 000,00 | 11 000,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| D | VRN7 | | Provozní vlivy | | | | 4 050,00 | |
| 283 | K | 070001000 | Provozní vlivy | soub. | 1,000 | 4 050,00 | 4 050,00 | CS ÚRS 2019 02 |

