

REKAPITULACE	
1. Elektroinstalace	0,00
2. Rozvaděče	0,00
3. Ukončení vodičů	0,00
4. Hromosvod, uzemnění	0,00
5. Zemní práce	0,00
6. HZS	0,00
7.ON	0,00
Součet bez DPH	159.4631,55

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál		
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem	
1. Elektroinstalace								
1	Kabel CYKY 3Jx4	m	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kabel CYKY 4x10	m	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kabel CYKY 4Jx25	m	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Trubka KOPOFLEX ø40	m	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Trubka KOPOFLEX ø50	m	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Krabice KR 100/100 IP54 – zemní svorka	ks	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zásuvkový box uzamykatelný se zásuvkami 3x230V, 2x400V/16A, IP54/20 osazený v pilíři	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pojistky 80A	ks	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mezisoučet				0,00			0,00
	Podružný materiál, PPV		8%					0,00
	Celkem							0,00

2. Rozvaděče								
9	Rozv. R1 dle schéma E4 včetně pilíře s beton. základ. a stříškou z pozink.plechu	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Jistič 2/16A/30mA	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Svorkovnice hl. pospojování	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mezisoučet				0,00			0,00
	Podružný materiál, PPV		8%					0,00
	Celkem							0,00

3. Ukončení vodičů								
12	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 3x6	ks	1	35,00	0,00			
13	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x4	ks	1	45,00	0,00			
14	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x35	ks	2	80,00	0,00			
	Mezisoučet				0,00			0,00
	Podružný materiál, PPV		8%					0,00
	Celkem							0,00

4. Hromosvod, uzemnění								
15	Pásek FeZn 30/4	m	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Vodič FeZn 10 včetně svorek	m	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Krabice KR 100/100 IP54 – zemní svorka	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ZT 2 Zemní tyč - 2000mm	ks	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Svorka SS	ks	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	SP1	ks	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	SR 02	ks	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	SR 03	ks	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Antikorozní nátěr zemního spoje	ks	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mezisoučet				0,00			0,00
	Podružný materiál, PPV		8%					0,00
	Celkem							0,00

5. Zemní práce								
24	Výkop rýhy vč. záhozu a souvisejících prací 35/80 včetně úpravy povrchu	m	42	0,00	0,00			
25	Folie výstražná PVC š = 33	m	42	0,00	0,00			
26	Řezání asfaltu	m	6	0,00	0,00			
27	Opětovné zaasfaltování do původního stavu, plynulý přechod	m2	5	0,00	0,00			
28	Provizorní úprava rýhy zeminou	m2	5	0,00	0,00			
29	Přebetonování trubky	m3	1	0,00	0,00			
	Mezisoučet				0,00			0,00
	Podružný materiál, PPV		8%					0,00

KABELOVÁ PŘÍPOJKA NN ROZPOČET

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
	1. Elektroinstalace						
	Celkem						0,00

6. HZS							
30	Napojení stáv.rozvaděče TENIS (RT)	hod	2	0,00	0,00		
31	Koordinace	hod	3	0,00	0,00		
32	Geodetické zaměření skutečné kabelové trasy, písem.formou 4x, 2xCD	soubor	1	0,00	0,00		
33	Vytýčení podzemních sítí	soubor	1	0,00	0,00		
34	Napojení nové přípojky ve stáv.pilířích	hod	6	0,00	0,00		
35	Stavební úpravy – prostupy	hod	2	0,00	0,00		
36	Revize uzemnění	hod	2	0,00	0,00		
37	Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6	hod	5	0,00	0,00		
	Mezisoučet				0,00		

7. ON							
38	Zařízení staveniště	soubor	1	0,00	0,00		
39	Dočasné dopravní opatření	soubor	1	0,00	0,00		
40	Užívání veřejných ploch a ploch veřejné zeleně	soubor	1	0,00	0,00		
41	Zařízení staveniště	soubor	1	0,00	0,00		
	Mezisoučet				0,00		

Poznámka:

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy,

kteřé se na ně vztahují. Nedílnou součástí výkazu je projektová dokumentace, která je v případě rozporu s VV určující pro rozsah PD.