

Název stavby: VPIC Přeložka silnice II-187 Číháň Kolinec
 Číslo SPP prvku: 16010-041494
 Zhotovitel PD: První SaZ Plzeň a.s.
 KPO:
 HOST:
 VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	1.679	KMP:	134.850	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.030	KMMK:	2.740	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	5.020	PP HR:	0
		KMOK:	9.380	PP UR:	0
		KMVL:	794.520		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí	0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.					
Chráněná přírodní území	0.000 km	Ostatní terén	0.000 km		

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	158 939,34 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	1 159 458,72 Kč
MONTÁŽ	1 251 640,53 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	39 022,50 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE	89 546,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	10 434,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	29 244,35 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	1 603 503,40 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	4 000,00 Kč

Celkové náklady: **4 345 789 Kč**

STAVEBNÍ ČINNOST	4 104 148,65 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	241 640,19 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
953646		Autorský dozor pro výstavbu, opravy sítě	12400.00 JV	12 400,00 Kč
958084		Návrh cenový a technický	1.00 ks	12 362,66 Kč
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	50778.00 JV	50 778,00 Kč
	projekt			
953635		Projekt tlkm liniové optické sítě	83398.68 JV	83 398,68 Kč

ZEMNÍ PRÁCE

954968 S	Podvrt neřízený do 150 mm	128.00 m	237 969,92 Kč
952380 S	Podvrt neřízený nad 150 mm	151.00 m	374 307,86 Kč
954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	221.00 m	4 108,39 Kč
952369 S	Pokládka žlabů ostatních	20.00 m	1 239,60 Kč
955265 S	Práce zemní pro podzemní tratě síťové obbetonování stáv PE	2051.95 JV	2 051,95 Kč
952353 S	Rýha v poli 50/110	20.00 m	8 428,20 Kč
952345 S	Rýha v trávě 35/70-100	1350.00 m	468 504,00 Kč
955570 S	Rýha ve vozovce lity asfalt 50/100	30.00 m	42 388,80 Kč
955054 S	Vytyčení trasy podél silnice,železnice	1650.00 m	20 460,00 Kč

MONTÁŽ

955038 S	Demontáž ochranného boxu pro spojku	3.00 ks	1 891,41 Kč
955079 S	Demontáž spojky bez demontáže vláken	4.00 ks	3 677,84 Kč
958306 S	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	9380.00 m	34 424,60 Kč
958310 S	Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	504.00 ks	190 396,08 Kč
958314 S	Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	504.00 ks	39 392,64 Kč
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	20.00 ks	3 222,60 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	465.00 ks	17 288,70 Kč
952644 S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	465.00 ks	11 527,35 Kč
952643 S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	20.00 ks	1 735,20 Kč
954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	835.00 ks	20 699,65 Kč
955003 S	Montáž ochranného boxu pro spojku	4.00 ks	2 865,88 Kč
955286 S	Montáž spojky bez montáže vláken	9.00 ks	9 352,98 Kč
955282 S	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek	17.00 ks	29 498,57 Kč
955281 S	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	20.00 ks	23 549,40 Kč
955284 S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	70.00 ks	3 364,90 Kč
952602 S	Montáž trubky úložné	5020.00 m	60 290,20 Kč
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	1555.00 m	32 841,60 Kč
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	1185.00 m	30 881,10 Kč
958592 S	Provádění PEW v maintenance window	6.00 ks	189 708,36 Kč
958557 S	Realizace optické akce-ostatní činnosti	6.00 ks	100 044,60 Kč
958331 S	Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní síti	120.00 ks	46 897,20 Kč
958335 S	Svaření vláken ribbon 12 - ribbon 12 v transportní a metropol	48.00 ks	38 142,24 Kč
958469 S	Uvedení stavby do provozu	6200.00 JV	6 200,00 Kč

kolaudace

958336 S	Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky	17710.00 m	311 341,80 Kč
958558 S	Zkouška trhací	6.00 ks	9 379,20 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	3.00 ks	8 195,43 Kč
955012 S	Zrušení úložné trubky	1140.00 m	9 234,00 Kč
955041 S	Zrušení úložných kabelů do 50 XN	900.00 m	15 597,00 Kč

GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA

955191	Předměření trasy nad 1km	1650.00 m	39 022,50 Kč
--------	--------------------------	-----------	--------------

GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE

955200 S	Plán geom.pro VBŘ nad 700m vč.(kus=100m)	16.50 ks	39 023,00 Kč
955197 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 1km	1650.00 m	50 523,00 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	5.00 ks	10 434,00 Kč
--------	--------------------------	---------	--------------

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	5.00 ks	12 520,75 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	5.00 ks	15 680,15 Kč
958459	Zápis dokumentu do systému Objednatele	5.00 ks	1 043,45 Kč

POPLATKY

955367	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic.	4000.00 JV	4 000,00 Kč
--------	--	------------	-------------

Odpad na skládku

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	1350.00 ks	51 327,00 Kč
306074 S		Drát bronzový D 2,80 mm ČSN 423058	51.00 kg	13 745,01 Kč
303795 S		Fólie výstražná 220mm PE oranžová	80.00 m	307,20 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	1370.00 m	6 055,40 Kč
300721 S		Kabel opt. DuctSaver 144, OFS 12xrb diel.	4745.00 m	568 830,60 Kč
300218 S		Kabel opt. MiDia ,24vl. AW+,OD 7,5mm,Cu	4635.00 m	108 876,15 Kč
300127 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,8	205.00 m	16 088,40 Kč
300119 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 15x4x0,6	25.00 m	1 716,00 Kč
300129 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,8	35.00 m	6 337,10 Kč
300130 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,8	1150.00 m	394 220,00 Kč
300117 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,6	1290.00 m	38 700,00 Kč
300126 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,8	35.00 m	1 741,25 Kč
400299 S		Kapesníček čistící S 4557 - Z201 A 267	100.00 ks	360,00 Kč
319454 S		Kazeta pro 12 RibbonCoyoteRunt	4.00 ks	2 573,20 Kč
318863 S		Kazeta24 svárůCoyoteRunt modré držáky4x6	6.00 ks	3 147,78 Kč
312240 S		Konektor UY2 přímý - plněný	5.00 ks	7,25 Kč
321714 S		Kryt optické rezervy PKOR 1000x780x450	4.00 ks	35 192,40 Kč
302532 S		Mini Marker 1255 80-6102-2191-5	4.00 ks	923,28 Kč
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball	19.00 ks	3 869,54 Kč
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	167.00 ks	3 851,02 Kč
310387 S		Ochrana ribbon. sváru RFPS4012 2-12F	48.00 ks	1 890,24 Kč
323050 S		Ochrana svarů trubičková PSS45-1, 45mm	120.00 ks	652,80 Kč
313249 S		Průchodka spojky Coyote 2x vstup 11-15mm	8.00 ks	5 686,24 Kč
306776 S		Průchodka spojky Coyote s 4 vst. 8-11mm	10.00 ks	7 107,80 Kč
303251 S		Průchodka těsnící D 40mm Jackmoon	19.00 ks	1 884,42 Kč
312845 S		Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE	15.00 ks	6 381,60 Kč
312889 S		Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	17.00 ks	12 626,41 Kč
306732 S		Spojka opt.univerzální.Coyote RUNT In-Line	9.00 ks	46 381,86 Kč
320296 S		Spojka smršťovací XAGA 550 43/8-350	5.00 ks	3 821,45 Kč
303003 S		Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	70.00 ks	10 264,80 Kč
300027 S		Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy	1255.00 m	32 215,85 Kč
300023 S		Trubka HDPE 40/33 černá	1255.00 m	32 215,85 Kč
300036 S		Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy	1255.00 m	32 215,85 Kč
300030 S		Trubka HDPE 40/33 oranžová	1255.00 m	32 215,85 Kč
302752 S		Trubka PE 125/7,1/6000mm	27.00 ks	27 934,20 Kč
316139 S		Trubka PE 160/14,6/6000mm	11.00 ks	33 424,60 Kč
302699 S		Trubka PE 160/9,1/6000mm	26.00 ks	51 257,18 Kč
302423 S		Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	126.00 m	5 149,62 Kč
301747 S		Žlab kabelový PVC 12x10x100cm s víkem	20.00 ks	2 308,20 Kč