

**Odběratel:**

Mateřská škola

Parmská 389

10900 Praha 10

IČO: 63831520

 reditelka@kytickova-materinka.cz

Dodavatel:

JG stavby s.r.o.

Nepelova 952/6

19800 Praha 9

IČO: 08252777

ruda@jgstavby.eu

OBJEDNÁVKA Č. 1/2021

V Praze, dne 22.2.2021

Mateřská škola, Praha 10, Parmská 389 zastožpená Bc. Evou Svobodovou, ředitelkou školy u Vás objednává opravu pláště střechy dle Vaší cenové nabídky (viz příloha – soupis prací a dodávek).

Prosím o vystavení faktury.

Bc. Eva Svobodová

ředitelka mateřské školy

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Parmská 389

109 00 Praha 10

akce:	JG stavby s.r.o.
	Sídlo: Nepelova 952/6, 198 00 Praha 9; IČ: 08252777; DIČ: CZ08252777
	CN na havarijní opravu izolace stávající střechy objektu MŠ Parnská č.p. 389
Soupis prací a dodávek	

položka	popis prací a dodávek	m.j.	počet m.j.	cena / m.j.	dph %	cena bez dph
1	očištění povrchu asfaltové krytiny	m2	196,00	14,00	21,00	2 744,00
2	polystyren EPS 150 spádové klíny 2%	m3	1,40	1 640,00	21,00	2 296,00
3	pokládka EPS - spádování	kpl	1,00	3 400,00	21,00	3 400,00
4	dorovnání spádové plochy lehčeným potěrem	m2	28,40	283,00	21,00	8 037,20
5	spodní koutová lišta Viplanyl	m	82,00	54,00	21,00	4 428,00
6	montáž spodní koutové lišty	m	79,00	87,00	21,00	6 873,00
7	ukončovací lišta Viplanyl	m	82,00	54,00	21,00	4 428,00
8	montáž ukončovací lišty	n	79,00	87,00	21,00	6 873,00
9	podkladní geotextílie 300 g/m2	m2	235,00	27,00	21,00	6 345,00
10	montáž podkladní geotextílie 300 g/m2	m2	215,00	23,00	21,00	4 945,00
11	PVC folie Protan SE 1,5 mm	m2	245,00	195,00	21,00	47 775,00
12	montáž PVC folie - plocha	m2	211,00	164,00	21,00	34 604,00
13	montáž PVC folie - atiky, nástavba	m2	17,00	215,00	21,00	3 655,00
14	opracování detailů kolem technických zařízení	kpl	1,00	7 600,00	21,00	7 600,00
15	kotvicí prvek	ks	785,00	12,00	21,00	9 420,00
16	kotvení	ks	785,00	7,00	21,00	5 495,00
17	sanační vpust' Topwet TV SAN 104 PVC	ks	2,00	1 892,00	21,00	3 784,00
18	montáž prvku Topwet	ks	2,00	345,00	21,00	690,00
19	tmelení, vč. materiálu	mb	84,00	94,00	21,00	7 896,00
20	stavební úpravy spojené s výměnou vpusti	kpl	1,00	7 400,00	21,00	7 400,00

21	demontáž stávajícího hromosvodu	kpl	1,00	1 700,00	21,00	1 700,00
22	zpětná montáž hromosvodu s doplněním podpěr	kpl	1,00	4 900,00	21,00	4 900,00
23	pomocné lešení	kpl	1,00	0,00	21,00	0,00
24	vnitrostaveništní doprava	kpl	1,00	6 200,00	21,00	6 200,00
25	úklid	kpl	1,00	2 100,00	21,00	2 100,00
26	přeprava materiálu	kpl	1,00	7 400,00	21,00	7 400,00
27	likvidace odpadu	kpl	1,00	3 600,00	21,00	3 600,00
Mezisoučet stavebních a montážních prací bez DPH						204 588,20
ORN - zařízení staveniště - stavební		%	2,00		21,00	4 091,80
VRN		%	7,00		21,00	14 321,20
ORN - území se ztíží. výrobními podm.		%			21,00	0,00
Kompletační činnost		%			21,00	0,00
ORN a kompl. Činnost - celkem bez DPH						18 413,00

celkem bez DPH			223 001,20
celkem DPH 15%		0,00	
celkem DPH 21%		46 830,42	
celkem včetně DPH			269 831,62

Vypracoval: Ruda

Schválil:

Dne: 18.2.2021