




Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 0032/0/OPRI/20

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel:** **Městská část Praha 5**  
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov  
zastoupená: Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou MČ Praha 5  
IČO: 00063631  
DIČ: CZ00063631  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
č. účtu: 27-2000857329/0800  
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. **Zhotovitel:** **POHL cz, a.s.**  
se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky  
zastoupená: Ing. Petrem Kašparem, členem představenstva  
IČO: 25606468  
DIČ: CZ25606468  
bankovní spojení:   
č. účtu:  
bankovní spojení:  
č. účtu:  
(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 21. 09. 2020 Smlouvu o dílo č. 0032/0/OPRI/20 na realizaci díla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce a dodávky s názvem „Havarijní rekonstrukce opěrné zdi v k.ú. Hlubočepy“, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele ve smlouvě specifikované dílo a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 5 395 100,61,- Kč bez DPH (dále jen „Smlouva“).
- 2.2. V průběhu provádění díla se vyskytly okolnosti, které objednatel nemohl předvídat, ze kterých vyplynula potřeba realizace dodatečných prací a dodávek. Konkrétně se jedná o vícepráce vzniklé v důsledku provedení inženýrskogeologického průzkumu – vícepráce spojené s realizací mohutnějšího základu (jiný rozměr a založení) kvůli hrozícímu zřícení zdi z důvodu zjištění nevhodných zemin a tím pádem hlubšímu založení základu. Dále se jedná o změnu termínu dokončení díla, která byla vyvolána jak v důsledku na zjištění z inženýrskogeologického průzkumu, tak i z důvodu použití jiné technologie postupu prací, kdy musí být práce rozdělovány na úseky a nelze provést kontinuální postup prací v celé délce zdi. Rozsah víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku s názvem „*Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovým listem č. 1*“ V návaznosti na změnu rozsahu předmětu díla dochází rovněž k navýšení ceny předmětu díla.

### III. Předmět dodatku

3.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna předmětu a rozsahu díla, s tím související změna ceny díla a prodloužení realizace díla, a to v rozsahu souladném s ust. § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3.2. Změna rozsahu stavebních prací (díla) o nové položky je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku – „Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovým listem č. 1“, který současně tvoří přílohu číslo 7 Smlouvy.

3.3. Smluvní strany se dohodly, že smluvní podklady specifikující předmět, rozsah a způsob provádění díla uvedené ve třetí větě čl. 3. odst. 3.2. Smlouvy se doplňují o následující doklad pod bodem 7. následujícího znění:

*„7. Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovým listem č. 1“*

3.4. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3. odst. 3.2. se poslední věta Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*„Výše uvedené dokumenty (body 1. až 7.) jsou nedílnou součástí této smlouvy, jako její Přílohy 1 až 7. Dokument uvedený pod bodem 7 tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 7. Rozsah a způsob provedení díla vyplývající z položkového rozpočtu více a méně prací tvořený změnovými listy má přednost před rozsahem a způsobem provedení vyplývajícím z ostatních dokumentů.“*

3.5. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 5. se odst. 5.1.4. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*„5.1.4. předání díla objednateli nejpozději do 25.6.2021 včetně inženýrské činnosti“*

3.6. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*„7.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. této smlouvy je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:*

<i>Cena za vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby včetně případných souhlasných stanovisek DOSS bez DPH:</i>	<i>169 950,00 Kč</i>
<i>DPH:</i>	<i>35 689,50 Kč</i>
<i>Cena za realizaci stavebních prací bez DPH:</i>	<i>5 601 190,86 Kč</i>
<i>DPH:</i>	<i>1 176 250,08 Kč</i>
<b><i>Celková cena za dílo bez DPH:</i></b>	<b><i>5 771 240,50 Kč</i></b>
<b><i>DPH:</i></b>	<b><i>1 211 960,51 Kč</i></b>
<b><i>Celková cena za dílo vč. DPH:</i></b>	<b><i>6 983 201,01 Kč</i></b>

*(Slovy: šest milionů devět set osmdesát tři tisíc dvě stě jedna korun českých a nula jeden haléř včetně DPH).*

3.7. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.4. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.4. Cena za dílo uvedená v odst. 7.1. tohoto článku je cenou podle závazné nabídky zhotovitele ze dne 28.8.2020 a položkového rozpočtu více a méně prací tvořeného změnovým listem č.1 ze dne 27.1.2021, který je přílohou dodatku č. 1. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.

- 3.8.** Smluvní strany se dohodly, že seznam příloh Smlouvy se rozšiřuje o novou přílohu č. 7 tak, že seznam příloh je následující:

*Příloha č. 1: Zadání investora k zabezpečení stavebních prací a odstranění havarijního stavu opěrné zdi, včetně dokumentace dopravní studie (M1:250) a výřezu s vyznačením délky opravované zdi.*

*Příloha č. 2: Rozpočet zpracovaný zhotovitelem (bude vytvořen v průběhu realizace smlouvy).*

*Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo (na minimální výši pojistné částky 5 mil. Kč).*

*Příloha č. 4: Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem dle této smlouvy (bude vytvořena v průběhu realizace smlouvy).*

*Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů.*

*Příloha č. 6: Realizační tým*

*Příloha č. 7: Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovým listem č. 1.*

- 3.9.** Změny vzniklé na základě ustanovení § 222 odst. 6 jsou ve změnovém listu č. 1. Celková výše částky v tomto změnovém listu dle § 222 odst. 6 je 376.139,89 Kč bez DPH.
- 3.10.** Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V zájmu vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že nevyplývá-li z ustanovení Smlouvy výslovně jinak, zahrnuje pojem „práce“ také více a méně práce dle tohoto dodatku č. 1 Smlouvy.

#### **IV. Závěrečná ustanovení**

- 4.1.** Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.2.** Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, platném znění.
- 4.3.** Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne jeho podpisu poslední smluvní stranou, nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu dodatku, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů ve smlouvě či dodatku uveřejněném v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.4.** Tento dodatek je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě podepsaném elektronickými podpisy smluvních stran.

## č.0032/1/OPRI/20

- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části Praha 5 č.6/98/2021 ze dne 3.2.2021.
- 4.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:  
příloha č. 1, která zároveň tvoří novou přílohu č. 7 Smlouvy - *Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovým listem č.1* – cenová nabídka zhotovitele,  
příloha č. 2, která tvoří přílohu č. 4 Smlouvy - *Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem dle Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1*

V Praze dne :.....

**Mgr. Renáta  
Zajíčková**

Digitálně podepsal Mgr. Renáta  
Zajíčková  
Datum: 2021.03.01 15:14:05  
+01'00'

.....  
za objednatele:

**Mgr. Renáta Zajíčková**  
starostka MČ Praha 5

V Praze dne:.....

**Ing. Petr Kašpar**

Digitálně podepsal Ing. Petr  
Kašpar  
Datum: 2021.02.11 09:43:19  
+01'00'

.....  
za zhotovitele:

**Ing. Petr Kašpar**  
člen představenstva společnosti  
POHL cz, a.s.

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 1

Jméno

Podpis

Datum

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Ing. Antonín Maděra

STIS stavební a inženýrská společnost s.r.o.

Nad lesním divadlem 1318/21

142 00 Praha 4 - Braník

IČ: 626 92 933

26.01.2021

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Tomáš Korálek

26.01.2021

Předmět Změny:

Navýšení objemu konstrukce opěrné zdi a změna opatření k ochraně lípy.

Popis návrhu změny, lokalizace Změny, modifikace stáv.částí stavby a dokumentace:

V rámci zpracování realizační projektové dokumentace byl vyhotoven podrobný geologický průzkum. Závěry tohoto průzkumu ukázaly, že zemina v podloží opěrné stěny nemá předpokládanou únosnost. Konstrukce tedy vyžaduje úpravy dimenzí původního statického návrhu. Rovněž hloubka založení podle geologického průzkumu je až na úrovni -1,2m. Z těchto důvodů vzrostl objem základové konstrukce opěrné zdi a hloubka jejího založení. Od těchto úprav se odvíjí nárůst objemu materiálu a zemních prací.

Dále v rámci dendrologického průzkumu došlo k úpravě návrhu postupu ošetření lípy. Tyto úpravy nemají dopad do ceny.

Návrh na úpravu Specifikace ceny:

V rámci Revizní dokumentace pro provedení stavby PDPS REV 02 došlo k úpravě výměr některých položek. Oceněny byly rozdíly objemů položek, u kterých došlo ke změně výměr. Položky jsou rozlišeny upřesněním, zda se jedná o navýšení objemu výměry, nebo snížení objemu výměry původní položky.

K úpravě ceny došlo i u položek, jejichž charakter se zcela změnil. Týká se kapitoly zemní práce - přípravné a přidružené práce. Tam došlo k odpočtu původních položek a připočtu nových.

Návrh na úpravu termínu:

Změna má vliv jak na konečný termín díla, tak i na termín zahájení prací. Prodloužení termínu realizace je dáno statickou úpravou návrhu - menších dilatačních celků s nutností jejich plného dokončení před zahájením dalšího úseku. Zahájení je posunuto především s ohledem na klimatické podmínky v kombinaci s požadavky TSK.

Vliv na cenu díla bez DPH:

376 139,89 Kč

Vliv na dobu trvání díla: ANO

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

**POHL** cz, a.s.  
Nádražní 25  
251 63 Rožtoky  
Tel.: 233 069 411 E-mail: roztoky@pohl.cz  
IČ: 25606468 DIČ: CZ25606468

# REKAPITULACE PRACÍ

Stavba:

Havarijní rekonstrukce opěrné zdi - PD REV02

Místo:

Datum: 01/2021


Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: POHL cz, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem (bez DPH)</b>							<b>376 139,89</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				376 139,89
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				0,00
D	1		Zemní práce				162 390,72
D	2		Zakládání				93 816,25
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				39 554,26
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				806,61
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 456,51
D	997		Přesun sutě				-4 976,19
D	998		Přesun hmot				83 091,72
<b>Celkem přípočty</b>							<b>591 098,43</b>
<b>Celkem odpočty</b>							<b>-214 958,54</b>

 **POHL cz, a.s.**  
Nádražní 25  
252 63 Rožtoky  
Tel.: 233 088 411 • E-mail: roztoky@pohl.cz  
IČ: 25606468 • DIČ: CZ25606468

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava havarijního stavu opěrné zdi - PD REV02

Místo:

Datum: 11/2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: POHL cz, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem (bez DPH)</b>							<b>376 139,89</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				376 139,89	
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				0,00	
2	K	183911141.R	Dendrologický průzkum stromu prováděný stromolezeckou technikou do 3 stromů	kus	-1,000	5 500,00	-5 500,00	vlastní
2z	K	183911142.R	Dendrologický průzkum stromu a dohled po dobu výstavby	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	vlastní
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
3	K	184818333.R	Instalace statické podkladnicové vazby pro zajištění koruny stromu přes 2 lana	kus	-4,000	2 960,20	-11 840,81	vlastní
3z	K	184818334.R	Instalace zajištění kmene lany kotvením ke hříšti min 2x lano s kotvou dle postupu dendrologa	kus	2,000	2 960,20	5 920,41	vlastní
VV			"zajištění stability stromu lany kotvenými do země"		2			
VV			Součet		2			
4	M	67543201.R	vazba stromu bezpečnostní statická podkladnicová	sada	-4,000	3 166,60	-12 666,40	vlastní
4z	M	67543202.R	prořez stromu, snížení objemu koruny o 15% dle postupu dendrologa	kpl	1,000	18 586,81	18 586,81	vlastní
D	1		Zemní práce				162 390,72	
12z	K	122211101.R	Navýšení objemu odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně "manipulace minibobcat" -63*3,2*0,60 60*3,8*0,60 Součet	m3	15,840	793,28	12 565,60	vlastní
						-120,96		
						136,8		
						15,84		
13z	K	151301201.R	Navýšení objemu zřízení hnaného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m3	76,800	550,08	42 246,11	vlastní
			"předpoklad 75% odkopaného terénu" 63*3,2*0,75			-151,2		
			"předpoklad 100% odkopaného terénu" 60*3,8			228		
			Součet			76,8		
14z	K	151301211.R	Navýšení objemu odstranění pažení stěn hnaného hl do 4 m "výměra dtto zřízení"	m2	76,800	146,23	11 230,59	vlastní
15z	K	174111109.R	Navýšení objemu příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sítím	m3	15,840	405,06	6 416,07	vlastní
						-120,96		
						136,8		
						-120,96		
						136,800		
						15,84		
16z	K	162211311.R	Navýšení objemu vodorovně přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m "přemístění výkopku na deponii k prosetí pomocí motorového kolečka (MK)" -63*3,2*0,6 60*3,8*0,60 mezisoučet	m3	31,680	642,45	20 352,74	vlastní
						-120,96		
						136,8		
						15,84		
			"přemístění odpadu z prosetí sítím do kontejneru k odvozu na skládku pomocí MK" -63*3,2*0,60*0,3 60*3,8*0,60*0,3 mezisoučet			-36,288		
						41,04		
						4,752		
			"přemístění výkopku zpět na místo zásypu pomocí MK" -63*3,2*0,60*0,7 60*3,8*0,60*0,7 mezisoučet			-84,672		
						95,76		
						11,088		
						31,68		
17z	K	162211319.R	Navýšení objemu příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m "výměra viz pol 16z"	m3	158,400	179,00	28 353,20	vlastní
VV						158,4		
18z	K	162351104.R	Navýšení objemu vodorovně přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 "výměra viz pol 16z část přemístění do kontejneru"	m3	4,752	167,50	795,95	vlastní
VV						4,752		
19z	K	162751119.R	Navýšení objemu příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m "výměra viz pol 16z část přemístění do kontejneru"	m3	114,048	64,23	7 325,02	vlastní
VV						114,048		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20z	K	171201231.R	Navýšení objemu poplatků za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) "výměra viz pol 16z část přemístění do kontejneru" 4,752*1,8	t	8,554	550,55	4 709,18	vlastní
		VV			8,554			
21z	K	175111201.R	Navýšení objemu zasypaní objektu nad přilehlým původním terémem původní zeminou bez prohození, uloženou do 3 m "výměra viz pol 16z část přemístění na místo zásypu" 11,088	m3	11,088	635,25	7 043,65	vlastní
		VV			11,088			
22z	K	175151201.R	Navýšení objemu obsypání objektu nad přilehlým původním terémem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně -63*2,6*0,6 -(-63*3,2*0,60*0,7) mezisoučet 60*2,75*(0,7+0,97)*0,5 -60*3,8*0,6*0,7 mezisoučet Součet	m3	28,407	734,02	20 851,43	vlastní
		PDPS			-98,28			
		PDPS			84,672			
		PDPS REV02			-13,608			
		PDPS REV02			137,775			
		PDPS REV02			-95,76			
		PDPS REV02			42,015			
		PDPS REV02			28,407			
23z	M	58343959.R	kamenivo drcené hrubé frakce PDPS -13,608*1,8 PDPS REV02 60*0,3*0,75*1,05*1,8 Součet	t	1,021	491,05	501,166	vlastní
		PDPS			-24,494			
		PDPS REV02			25,515			
		PDPS REV02			1,021			
	D	2	Zakládání				93 816,25	
24z	K	274322611.R	Navýšení objemu základové pasy s osazenými trny zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 "betonové pasy s trny betonované do výkopu" -63*0,9*1,2*1,035 60*1,435*1,0*1,05 Součet	m3	19,984	4 161,13	83 154,27	vlastní
		PDPS			-70,421			
		PDPS REV02			90,405			
		PDPS REV02			19,984			
25z	K	274361821.R	Navýšení objemu výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) -70,421*0,002*7,87 (2,15+2,65)*5*60*0,00062*1,5 Součet	t	0,231	46 201,07	10 661,98	vlastní
		PDPS			-1,108			
		PDPS REV02			1,3392			
		PDPS REV02			0,231			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				39 554,26	
26z	K	311213224.R	Navýšení objemu zdivo z vybraných pravidelných původních kamenů na maltu, objem jednoho kamene do 0,02m3, šířka spáry do 50 mm "z rozebraného očištěného zdiva k použití" "výměra viz pol 38z"	m3	0,644	15 266,64	9 837,83	vlastní
		VV			0,644			
27z	K	311213911.R	Navýšení objemu příplatek k cenám zdění zdiva z původního kamene na maltu za jednostranné lícování zdiva "z rozebraného očištěného zdiva k použití" "výměra viz pol 38z"	m3	0,644	540,38	348,22	vlastní
		VV			0,644			
28z	K	311213214.R	Navýšení objemu zdivo z pravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene do 0,02m3, šířka spáry do 50 mm "doplnění zdiva novým materiálem" -63*2,6*0,40 60*2,75*(0,43+0,3)*0,5*1,2 mezisoučet "odpočet původního materiálu" -(-36,868) -37,512 mezisoučet Součet	m3	6,106	19 990,18	122 060,01	vlastní
		PDPS			-65,52			
		PDPS REV02			72,27			
		PDPS REV02			6,750			
		PDPS			36,868			
		PDPS REV02			-37,512			
		PDPS REV02			-0,644			
		PDPS REV02			6,106			
31			trouba drenážní DN 150 včetně uložení PDPS REV02 60*1,05	m	63,000	234,00	14 742,000	
		PDPS REV02			63,000			
32			geotextilie včetně uložení PDPS REV02 60*(0,3+0,75)*2*1,2*3	m2	453,600	22,25	10 092,600	
		PDPS REV02			453,600			
33z	K	312311961.R	Snížení objemu výplňová zeď dusaná z betonu prostého tř. C 25/30 s osazením provázky rubu zdiva -63*0,8*2,6 60*(0,54+0,4)*0,5*2,75*1,1 Součet	m3	-45,735	3 918,12	-179 195,17	vlastní
		PDPS			-131,04			
		PDPS REV02			85,305			
		PDPS REV02			-45,735			
34z	K	312361821.R	Navýšení objemu výztuž výplňových zdí betonářskou ocelí 10 505 - rub a provázání zdiva z lomového kamene -63*2,6*0,8*0,002*7,87 60*(2,75+0,45)*0,0054*1,2+60*(2,75+0,45)*0,0079*1,2+0,4*5*0,00062*1,2 Součet	t	1,003	47 250,00	47 403,01	vlastní
		PDPS			-2,063			
		PDPS REV02			3,065808			
		PDPS REV02			1,003			
35z	K	317232014.R	Koruna zdi z cihel plných lícových dl 290 mm P60 na MVC včetně spárování -63*0,1*0,6 60*0,1*0,75 Součet	m3	0,720	19 813,56	14 265,77	vlastní
		PDPS			-3,78			
		PDPS REV02			4,5			
		PDPS REV02			0,72			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				806,61	
36z	K	628631211.R	Navýšení objemu spárování zdi a valů z lomového kamene cementovou maltou hl do 50 mm -63*2,6	m2	1,200	672,17	806,61	vlastní
		PDPS			-163,8			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PDPS REV02	60*2,75 Součet		165 1,2			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 456,51	
37z	K	985221013.R	Snížení objemu postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití přes 3 m3 "výměra 85% z průměrné výšky - úbytky kamene průvaly"	m3	-0,378	2 063,41	-779,97	vlastní
		PDPS	-63*2,6*0,6*0,85		-83,538			
		PDPS	-63*0,8*1,0		-50,4			
			mezisoučet		-133,938			
		PDPS REV02	60*2,6*0,6*0,85		79,56			
		PDPS REV02	60*0,8*(1,35+0,9)*0,5		54			
			mezisoučet		133,560			
			Součet		-0,378			
38z	K	985222111.R	Navýšení objemu sbírání a třídění kamene ručně ze sutí s očištěním "20% z rozebraného zdiva nadzákladového a 40% základového k použití"	m3	0,644	3 470,64	2 236,48	vlastní
		PDPS	-63*2,6*0,6*0,85*0,2		-16,708			
		PDPS	-63*0,8*1,0*0,4		-20,160			
			mezisoučet		-36,868			
		PDPS REV02	60*2,6*0,6*0,85*0,2		15,912			
		PDPS REV02	60*0,8*(1,35+0,9)*0,5*0,4		21,6			
			mezisoučet		37,512			
			Součet		0,6444			
D 997 Přesun sutě							-4 976,19	
39z	K	997221131.R	Snížení objemu vodorovná doprava vybouraných hmot do 50 m "výměra viz pol 37z"	t	-0,680	455,03	-309,60	vlastní
		PDPS	-133,938*1,8		-241,088			
		PDPS REV02	133,56*1,8		240,408			
			Součet		-0,680			
40z	K	997221139.R	Snížení objemu příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy vybouraných hmot "výměra viz pol 39z"	t	-0,680	297,10	-202,15	vlastní
					-0,680			
41z	K	997221612.R	Snížení objemu nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu "výměra viz pol 37z"	t	-1,840	532,70	-980,34	vlastní
		PDPS	-133,938*1,8		-241,088			
		PDPS REV02	133,56*1,8		240,408			
			Mezisoučet		-0,680			
			"vyzděno z přebraného očištěného kamene"					
		PDPS	"výměra viz pol 38z"		66,362			
		PDPS REV02	-(-36,8676)*1,8		-67,522			
			-37,512*1,8		-1,160			
			Mezisoučet		-1,840			
			Součet		-1,840			
42z	K	997221571.R	Snížení objemu vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km "výměra viz pol 41z"	t	-1,840	640,23	-1 178,22	vlastní
					-1,840			
43z	K	997221579.R	Snížení objemu příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot "výměra viz pol 41z"	t	-44,168	29,27	-1 292,68	vlastní
					-44,168			
44z	K	997221873.R	Snížení objemu poplatky za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) "výměra viz pol 41z"	t	-1,840	550,55	-1 013,19	vlastní
					-1,840			
D 998 Přesun hmot							83 091,72	
45z	K	998153211.R	Navýšení objemu přesun hmot ruční pro samostatné zdi a valy zděné nebo betonové monolitické v do 12 m	t	69,986	923,64	64 641,80	vlastní
		PDPS	-615,905		-615,905			
		PDPS REV02	685,891		685,891			
			Součet		69,986			
46z	K	998153221.R	Navýšení objemu příplatek k ručnímu přesunu hmot pro zdi a valy za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	69,986	263,62	18 449,92	vlastní
		PDPS	-615,905		-615,905			
		PDPS REV02	685,891		685,891			
			Součet		69,986			

**CELKEM přípočty**

591 098,43

**CELKEM odpočty**

-214 958,54

*kontrolní součet*

376 139,89

Pozn. Součástí ceny nejsou náklady na poplatky za plochy pro deponie a skladování materiálu v prostorách areálu bývalého hřiště  
 Součástí ceny nejsou náklady na obnovu povrchu komunikace podél zdi  
 Součástí ceny není získání komplexního stavebního povolení nebo projednání územního rozhodnutí a všech vyjádření s tímto spojených. Předpokládáme, že oprava havarijního stavu bude znamenat pouze vyjádření týkající se samotné realizace, jako např. DIO, výkopové povolení, projednání záborů.

