

**Smlouva o dílo**  
uzavřená dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.  
evidenční číslo smlouvy zhotovitele: 1/2021

**1. Smluvní strany :**

**1.1 Objednatel: Město Turnov**

Zastoupený: [REDACTED]  
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov  
Bank. spojení: [REDACTED]  
Č. účtu: [REDACTED]  
IČ: 00276227  
DIČ: CZ00276227  
dále jen objednatel na straně jedné

**1.2 Zhotovitel: Technické služby Turnov, s.r.o.**

Zastoupený: [REDACTED]  
Sídlo: Sobotecká 2055, 511 01 Turnov  
Bank. spojení: [REDACTED]  
Č. účtu: [REDACTED]  
IČ: 25260260  
DIČ: CZ25260260  
dále jen zhotovitel na straně druhé

**2. Předmět díla :**

2.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých touto smlouvou na svůj náklad a vlastní nebezpečí zhotovit dílo: „**Nový sjezd k zadnímu průčelí gymnázia**“. Provést řádně a včas výkony nezbytné pro zajištění předmětu díla uvedeného v tomto článku a objednatel se zavazuje za podmínek daných touto smlouvou předmět smlouvy převzít a zhotoviteli uhradit. Přesný rozsah díla je specifikován v cenové nabídce ze dne 3.2.2021, která se považuje za nedílnou součást smlouvy.

2.2. Předmětem stavby je zřízení nového sjezdu k zadnímu průčelí gymnázia. Práce budou prováděny dle požadavku objednatele, projektové dokumentace zpracované [REDACTED] (zak.č. WM 20/013) a oceněného položkového rozpočtu.

2.3. Zhotoviteli bylo dne 8.12.2020 mailem předáno: Souhlas dopravního inspektorátu Libereckého kraje, Technické podmínky KSSLK a Rozhodnutí odboru dopravy MěÚ Turnov. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s těmito dokumenty a stanovené podmínky dodrží. Dále potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

**3. Cena díla :**

3.1 Cena díla se sjednává na základě částky uvedené v cenové nabídce jako cena pevná po celou dobu provádění díla ve výši:

Cena bez DPH .....	<b>168 207,50</b>
DPH 21% .....	<b>35 323,58</b>
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>203 531,08</b>

U fakturace bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle zákona o DPH.

#### **4. Platební podmínky a smluvní pokuty:**

- 4.1 Úhrada bude objednatelem provedena jednorázově po skončení a bezchybném předání díla a to na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví dle obchodních zvyklostí. Splatnost faktury je 14 dnů.
- 4.2 V případě zjištěných drobných vad a nedodělků, které však nebrání užívání díla, si objednatel vyhrazuje právo pozastávky ve výši 10% z hodnoty fakturované částky. Pozastávka částky se uvolní po jejich odstranění nejpozději do 7 dnů od bezchybného předání.
- 4.3 Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které z jeho viny vzniknou při realizaci stavby v důsledku vad předmětu díla podle této smlouvy objednateli nebo třetím osobám a nese náklady na jejich odstranění.
- 4.4 Dojde-li k nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli penále ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.
- 4.5 Dojde-li k prodlení objednatele s úhradou vyfakturované ceny, uhradí objednatel zhotoviteli penále ve výši 0,5% z ceny předmětu díla za každý den prodlení.

#### **5. Termín plnění díla :**

- 5.1 Zahájení díla: 1. 4. 2021
- 5.2 Dokončení a předání díla : do 30. 6. 2021

#### **6. Další ujednání :**



- 6.1 Sjednaný rozsah díla může být změněn pouze na základě písemného souhlasu obou stran a to formou dodatku k této smlouvě o dílo.
- 6.2 Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem zakázky a do sjednané ceny zahrnul veškeré náklady nutné k provedení prací.
- 6.3 Zhotovitel vede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a odpovídá za dodržování příslušných předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany.

- 6.4 Objednatel se dostaví k převzetí díla na výzvu zhotovitele. Přejímací řízení bude zahájeno bez zbytečných odkladů a bude o něm proveden písemný zápis.
- 6.5 Na provedené dílo se poskytuje zhotovitelem záruka 36 měsíců.
- 6.6 Vady díla zjištěné během záruční doby dle této smlouvy budou odstraněny zhotovitelem v termínu písemně dohodnutém se zástupcem objednatele.
- 6.7 Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.
- 6.8 Smlouvu do registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. vloží objednatel
- 6.9 Věci zde neuvedené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb..
- 6.10 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, každá strana obdrží dva výtisky.

Příloha: Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet

V Turnově dne: 16.2.2021

V Turnově dne: 25. 02. 2021



## Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	<b>Nový vjezd do gymnázia Turnov</b>	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	komunikace	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Turnov výšinka	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	03/2021	Konec výstavby:	06/2021
JKSO:	Zpracoval: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	Položek:	40
		Datum:	26.8.2020

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	0,00				
	ZRN celkem	0,00	<b>DN celkem</b>	0,00	<b>NUS celkem</b>	0,00
			<b>DN celkem z obj.</b>	0,00	<b>NUS celkem z obj.</b>	0,00
					<b>ORN celkem</b>	
					<b>ORN celkem z obj.</b>	0,00

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>		
<b>Základ 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>0,00</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>168 207,50</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>35 323,58</b>
		<b>Celkem bez DPH</b>	<b>168 207,50</b>
		<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>203 531,08</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Výkaz výměr

Název stavby:	Nový vjezd do gymnázia Turnov	Objednatel:	
Druh stavby:	komunikace	Projektant:	
Lokalita:	Turnov výšinka	Zhotovitel:	
Zpracoval:	[REDACTED]	Zpracováno dne:	26.8.2020

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Potřebné množství
1		00001010RMV	Průzkumné práce	soubor	0,10	0,00
2		00001030RMV	Předání a převzetí staveniště	soubor	0,10	0,00
3		00010010RMV	Vybudování zařízení staveniště	soubor	0,20	0,00
4		00010020RMV	Provoz zařízení staveniště	Soubor	0,15	0,00
5		00010030RMV	Odstranění zařízení staveniště	soubor	0,10	0,00
6		00030100RMV	Dočasná dopravní opatření	soubor	0,10	0,00
7		00040010RMV	Geodetické zaměření skutečného provedení	soubor	0,20	0,00
8		00040020RMV	Dokumentace skutečného provedení	soubor	0,20	0,00
9		122100110RAA	Odkopávky pro spodní stavbu silnic v hornině 1-4	m2	2,50	0,00
			0,50*1,0*5,0 Pro nový vjezd - chodník a plocha po křáčí		2,50	

*RTS komentář: V položce není kalkulován poplatek za skládku zeminy. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek.*

Poznámka:

## Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Nový vjezd do gymnázia Turnov	Objednatel:	
Druh stavby:	komunikace	Projektant:	
Lokalita:	Turnov výšinka	Zhotovitel:	
Zpracoval:	[REDACTED]	Zpracováno di	26.8.2020

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
	0	Všeobecné konstrukce a práce	0,00	0,00	4 800,00
	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	580,00	14 112,50
	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	290,00	725,00
	13	Hloubené vykopávky	0,00	880,00	440,00
	16	Přemístění výkopku	0,00	280,00	4 200,00
	27	Základy	0,00	4 800,00	2 400,00
	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičn	0,00	990,00	32 660,00
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	0,00	335,00	7 439,00
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0,00	3 802,00	46 096,00
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpev	0,00	750,00	12 044,00
	96	Bourání konstrukcí	0,00	9 000,00	18 690,00
	S	Přesuny sutí	0,00	677,00	6 588,00
		Ostatní materiál	0,00	689,00	5 034,00
<b>Celkem:</b>					<b>155 228,50</b>

## Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	<b>Nový vjezd do gymnázia Turnov</b>	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:	komunikace	Začátek výstavby:	03/2021	Projektant:	
Lokalita:	Turnov výšinka	Konec výstavby:	06/2021	Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	26.8.2020	Zpracoval:	[REDACTED]

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	kč/mj	Celkem	Jednot.	
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>		
1		00001010RMVD	Průzkumné práce	soubor	0,10			500,00	0,00	
2		00001030RMVD	Předání a převzetí staveniště	soubor	0,10			0,00	0,00	
3		00010010RMVD	Vybudování zařízení staveniště	soubor	0,20			0,00	0,00	
4		00010020RMVD	Provoz zařízení staveniště	Soubor	0,15			0,00	0,00	
5		00010030RMVD	Odstranění zařízení staveniště	soubor	0,10			0,00	0,00	
6		00030100RMVD	Dočasná dopravní opatření	soubor	0,10			800,00	0,00	
7		00040010RMVD	Geodetické zaměření skutečného provedení	soubor	0,20			3 000,00	0,00	
8		00040020RMVD	Dokumentace skutečného provedení	soubor	0,20			500,00	0,00	
<b>11 Přípravné a přidružené práce</b>						<b>0,00</b>	<b>580,00</b>	<b>14 112,50</b>		
9		111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	6,00			2 000,00	0,00	
			<i>RTS komentář: Položka neobsahuje odstranění vytěženého porostu. Tyto práce se ocení samostatně buď jako spálení křovin nebo jako vodorovné přemístění na příslušnou vzdálenost. Položka je určena i pro odstranění stromů o průměru kmene do 10 cm. Součástí položky je i příp. nutné odklizení křovin a stromů na hromady do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek.</i>							
10		111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	6,00			500,00	0,00	
			<i>RTS komentář: Množství měrných jednotek se určí podle plochy z níž byly křoviny a stromy odstraněny.</i>							
11		113107310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	22,70		55,00	1 248,50	0,22	
12		113108308R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 8 cm	m2	22,70		420,00	9 534,00	0,18	
13		113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	6,65		55,00	330,00	0,27	
14		119001423R00	Dočasné zajištění kabelů - v počtu nad 6 kabelů	m	10,00		50,00	500,00	0,07	
			<i>RTS komentář: Položka se použije i pro zajištění kabelových tratí z volně ložených kabelů.</i>							
<b>12 Odkopávky a prokopávky</b>						<b>0,00</b>	<b>290,00</b>	<b>725,00</b>		
15		122100110RAA	Odkopávky pro spodní stavbu silnic v hornině 1-4	m2	2,50			290,00	0,00	
			<i>úprava pláně, odvoz 1 km, uložení do násypu</i>							
			<i>RTS komentář: V položce není kalkulován poplatek za skládku zeminy. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek.</i>							
<b>13 Hloubené výkopávky</b>						<b>0,00</b>	<b>880,00</b>	<b>440,00</b>		
16		139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	0,50			880,00	0,00	
<b>16 Přemístění výkopku</b>						<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	<b>4 200,00</b>		
17		162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	15,00			280,00	0,00	
<b>27 Základy</b>						<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>2 400,00</b>		
18		275321116R00	Železobeton zákl. patek z cem. portlandských C16/20	m3	0,50			4 800,00	2,53	
			<i>RTS komentář: Položka je určena pro konstrukce ve výkopu zapáženém nebo nezapáženém, popř. nad terénem.</i>							
<b>57 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné</b>						<b>0,00</b>	<b>990,00</b>	<b>32 660,00</b>		
19		577000018RAB	Komunikace s asfaltobeton. krytem D1-N-2-VI-PIII	m2	32,99			1 200,00	1,08	
			<i>bez výkopových prací</i>							
			<i>RTS komentář: Skladba dle publikace vydané Ministerstvem dopravy České republiky pod č. TP 170 "Navrhování vozovek pozemních komunikací": ACO 11 40 mm ACP 16+ 50 mm ŠDA 150 mm ŠDB</i>							
<b>59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)</b>						<b>0,00</b>	<b>335,00</b>	<b>7 439,00</b>		
20		596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	17,89			265,00	0,07	
			<i>RTS komentář: Od CÚ 2015/ II. není v jednotkové ceně započteno řezání dlaždic!!! Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-1111.R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se</i>							
21		596215028R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě	m2	17,89			25,00	0,00	

	<i>RTS komentář: V případě kladení více barev i více tvarů zámkové dlažby lze příplatky sčítat.</i>							
22	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	50,00		45,00	2 250,00	0,00
	<b>767</b>	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>			<b>0,00</b>	<b>3 802,00</b>	<b>46 096,00</b>	
23	767121901R00	Výměna pletiva, stěny a příčky s drátěnou sítí	m2	3,12		800,00	2 496,00	0,02
24	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	8,00		200,00	1 600,00	0,01
25	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	m	3,00		1 800,00	5 400,00	0,00
26	767920230R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 6 m2	kus	2,00		900,00	1 800,00	0,00
27	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	179,60		102,00	34 800,00	0,00
	<b>91</b>	<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>			<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>12 044,00</b>	
28	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	16,40		415,00	6 806,00	0,27
29	915712112R00	Vodorovné značení vodicích čar š.25 cm silnovrstvé	m	14,50		95,00	1 378,00	0,00
30	915712211RT1	Vodorovné značení stříkanou barvou pruhů š. 50 cm barva bílá	m	10,82		75,00	812,00	0,00
31	915711112RT1	Vodorovné značení dělicích čar š.12 cm silnovrstvé barva bílá	m	18,34		75,00	1 376,00	0,00
32	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	18,58		90,00	1 672,00	0,00
	<i>RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány i náklady na spotřebu vody.</i>							
	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>			<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>18 690,00</b>	
33	960191241R00	Bourání konstrukcí z kamenných kvádrů	m3	1,80		4 300,00	7 740,00	2,75
34	961021311R00	Bourání základů ze zdiva kamenného	m3	1,50		4 100,00	6 150,00	2,50
	<i>RTS komentář: V položce není kalkuloována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.</i>							
35	968072641R00	Vybourání kovových stěn, kromě výkladních	m2	8,00		600,00	4 800,00	0,03
	<i>RTS komentář: V položce není kalkuloována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno případné vyvěšení křídel oken nebo dveří ve stěnách. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 06-11..nebo 968 07-11.. Vyvěšení dřevěných nebo kovových křídel.</i>							
	<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>			<b>0,00</b>	<b>677,00</b>	<b>6 588,00</b>	
36	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,44		34,00	321,00	0,00
37	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	75,48		3,00	226,00	0,00
38	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton do 30x30 cm	t	9,44		640,00	6 041,00	0,00
	<i>RTS komentář: Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci).</i>							
		<b>Ostatní materiál</b>			<b>0,00</b>	<b>689,00</b>	<b>5 034,00</b>	
39	59245264	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x8	m2	4,26		476,00	2 028,00	0,18
	<i>RTS komentář: Dlažba vibrolisovaná, barva červená</i>							
40	59245308	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6	m2	14,11		213,00	3 006,00	0,13
		<b>Celkem:</b>					<b>155 228,50</b>	

Poznámka: