



ROZPOČET ČIŠTĚNÍ a INSPEKCE KANALIZACE

Zhotovitel :

SEBAK spol. s r.o.

Kudrnova 447/27, 620 00 Brno

IČ : 60696834

DIČ : CZ 60696834

Gsm :

Objednatel :

město Pohořelice

Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice

Objekt : Cukrovarská, Hybešova, Kostelní, Lidická, Loděnická, Vídeňská – Pohořelice

Termín zahájení prací :

2021

Předpokládaný termín plnění :

03/2021

Stručný popis navrhovaných prací dle úseků :

1) čištění a revize dešťové kanalizace – potrubí DN 200-500 v délce 205m, vč. vyčištění dešťových vpustí

Popis prací	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem Kč
ul. Loděnická 200m				
Tlakový vůz Atego - dopravné	ks	2,000	1 800,00	3 600,00
Kamerový vůz - dopravné	ks	2,000	1 100,00	2 200,00
Sací vůz - dopravné	ks	2,000	1 800,00	3 600,00
Odvoz odpadu	Ks	1,000	800,00	800,00
Ekologické odstranění odpadu	t	1,000	900,00	900,00
Čištění ležaté kanalizace DN 200-300 velkým tlakovým vozem – předpokládané naceněné znečištění je volnými usazeninami do celkové vrstvy 25 % velikosti DN. Výkon tlakového vozu : 275 l / min. při tlaku 150 bar	m	205,000	35,00	7 175,00

Čištění ležaté kanalizace DN 400-500 velkým tlakovým vozem – předpokládané naceněné znečištění je volnými usazeninami do celkové vrstvy 25 % velikosti DN. Výkon tlakového vozu : 275 l / min. při tlaku 150 bar	m	205,000	40,00	8 200,00
Práce sacím vozem v průběhu čištění kanalizace	hod.	16,000	1 700,00	27 200,00
Dešťové vpustě – odsátí a vyčištění kalníků	ks	8,000	400,00	3 200,00
Inspekce hl. řadu kanalizace TV kamerou vč. DVD záznamu a revizní zprávy dle ATV nebo EN 13 508. V ceně je započítána práce techniků při zavádění kamery do kanalizace, cena za provádění vlastní revize kanalizace, vč. jejího následného zpracování 1 ks protokolu dle nejnovějších norem a 2 ks záznamu na DVD nosič.	m	205,000	45,00	9 225,00

ul. Loděnická 200m

66 100,00

Celkem bez DPH

66 100,00

Záruční doba za provedené dílo bezešvou vložkou : 24 měsíců

Platnost nabídky do 31.12.2021.

V Brně dne 2.3.2021

