

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad v obvodu OŘ Brno 2020-2023
Objekt: Oprava 8.SK v žst. Humpolec

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel:
Místo: Humpolec

Zpracoval:
Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV	594 008,92			
5			Komunikace pozemní	457 633,00			
1	TrH	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji Odstranění stávajícího KL (5 cm pod LPP - 0,5 m3/bm) 130*0,5	m3			30 030,00
2	TrH	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji Zřízení nového KL (0,4 m3/bm) 130*0,4	m3			30 160,00
3	595	5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI Dodávka kameniva pro zřízení nového KL (1,8 t/m3) 52*1,8	t			39 499,20
4	TrH	5905095020	Uprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné 130	m			13 520,00
5	TrH	5906140110	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. A rozdělení "c" Demontáž stávajícího KR 130/1000	km			63 983,40
6	TrH	5906130380	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "c" Montáž nového KR 130/1000	km			62 098,40
7	595	5957201010_R	Železniční svršek-kolejnice materiál užitý Kolejnice užitě tv. S49 - dodá objednatel, včetně dopravy na místo stavby Dodávka kolejnic S49 užitých 130*2	m			0,00
8	595	5956213040_R	Železniční svršek - kolejnicové podpory Pražec betonový příčný vystrojený užitý SB6 - dodá objednatel Dodávka betonových pražců SB6 užitých ("c" - 0,6745 mm) 130/0,6745 193	kus			0,00
9	595	5958228015_R	Železniční svršek-upevňovadla materiál užitý Komplet užitý ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4) - dodá objednatel Dodávka kompletů ŽS4 užitých 193*4	kus			0,00
10	595	5958158005	Železniční svršek-upevňovadla Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6 Dodávka pryžových podložek S49 193*2	kus			11 966,00
11	TrH	5907050030	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. A Dělení stávajících kolejnic (řezy po 5 m) (130/5) (26+1)*2	kus			9 774,00
12	TrH	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar sériový tv. S49 Svaření nových kolejnic (orientační množství) (130/16) (8+1)*2	svar			105 120,00
13	TrH	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových Podbití pražců ("c" - 0,6745 mm) 130/0,6745 193	kus			91 482,00
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	136 375,92			
14	TrH	5906105010	Demontáž pražce dřevěný Demontáž stávajících dřevěných pražců ("b" - 0,755 mm) 130/0,755 173	kus			33 216,00
15	TrH	5914150010	Montáž zarážedla zemního Montáž (oprava) zemního zarážedla 1	kus			3 417,00
16	595	5956201000_R	Železniční svršek - kolejnicové podpory Pražec dřevěný příčný užitý nevystrojený - z výzisku	kus			0,00
17	595	5958110200	Železniční svršek-upevňovadla Svorník M24 x 550 mm Svorníky pro ukotvení dřevěných pražců (1,65 kg/ks) 8	kus			1 824,00
18	595	5958134115	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací matice M24 Matice pro ukotvení dřevěných pražců (0,128 kg/ks) 16	kus			147,20
19	130	13010359_R	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací ocel pásová 50x3mm Pásová ocel pro ukotvení dřevěných pražců (1,2 kg/bm)	t			325,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad v obvodu OŘ Brno 2020-2023
Objekt: Oprava 8.SK v žst. Humpolec

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel:
Místo: Humpolec

Zpracoval:
Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
((0,5*8)*1,2)/1000							
20	TrH	5912045070	Montáž návěstidla včetně sloupku a patky lichoběžníkové tabule	kus			481,00
Montáž návěstidla Posun zakázán							
1							
21	596	5962101035_R	Návěstidla a traťové značky Návěstidlo reflexní posun zakázán - dodá objednatel, včetně dopravy na místo stavby	m2			0,00
22	596	5962113005_R	Návěstidla a traťové značky Sloupek ocelový pozinkovaný 60 mm - dodá objednatel, včetně dopravy na místo stavby	m			0,00
23	596	5964161000	Železniční spodek Beton lehce zhutnitelný C 12/15	m3			120,00
Beton základové patky pro sloupek návěsti Posun zakázán							
0,3*0,3*0,5							
0,005							
24	XDp	9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km	t			44 272,80
Doprava kameniva 31,5/63 BI na stavbu (1,8 t/m3)							
52*1,8							
25	XDp	9902200300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 30 km	t		909,00	52 572,92
Doprava vystrojených pražců SB6 na stavbu (272 kg/ks + upevnění 22 kg/pražec)							
(193*(272+22))/1000							
Doprava kompletů ŽS4 na stavbu (1,3 kg/ks)							
(772*1,3)/1000							
Doprava pryžových podložek S49 na stavbu (0,182 kg/ks)							
(386*0,182)/1000							
Doprava upevňovacího materiálu k zemnímu zarážedlu na stavbu							
"svorník M24x550 mm (1,65 kg/ks)" (8*1,65)/1000							
"matice M24 (0,128 kg/ks)" (16*0,128)/1000							
"ocel pásová 50x3 mm" 0,005							

Celkem 594 008,92

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1382028

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2053a1cd-12e6-4cc9-b853-cece9da0252f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.03.2021 12:40:01



6ebbbdf4-44b8-497f-8567-79b6c99386f8