

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: **FTK - Nátěry, malby a tapety**

Objekt:
FTK, Tř. Míru 117, Olomouc-Neředín

Soupis:
D.1.1-Architektonické a stavebně-technické řešení

KSO: 801 35
Místo:

CC-GZ:
Datum: 26.02.2021

Zadavatel:
Univerzita Palackého v Olomouci


IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--|--------------|------------|-------------------|
| Cena bez DPH | | | | 249 513,20 |
| | | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | | 249 513,20 | 21,00% | 52 397,77 |
| snížená | | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | | 301 910,97 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **FTK - Nátěry, malby a tapety**

Objekt: FTK, Tř. Míru 117, Olomouc-Neředín

Soupis: **D.1.1-Architektonické a stavebně-technické řešení**

Místo: Datum: 26.02.2021

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant: 0

Uchazeč: Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 249 513,20

PSV - Práce a dodávky PSV 249 513,20

783 - Dokončovací práce - nátěry 18 467,70

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 231 045,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FTK - Nátěry, malby a tapety

Objekt: FTK, Tř. Míru 117, Olomouc-Neředín

Soupis: **D.1.1-Architektonické a stavebně-technické řešení**

Místo: Datum: 26.02.2021

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci Projektant: 0

Uchazeč: Zpracovatel: XXXXXXXXXX

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem **249 513,20**

D PSV Práce a dodávky PSV 249 513,20

D 783 Dokončovací práce - nátěry 18 467,70

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|----|---------|-------|-----------|----------------|
| 209 | K | 783923171 | Penetrační nátěr betonových podlah hrubých akrylátový | m2 | 615,590 | 30,00 | 18 467,70 | CS ÚRS 2019 01 |
| | W | | "penetrace pro vyrovnání stěrky-dlažby" | | | | | |
| | W | | "plochy chodeb a schodišť" | | 615,590 | | | |
| | W | | Mezisoučet | | 615,590 | | | |

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 231 045,50

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|----|-----------|------|----------|----------------|
| 210 | K | 784111001 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 1 571,650 | 4,00 | 6 286,60 | CS ÚRS 2019 01 |
| | W | | "chodby - 201,216,218,231,301,318,321,323,336,416,424" | | 905,480 | | | |
| | W | | "schodiště stěny" | | 502,390 | | | |
| | W | | "schodiště podesty" | | 163,780 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|------------|--|----|--------|----------|-----------|--|
| 220 | K | 7846616-02 | Dekorační techniky-dekorační stěrka dle výběru architekta na průvlacích schodišť | m2 | 18,200 | 2 020,00 | 36 764,00 | |
|-----|---|------------|--|----|--------|----------|-----------|--|

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|----|-----------|-------|-----------|----------------|
| 211 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 1 571,650 | 35,00 | 55 007,75 | CS ÚRS 2019 01 |
|-----|---|-----------|---|----|-----------|-------|-----------|----------------|

PSC *Poznámka k souboru cen: □
1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy. □*

| | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|-----------|--|--|--|
| | W | | "chodby - 201,216,218,231,301,318,321,323,336,416,424" | | 905,480 | | | |
| | W | | "schodiště stěny" | | 502,390 | | | |
| | W | | "schodiště podesty" | | 163,780 | | | |
| | W | | Součet | | 1 571,650 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|----|-----------|-------|-----------|----------------|
| 212 | K | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 1 571,650 | 15,00 | 23 574,75 | CS ÚRS 2019 01 |
|-----|---|-----------|---|----|-----------|-------|-----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|----|-----------|-------|-----------|----------------|
| 214 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 1 571,650 | 14,00 | 22 003,10 | CS ÚRS 2019 01 |
|-----|---|-----------|---|----|-----------|-------|-----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|-----------|--|--|--|
| | W | | "chodby - 201,216,218,231,301,318,321,323,336,416,424" | | 905,480 | | | |
| | W | | "schodiště stěny" | | 502,390 | | | |
| | W | | "schodiště podesty" | | 163,780 | | | |
| | W | | Mezisoučet | | 1 571,650 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|----|-----------|-------|-----------|----------------|
| 216 | K | 784211011 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 1 571,650 | 20,00 | 31 433,00 | CS ÚRS 2019 01 |
|-----|---|-----------|---|----|-----------|-------|-----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--|----|-----------|-------|-----------|----------------|
| 217 | K | 784211111 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 1 571,650 | 22,00 | 34 576,30 | CS ÚRS 2019 01 |
|-----|---|-----------|--|----|-----------|-------|-----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|-----------|--|--|--|
| | W | | "chodby - 201,216,218,231,301,318,321,323,336,416,424" | | 905,480 | | | |
| | W | | "schodiště stěny" | | 502,390 | | | |
| | W | | "schodiště podesty" | | 163,780 | | | |
| | W | | Součet | | 1 571,650 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--|----|---------|--------|-----------|----------------|
| 217 | K | 784211111 | Natření zábradlí - přebroušení povrchu s výjimkou míst s velkým stečením barvy, omytí odmašťovačem S6207, nátěr dvojnásobný jednovrstvou antikorozi barvou Chemolak Vagona | m2 | 107,000 | 200,00 | 21 400,00 | CS ÚRS 2019 01 |
|-----|---|-----------|--|----|---------|--------|-----------|----------------|