

Název stavby: **VPI P6 ÚČOV Císařský ostrov**
 Číslo SPP prvku:
 Zhotovitel PD: CETIN a.s.

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	
ZEMNÍ PRÁCE	
MONTÁŽ	
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE	
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	
PROVOZNÍ PRÁCE	
MATERIÁL DOD. CETIN	
MATERIÁL VYŘAZENÝ	
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	
POPLATKY	

Celkové náklady: 340 307,64 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST	
NESTAVEBNÍ ČINNOST	
PŘÍPRAVA	
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	
Příprava celkem	

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
PŘÍPRAVA			
958084		Návrh cenový a technický	1.00 ks
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	1.00 ks
ZEMNÍ PRÁCE			
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	150.00 m
954973 S		Povrchy nad rámeč litý asfalt	40.00 m2
958554 S		Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti	1.00 ks
954951 S		Rýha v chodníku litý asfalt 35/50-70	17.00 m
952345 S		Rýha v trávě 35/70-100	50.00 m
955570 S		Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100	20.00 m
955053 S		Vytyčení trasy v zastavěném terénu	215.00 m
951349 S		Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	4.00 ks
MONTÁŽ			
958306 S		Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	310.00 m
952649 S		Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	2.00 ks

952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	48.00 ks
952647 S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	2.00 ks
954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	150.00 ks
955255 S	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent	2.00 ks
955267 S	Montáž nadzemní tratě síťové	30127.16 J ^h
	dohled a montáž ochranné trubky na provizorním a def. mostu (1 x 70m a 1 x 60m)	
955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	5021.13 JV
	koordinace se stavbou jednotlivých etap	
955282 S	Montáž spojky smrštiteľné nad 50 čtyřek	6.00 ks
955284 S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	8.00 ks
952602 S	Montáž trubky úložné	310.00 m
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	240.00 m
958469 S	Uvedení stavby do provozu	1.00 ks
	uvedení stavby do provozu	
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	2.00 ks
955066 S	Zrušení spojky smrštiteľné do 50 čtyř.	6.00 ks
955041 S	Zrušení úložných kabelů do 50 XN	144.00 m
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA		
956280	Předměření trasy nad 100 m do 1km	115.00 m
956279	Předměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE		
956281 S	Doměření trasy do 100 m	1.00 ks
956283 S	Doměření trasy nad 100 m do 1km	45.00 m
956282 S	Doměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA		
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	2.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE		
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	30500.00 J ^h
	náhrady	
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	2.00 ks
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	2.00 ks

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	67.00 ks
303795 S		Fólie výstražná 220mm PE oranžová	40.00 m
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	67.00 m
303777 S		Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	180.00 m
300120 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,6	240.00 m
302788 S		Koncovka trubky 40 mm Plasson	2.00 ks
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball	8.00 ks
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	30.00 ks
407578 S		Souprava čistící 4413L	3.00 ks
312889 S		Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	6.00 ks
303003 S		Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	8.00 ks
300023 S		Trubka HDPE 40/33 černá	75.00 m
300030 S		Trubka HDPE 40/33 oranžová	235.00 m

302752 S	Trubka PE 125/7,1/6000mm	4.00 ks
302441 S	Trubka vrapovaná 125/107 s lankem	130.00 m
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný		
304267 S	Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá	6.00 ks
301685 S	Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	6.00 ks