

## Rozsah oprav na komunikacích ve správě Ok a.s. na území města Ostravy a okolí

### Rámcová smlouva 2021

Druh stavebních prací	Předpoklad oprav (ks,m2, mb/rok)	m. j.	Cena za jednotku bez DPH Kč	Celková cena za rok bez DPH Kč
Oprava uliční vpustě (hl. 1,5m) s dodáním nového rámu a mříže + napojení na kanal. dl. 2 m ( bourací, výkopové , odvoz suti, montážní práce, včetně materiálu-prefa dílce, včetně betonu C 25/30 )	x	ks	x	x
Oprava uliční vpustě (hl. 0,5m) s dodáním nového rámu a mříže + napojení na kanal. dl. 2 m ( bourací, výkopové , odvoz suti, montážní práce, včetně materiálu-prefa dílce, betonu C 25/30 )	x	ks	x	x
Oprava uliční vpustě (hl. 0,3m) s dodáním nového rámu, mříže,přechod.desky ( bourací, výkopové , odvoz suti, montážní práce, včetně betonu C 25/30 )	x	ks	x	x
Podsyp asfaltovým recyklátem tl. 5 cm včetně dopravy z areálu Ok a.s. na stavbu (materiál dodá Ok a.s.)	x	m2	x	x
Vytrhání žul. obrubníku KS3 včetně odvozu suti na deponii Ok a.s.	x	m	x	x
Uložení žul. obrubníku KS3 do bet. lože tl. 10 cm včetně dodávky betonové směsi C20/25	x	m	x	x
Vytrhání žul. obrubníku OP3 včetně odvozu suti na deponii Ok a.s.	x	m	x	x

Uložení žul. obrubníku OP3 do bet. lože tl. 10 cm včetně dodávky betonové směsi C20/25	x	m	x	x
Vytrhání bet. silničního obrubníku včetně odvozu suti na deponii Ok a.s.	x	m	x	x
Uložení bet. Silničního obrubníku do beton.lože tl. 10 cm včetně dodávky betonové směsi C20/25	x	m	x	x
Vytrhání bet. chod. Obrubníku včetně odvozu suti na deponii Ok a.s.	x	m	x	x
Uložení bet. chod. obrubníku do bet. lože tl. 10 cm včetně dodávky betonové směsi C20/25	x	m	x	x
Vytrhání jednořádku ze žulových kostek včetně odvozu suti na deponii Ok a.s.	x	m	x	x
Vytrhání dvouřádku ze žulových kostek včetně odvozu suti na deponii Ok a.s.	x	m	x	x
Uložení jednořádku ze žulových kostek do bet. lože tl. 10 cm včetně dodávky betonové směsi C20/25	x	m	x	x
Uložení dvojřádku ze žulových kostek do bet. lože tl. 10 cm včetně dodávky betonové směsi C20/25	x	m	x	x
Vybourání vodov.poklopů (šoupaky, hydranty) včetně odvozu suti na deponii Ok a.s.	x	ks	x	x
Ustavení vodov.poklopů (šoupaky, hydranty) do betonu	x	ks	x	x
Bourání podkladního betonu v tl. 10cm, včetně odvozu suti na deponii Ok a.s.	x	m2	x	x
Bourání podkladního betonu v tl. 20cm, včetně odvozu suti na deponii Ok a.s.	x	m2	x	x
Bourání podkladního betonu v tl. 30cm, včetně odvozu suti na deponii Ok a.s.	x	m2	x	x

Podklad ze štěrku ŠD(0-63) tl. 10 cm (bez materiálu, s dopravou z Ok a.s. na stavbu)	x	m2	x	x
Rozebrání betonové dlažby, včetně odvozu suti na deponii Ok a.s.	x	m2	x	x
Uložení bet. dlažby, do štěrkového lože 0/8 (včetně ŠD 0/8)	x	m2	x	x
Řezání stávajícího asfaltového krytu hl. do 5 cm	x	m	x	x
Řezání stávajícího asfaltového krytu hl. do 10 cm	x	m	x	x
Jemné terénní úpravy + osetí travní směsí	x	m2	x	x
Ruční odstranění živičného krytu tl. 5 cm včetně odvozu suti na deponii Ok a.s.	x	m2	x	x
Ruční odstranění živičného krytu tl. 10 cm včetně odvozu suti na deponii Ok a.s.	x	m2	x	x
Výkop zeminy podkladní vrstvy strojně tl.10cm vč. odvozu na deponii Ok a.s.	x	m2	x	x
Výkop zeminy podkladní vrstvy ručně tl. 20 cm, vč. odvozu na deponii Ok a.s.	x	m2	x	x

**CENA BEZ DPH**

<b>Nabídková cena bez DPH v Kč za plnění</b>			<b>5 934 650,00</b>
--	--	--	---------------------

**CENA VČ. DPH**

**Nabídková cena s DPH v Kč za plnění**

**7 180 926,50**