

## Ceník

	Rozsah prací pro nabídku cenikové ceny	jednotka	počet	jednotková cena
<b>Montážní práce</b>				
1	Montáž a demontáž svítidla	ks	1	100
2	Montáž a demontáž výložníku	ks	1	270
3	montážní plošina - za ujetý 1km (počáteční výjezd z místa -stanoviště v Odrách)	km	1	13
4	montážní plošina montáž zařízení u světelných zdrojů	hod.	1	350
5	montážní plošina - ořez zeleně, ostatní vyžití mimo veřejné osvětlení	hod	1	350
6	Ořez zeleně	hod	1	200
7	Dodávka a výměna SHC výbojky 70 W svítidla, vč. likvidace odpadů (např. SON-T PIA Plus Philips Master nebo srovnatelná)	ks	1	201
8	Dodávka a výměna SHC výbojky 150 W svítidla, vč. likvidace odpadů (např. SON-T PIA Plus Philips Master nebo srovnatelná)	ks	1	250
9	Dodávka a výměna SHC výbojky 250 W svítidla, vč. likvidace odpadů (např. SON-T PIA Plus Philips Master nebo srovnatelná)	ks	1	100
10	Dodávka a výměna SHC výbojky 400 W svítidla, vč. likvidace odpadů (např. SON-T PIA Plus Philips Master nebo srovnatelná)	ks	1	100
11	Dodávka a výměna zapalovače 70 - 400 W svítidla, vč. likvidace odpadů	ks	1	130
12	Dodávka a výměna tlumivky 70 W svítidla, vč. likvidace odpadů	ks	1	200
13	Dodávka a výměna tlumivky 150 W svítidla, vč. likvidace odpadů	ks	1	280
14	Dodávka a výměna tlumivky 250 W svítidla, vč. likvidace odpadů	ks	1	100
15	Dodávka a výměna tlumivky 400 W svítidla, vč. likvidace odpadů	ks	1	100
16	Dodávka a výměna pojistné patrony 10 A vč. likvidace odpadů	ks	1	15
17	Dodávka a výměna předřadníku LED svítidla, vč. likvidace odpadů	ks	1	1000
18	Dodávka a výměna desky (PCB), osazené LED diodami vč. Likvidace odpadů	ks	1	1000
19	Dodávka a výměna pojistky LED svítidla	ks	1	15
20	Zjištění závad na VO-svítidla, vč. zajištění bezpečnosti	ks	1	50
21	Odzkoušení VO-svítidla	ks	1	30
22	Výměna elektrovýzbroje, včetně dodávky a likvidace odpadů - paticový stožár	ks	1	550
23	Očištění krytu svítidla	ks	1	30
24	Očištění stožárů vč. patic	ks	1	50

25	Očištění rozvaděčů	ks	1	50
26	Dodávka a výměna objímky E 27 vč. likvidace odpadů	ks	1	50
27	Dodávka a výměna objímky E 40 vč. likvidace odpadů	ks	1	50
28	odkrytování a zakrytování stožáru, kontrola stavu elektrovýzbroje - paticový stožár	ks	1	50
29	odkrytování a zakrytování stožáru, kontrola stavu elektrovýzbroje - bezpaticový stožár	ks	1	50
30	výměna elektrovýzbroje včetně dodávky a likvidace odpadu - bezpaticový stožár	ks	1	550
<b>Rozvaděče</b>				
31	kontrola stavu zapínacího místa	ks	1	50
32	Výměna vývodové pojistky, vč. likvidace odpadů	ks	1	3
33	Výměna hlavního jističe, vč. likvidace odpadů - pouze demopntáž a montáž	ks	1	50
34	Výměna stykače, dodávka a montáž a likvidace odpadů	ks	1	100
<b>Nátěry stožárů</b>				
35	Nátěr stožáru sadový B5 - B6 – 2 bm	soubor	1	80
36	Nátěr stožáru B8 – 3 bm	soubor	1	80
37	Nátěr stožáru B10 - 4,2 bm	soubor	1	80
38	Nátěr patice sadová S1 – 1 bm	soubor	1	40
39	Nátěr patice velká P1 – 1,5 bm	soubor	1	40
	<i>nátěr obsahuje očištění sloupu, jednu vrstvu nátěru antikorozní barvou, jednu vrchní barvou</i>			
<b>Ostatní</b>				
40	Vytyčování kabelové trasy město Odry	m	1	100
41	Revize svítidel VO	ks	1	150
42	Revize za rozvaděč RVO	ks	1	1000
43	Demontáž a znovu montáž patice S1	ks	1	75
44	Demontáž a znovu montáž patice P1	ks	1	75
45	Oprava izolace kabelu manžetou včetně 2 ks spojky - S 15, délka do 0,5 m	ks	1	150
46	Výkopové práce, včetně uložení přebytečného výkopku na skládku a zhutněnýzásypu, hornina tř. 3	m3	1	100
47	Výkopové práce, včetně uložení přebytečného výkopku na skládku a zhutněný zásypu, hornina tř. 4 -5	m3	1	110
48	Teréni úpravy, osetí (plochy nezpevněné)	m2	1	30
49	Úpravy zpevněných dlážděných povrchů, rozebrání, podklad, zadláždění	m2	1	105
50	Montáž kabelů VO do země - bez dodávky kabel dle místa opravy	bm	1	10
51	Seřízení rozsvěcovacích a zhasinacích cyklů	soubor	1	100
52	Ostatní práce -výkon dispečerské činnosti, evidence poruch, vedení a aktualizace pasportu, preventivní kontrola VO, zastupování objednatele při výkonu správce VO	soubor	1	250
<b>Montáž a demontáž na sloup</b>				
53	Montáž a demontáž různého zařízení (např. směrovka, poutač)	ks	1	120

54	Montáž vývodu ze sloupu VO	ks	1	50
Vánoční osvětlení				
55	Opravy vánočních dekorů s výměnou LED kabelu v délce 1 m	ks	1	175
56	Montáž dekorů vánočního osvětlení na sloupy do 4 m výšky a vyzvednutí ze skladu	ks	1	50
57	Demontáž dekorů vánočního osvětlení na sloupy do 4 m výšky a uložení do skladu	ks	1	50
58	Pravidelná revize dekorů vánočního osvětlení a opravy	ks	1	100
59	Montáž a demontáž LED řetězů délky 5 m na vánoční stromy (Odry a obce) do výšky 7 m, vyzvednutí a uložení na sklad	ks	1	60
60	Výzdoba oken budov. Okno šířky 120 cm, 1 vstup šířky 120 cm, mezi domy 1 ks šířky 6 m – světelné závěsy, montáž a demontáž, vyzvednutí a uložení do skladu	ks	1	50

<b>Doplňující informace:</b>	
	Veškerý materiál použitý na opravy bude nový, nikoli repasovaný
	Výměnou hlavního jističe se rozumí montáž a demontáž jističe, materiál se účtuje zvlášť