


Krycí list rozpočtu

Název stavby:	III/33821 Chotusice, moste ve.č. 33821-2 oprava po DN	Objednatel:	KSÚS Stč kraje příspě. organizace	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	JÚ 11226 Neodkladné opravy mostů	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	III/33821 Chotusice	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	bez zbytečného odkladu	Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	1.2.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (N)
HSV	Dodávky 243 068,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniš	0,00
	Montáž 0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. dopra	0,00
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž 0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky 0,00			Ostatní	0,00
	Montáž 0,00			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál 0,00				
	Přesun hmot a sutí 0,00				
	ZRN celkem 243 068,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
	Základ 0% 0,00				
	Základ 15% 0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	243 068,00
	Základ 21% 243 068,00	DPH 21%	51 044,28	Celkem včetně DPH	294 112,28

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
	Ludmila Poupětová	
Datum, razítko a podpis	<small>Digitálně podepsal Ludmila Poupětová Datum: 2021.02.26 10:49:32 +01'00'</small>	
	Datum, razítko a podpis	<small>SILNICE KÁVAK HOLDING, a.s. 285 21 Zbraslavice 331 IČO: 252 61 282</small>

Vyjádření MT v Kolíně dne 25.2.2021

Scanned
M. Jeřábek



III/33821 Chotusice, moste ve.č. 33821-2 oprava po DN

JÚ 11226 Neodkladné opravy mostů

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel: Silnice Čáslav HOLDING a.s.

Zpracoval:

Datum: 1.2.2021

PČ	Číslo položky	Popis položky	MJ	Výměra	Kč/MJ	Celkem Kč
1	R - pol.1	Zařízení a zabezpečení staveniště (zřízení, provoz, demontáž) - komplet	kpl	1	15 000,00	15 000,00
2	R - pol.2	Dopravní značení a zařízení (zetka + značky - práce na silnici, snížená rychlost 70,50,30) - běžný provoz bez uzávěry a semaforů	kpl	1	15 000,00	15 000,00
3	R - pol.3	Vedlejší a ostatní náklady (vlastní zaměření + doprava)	kpl	1	4 000,00	4 000,00
4	966005311	Rozebrání ocelových svodidel s naložením na dopravní prostředek včetně odvozu - svodidla s jednou pásnicí - cca délka 10m	m	10	358,00	3 580,00
5	966075141	Odstranění porušeného ocelového zábradlí dílcového po DN vcelku - (ocelové, šedé) - délka 2m = 1 pole	m	2	401,00	802,00
6	966075141	Odstranění porušeného ocelového zábradlí dílcového po DN vcelku - (ocelové, modré, trubkové) - 3 x 2 m (1 pole) = 6m (3 pole)	m	6	401,00	2 406,00
7	911334222	Montáž ocelového zábradelního systému kotveného do římsy (pomocí patky) - s výplní ze svislých tyčí včetně materiálu - OCELOVÉ - MŘÍŽOVÉ - délka = 2m(1 pole) + 2m(1 pole) = 4m (2 pole)	m	4	8 480,00	33 920,00
8	911334211	Montáž ocelového zábradelního systému kotveného do římsy (pomocí patky) - bez výplně včetně materiálu - OCELOVÉ - PRÁZDNÉ - délka = 2m (1 pole) + 2m (1 pole) = 4m (2 pole)	m	4	5 730,00	22 920,00
9	911331161	Montáž - Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním, vzdálenosti sloupků do 2 m jednostranné - NOVÉ SVODIDLA = dl. 18m	m	18	8 080,00	145 440,00
		Celkem bez DPH				243 068,00
		DPH 21%				51 044,28
		Celkem vč. DPH				294 112,28

Vyjádření MT v Kolíně dne 25.2.2021

SILNICE ČÁSLAV: M. Jeřábek

SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s.
285 21 Zbraslavice 331
IČO: 252 61 282