

Cenová nabídka-"Oprava střešní krytiny a poškozených prvků konstrukce"

| | | | | |
|----|---|----|--|-------------------|
| | Eso přístřešek CE 02-26-26/018 | | | |
| 1 | oprava betonových patek, včetně dodávky betonu | m3 | | |
| 2 | odstranění nátěru na 33 sloupech Q=2 Pí R H | m2 | | |
| 3 | provedení nátěru sloupu -včetně táhel d=2m a táhel (16 táhel na jednom sloupu po d=2 m, DN 50 mm) - 1 x základ,1 x antikoroz, 2 x email Q=2Pí R H | m2 | | |
| 4 | výměna (demontáž, dodávka a montáž) nevyhovujících šroubových spojů , šroub M8x 20 Zn,Matice M8 Zn, podložka pr.8,2 Zn | ks | | |
| 5 | demontáž a doplnění táhel, následná montáž včetně přetěsnění | ks | | |
| 6 | provedení bezpečnostního značení ocelových sloupů (žlutočerné šrafování) výška 1 m Q=2Pí R H | m2 | | |
| 7 | dotážení nevyhovujících šroubových spojů (doplnění matice, šroub, podložka) | ks | | |
| 8 | demontáž střešní krytiny, do odpadu | m2 | | |
| 9 | dodávka a montáž střešní krytiny - hliníkový profilovaný plech KOB 1004, tl. 0,8 mm, včetně spojů ke krytině a těsnících podložek | m2 | | |
| 10 | statické zajištění - podepření jednotlivých sloupů při provádění prací | ks | | |
| 11 | demontáž ocelových sloupů nosného příhradového systému ESO přístřešku DN 200 mm, výška 2m | ks | | |
| 12 | montáž ocelových sloupů nosného příhradového systému ESO přístřešků DN 200 mm, v=2m | ks | | |
| 13 | odstranění oplechování zdi | m2 | | |
| 14 | srovnání vrchního šáru zdi pro nové oplechování | m2 | | |
| 15 | dodávka a montáž plechu střechy boční zdi (Pz) | m2 | | |
| 16 | odstranění staré omítky ze zdi (20 procent) | m2 | | |
| 17 | provedení vnější omítky (hrubá + štuk) | m2 | | |
| 18 | penetrační nátěr zdi- hloubkový | m2 | | |
| 19 | nátěr zdi vápnem -dvojnásobný | m2 | | |
| 20 | nátěry betonových základů sloupků | m2 | | |
| 21 | pronájem, demontáž, montáž lešení | ks | | |
| 22 | vyklizení staveniště, přesun, naložení a likvidace vzniklého odpadu | ks | | |
| | celkem (řádek 1-22) | | | |
| | DPH | | | 79 170,50 |
| | celkem včetně DPH | | | 456 173,00 |

