

## SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0736-2016-063

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

### 1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu a facility managementu odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem na základě pověření ministra obrany ČR č.j. 2493/2014-1140 ze dne 19. prosince 2014 vydaného ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, tel. [REDAKCE]

- ve věcech technických: [REDAKCE]

- ve věcech BOZP: [REDAKCE]

Fax: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu a FM  
Svatoplukova 84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

### 2. ReSpol s.r.o.

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 3616

Sídlo: Hlavnice 50, 747 52 Hlavnice

IČ: 46580646

DIČ: CZ46580646

Zastoupená: Ing. Jiří Rýžem, jednatelem společnosti

Číslo účtu: [REDAKCE]

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Rýž, jednatel společnosti, tel: [REDAKCE]

- ve věcech technických: [REDAKCE]

Fax: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Datová schránka: ws3xdw5

Adresa pro doručování: Hlavnice 50, 747 52 Hlavnice

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky „**Oprava oken, vstupních dveří, schodiště, obložení a malování**“ tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

## Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je oprava oken, vstupních dveří, schodiště, obložení a malování dle požadavku uživatele s cílem jejich bezpečného provozu.

## Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „**Oprava oken, vstupních dveří, schodiště, obložení a malování**“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:

p.č.	Popis	MJ	Množství
1.	<b>Práce a dodávky HSV</b>		
2.	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>		
3.	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	5,220
4.	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	114,000
5.	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	34,800
6.	Tmelení polyuretanovým tmelem spáry průřezu do 200mm2	m	39,000
7.	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,075
8.	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	1,500
9.	Osazování zárubní nebo rámu dveřních dřevěných do 2,5 m2 do dřevěné příčky	kus	1,000
10.	zárubeň dřevěná rámová do dřev. příčky 600 L/P	kus	1,000
11.	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>		
12.	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	60,000
13.	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,150
14.	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,200
15.	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,800
16.	Vybourání plastových rámu oken zdvojených včetně křidel z ocel. konstr.	m2	9,160
17.	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 10 %	m2	114,000
18.	<b>Přesun sutě</b>		
19.	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	7,615
20.	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením	t	7,615
21.	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,615
22.	<b>Přesun hmot</b>		
23.	Přesun hmot	t	1,235
24.	<b>Práce a dodávky PSV</b>		
25.	<b>Stavební práce při elektromontážích</b>		
26.	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm šířky do 3 cm	m	18,000
27.	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 5 cm šířky do 7 cm	m	13,000
28.	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>		
29.	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro krabici elektroinstalační do 80x80x50 mm	kus	5,000
30.	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro krabici elektroinstalační do 110x110x60 mm	kus	2,000
31.	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro rozvaděč do 400x200x90 mm	kus	1,000
32.	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	18,000
33.	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	13,000
34.	Lešení lehké pomocné v podlah do 3m	soubor	1,000
35.	<b>Elektromontáže - Rozvaděče</b>		
36.	<b>Rozvaděč RH</b>		

37.	Dodání kovový rozvaděč na omítku IP 40, 2x12 modulů na omítku, vč.výrobního štítu a protokolu o kusové zkoušce a montáž rozvaděče, zhotovení schématu s liniovým zapojením, popsáním jednotlivých okruhů a popsání všech vodičů v rozvaděči popisovacími bužírkami	soubor	1,000
38.	Dodání a montáž jistič 3pólový-charakteristika B např. LPN (LSN) 100B/3	kus	1,000
39.	Dodání a montáž jistič 1pólový-charakteristika B např. LPN (LSN) 20B/1	kus	2,000
40.	Dodání a montáž jistič 3pólový-charakteristika B např. LPN (LSN) 25B/3	kus	3,000
41.	Demontáž 1 ks rozvaděče a demontáž 6 ks jističů	soubor	1,000
42.	<b>Rozvaděč R2 chodba</b>		
43.	Dodání rozvaděč na omítku IP 40, 18 modulů pod omítku s kovovými dvířky, vč.výrobního štítu a protokolu o kusové zkoušce a montáž rozvaděče, zhotovení schématu s liniovým zapojením, popsáním jednotlivých okruhů a popsání všech vodičů v rozvaděči popisovacími bužírkami	soubor	1,000
44.	Dodání a montáž vypínač 3pol např. IS-40/3 Moeller	kus	1,000
45.	Dodání a montáž jistič 1pólový-charakteristika C např. LPN (LSN) 10C/1	kus	2,000
46.	Dodání a montáž jistič 1pólový-charakteristika B např. LPN (LSN) 16B/1	kus	7,000
47.	Demontáž 1 ks rozvaděče, demontáž 1 ks vypínače a demontáž 9 ks jističů	soubor	1,000
48.	<b>Rozvaděč R5 řídicí střeš</b>		
49.	Dodání rozvaděč na omítku např. DB312S 3X12P/SMD nástěnný, vč.výrobního štítu a protokolu o kusové zkoušce a montáž rozvaděče, zhotovení schématu s liniovým zapojením, popsáním jednotlivých okruhů a popsání všech vodičů v rozvaděči popisovacími bužírkami	soubor	1,000
50.	Demontáž a zpětná montáž 2ks tlumivek	soubor	1,000
51.	Dodání a montáž vypínač 3pol např. IS-40/3 Moeller	kus	1,000
52.	Dodání a montáž jistič 1pólový-charakteristika B např. LPN (LSN) 2B/1	kus	1,000
53.	Dodání a montáž jistič 1pólový-charakteristika C např. LPN (LSN) 10C/1	kus	2,000
54.	Dodání a montáž jistič 1pólový-charakteristika C např. LPN (LSN) 16C/1	kus	6,000
55.	Dodání a montáž jistič 3pólový-charakteristika C např. LPN (LSN) 6C/3	kus	1,000
56.	Dodání a montáž stykač 4-kontaktní např. OEZ RSI-20-20-A230 36610	kus	1,000
57.	Demontáž 1 ks rozvaděče, demontáž 2 ks tlumivek, demontáž 1 ks vypínače, demontáž 10 ks jističů a demontáž 1 ks stykače	soubor	1,000
58.	<b>Rozvaděč R6 cvičící vojsko</b>		
59.	Dodání rozvaděč na omítku např. DB212S 2X12P/SMD nástěnný, vč.výrobního štítu a protokolu o kusové zkoušce a montáž rozvaděče, zhotovení schématu s liniovým zapojením, popsáním jednotlivých okruhů a popsání všech vodičů v rozvaděči popisovacími bužírkami	soubor	1,000
60.	Demontáž a zpětná montáž 5ks jističů	soubor	1,000
61.	Dodání a montáž vypínač 3pol např. IS-40/3 Moeller	kus	1,000
62.	Dodání a montáž jistič 1pólový-charakteristika C např. LPN (LSN) 16C/1	kus	6,000
63.	Demontáž 1 ks rozvaděče, demontáž 1 ks vypínače, demontáž 6 ks jističů	soubor	1,000
64.	<b>Elektromontáže - revize</b>		
65.	Zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení 1 x CD, 2 x PARÉ	soubor	1,000
66.	Provedení revize a vyhotovení revizní zprávy ve dvou výtiscích	soubor	1,000
67.	<b>Elektromontáže - hrubá montáž</b>		
68.	Dodání a montáž elektroinstalační hranatá lišta např. LHD 40 x 40 mm, 2 m	kus	4,000
69.	Dodání a montáž elektroinstalační hranatá lišta např. LHD 40 x 20 mm, 2 m	kus	6,000
70.	Dodání a montáž elektroinstalační hranatá lišta např. LHD 25 x 20 mm, 2 m	kus	15,000
71.	Dodání a montáž elektroinstalační hranatá lišta např. LHD 20 x 20 mm, 2 m	kus	15,000
72.	Dodání a montáž elektroinstalační hranatá lišta např. LHD 17 x 17 mm, 2 m	kus	6,000
73.	Dodání a montáž krabice elektroinstalační např. 6455-11P acidur malá	kus	4,000
74.	Dodání a montáž krabice elektroinstalační např. KU 68-1903 s víčkem a věněčkem	kus	5,000
75.	Dodání a montáž krabice elektroinstalační např. KO 97/5 s víčkem	kus	2,000
76.	Dodání a montáž krabice elektroinstalační např. LK 80x28R/1	kus	1,000
77.	Dodání a montáž víčka např. VLK 80	kus	1,000
78.	Dodání a montáž Věněček malý 4p. 400V např. SEZ 6303-13	kus	1,000
79.	Dodání a montáž krabice elektroinstalační např. LK 80x28 2ZT	kus	9,000
80.	Dodání a montáž krabice elektroinstalační např. LK 80x28 T	kus	3,000



81.	Demontáž 46 ks elektroinstalačních lišt, demontáž 24 ks krabic elektroinstalačních, demontáž 1 ks víčka a demontáž 1 ks věnečku	soubor	1,000
82.	<b>Elektromontáže - montáž vodičů měděných</b>		
83.	Dodání a montáž kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Cx1,5 mm2	m	45,000
84.	Dodání a montáž kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Ax1,5 mm2	m	32,000
85.	Dodání a montáž kabel silový s Cu jádrem CYKY 5Cx1,5 mm2	m	8,000
86.	Dodání a montáž kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Cx2,5 mm2	m	175,000
87.	Dodání a montáž kabel silový s Cu jádrem CYKY 5Cx4 mm2	m	25,000
88.	Demontáž 285 m kabelového vedení	soubor	1,000
89.	<b>Elektromontáže - kompletace rozvodů</b>		
90.	Dodání a montáž zásuvka na povrch 230V např. ABB 5518-2929 H IP44	kus	13,000
91.	Dodání a montáž zásuvka na povrch 230V např. ABB 5518-2929 B IP44	kus	6,000
92.	Dodání a montáž dvojjásuvka na povrch 230V např. ABB 5518-2029 B IP44	kus	8,000
93.	Dodání a montáž dvojjásuvka např. TANGO 5513A-C02357 B	kus	9,000
94.	Dodání a montáž vypínač na povrch např. ABB 3553-01929 B č.1 IP44	kus	1,000
95.	Dodání a montáž vypínač na povrch např. ABB 3553-05929 B č.5 lustrový IP44	kus	3,000
96.	Dodání a montáž vypínač na povrch např. ABB 3553-06929 B č.6 schodišťový IP44	kus	2,000
97.	Dodání a montáž vypínač na povrch např. ABB 3553-07929 B č.7 křížový IP44	kus	1,000
98.	Dodání a montáž přístroj spínače č.1 např. (3558-A01340), doutnavka orientační zelená 3916-1222, rámeček a kryt spínače s průzorem	kus	2,000
99.	Dodání a montáž přístroj spínače č.1 např. (3558-A01340), doutnavka orientační oranžová 3916-1221, rámeček a kryt spínače s průzorem	kus	1,000
100.	Demontáž 19 ks zásuvek, demontáž 17 ks dvojjásuvek, demontáž 7 ks vypínače, demontáž 3 ks přístroj spínače, demontáž 3 ks doutnavek, demontáž 3 ks rámečků a demontáž 3 ks krytu spínače	soubor	1,000
101.	<b>Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla</b>		
102.	Dodání a montáž zářivkové svítidlo 2x36W, např. TL3902A, s tlumivkou, IP65, F, stropní, přisazené, vč.svět.zdrojů (2x trubice 36W - T8)	kus	1,000
103.	Dodání a montáž zářivkové svítidlo 1x36W, např. TL3902A, s tlumivkou, IP65, F, stropní, přisazené, vč.svět.zdroje (1x trubice 36W - T8)	kus	3,000
104.	Dodání a montáž svítidlo nástěnné např. W131/B-BI 1 x 60W IP44, vč.svět.zdroje	kus	4,000
105.	Dodání a montáž svítidlo s pohybovým čidlem např. Neptun 2 WHST69-CR, vč.svět.zdroje	kus	1,000
106.	Demontáž 4 ks svítidla zářivkového, demontáž 4 ks svítidla nástěnného a demontáž 1 ks svítidla s pohybovým senzorem vč.svět.zdroje	soubor	1,000
107.	Přesun hmot tonážní pro elektromontážní práce v objektech v do 6 m	t	0,450
108.	<b>Přesun sutě</b>		
109.	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením	t	0,210
110.	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,210
111.	<b>Konstrukce prosvětlovací</b>		
112.	Stěna zděná ze skleněných tvárnic 190x190x100 mm bezbarvých lesklých dezén vlna	m2	3,120
113.	Demontáž okna zděného ze skleněných tvárnic 190x190x100 mm	m2	3,120
114.	Přesun hmot tonážní pro konstrukce sklobetonové v objektech v do 6 m	t	0,486
115.	<b>Konstrukce klempířské</b>		
116.	Demontáž oplechování okenního ostění do sutí	m2	19,000
117.	Oplechování okenního ostění z Pz plechu s povrch. úpravou- zelená barva rš 500 mm	m	38,000
118.	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,255
119.	<b>Konstrukce truhlářské</b>		
120.	Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných	m2	11,250
121.	Dod. a montáž stěn plných (dřevěný rošt, oboustranné palubkové obložení tl. 14 mm, lištování)	m2	11,250
122.	Montáž schodišťových stupňů atypických přišroubováním k ocel. konstr. 800 x 300 x 50 mm bukové	ks	27,000
123.	stupeň schodišťový atypický velikost 800 x 300 x 50 mm bukový	kus	27,000
124.	Demontáž dřevěných stupňů schodiště šroubovaných na ocel. konstr.	m	21,600
125.	Montáž protiskluzové hrany na schodišťový stupeň přilepením	m	2,400
126.	hrana schodová z PVC TK 45/42/3 mm č.13 364	m	2,400



127.	Demontáž truhlářského obložení stěn a podhledů z palubek	m2	144,700
128.	Demontáž truhlářského obložení stěn a podhledů podkladových roštů	m2	144,700
129.	Dod. a montáž obložení stěn a podhledů palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm tl .14 mm vč. zalištování	m2	144,700
130.	Dod. a montáž obložení stěn podkladového roštu pro palubkové obložení vč. kotvení do zdiva	m2	144,700
131.	Demontáž parapetních desek šířky přes 30 cm	m	11,800
132.	Dodávka a montáž přechodových plastových lišt pro plast. okna - bílé, kotvené samořeznými šrouby, š. do 50 mm	m	55,000
133.	Montáž plastových oken otevíravých, výklopných výšky do 1,5m s rámem do ocelových rámu	m2	9,160
134.	okno plastové dvoukřídle otevíravé +otevíravé a vyklápěcí 190x80 cm, barva vnější zelená, vnitřní bílá, U=1,1	kus	1,000
135.	okno plastové dvoukřídle otevíravé +otevíravé a vyklápěcí 160x80 cm, barva vnější zelená, vnitřní bílá, U=1,1	kus	2,000
136.	okno plastové jednokřídle otevíravé vyklápěcí 40x80 cm, barva vn. zelená, vnitř. bílá, U=1,1	kus	1,000
137.	okno plastové jednokřídle otevíravé vyklápěcí 72x80 cm, barva vn. zelená, vnitř. bílá, U=1,1	kus	2,000
138.	okno plastové jednokřídle otevíravé vyklápěcí 90x80 cm, barva vnější zelená, vnitř. bílá, U=1,1	kus	1,000
139.	okno plastové jednokřídle otevíravé vyklápěcí 115x80 cm, barva vn. zelená, vnitř. bílá, U=1,1	kus	2,000
140.	okno plastové jednokřídle otevíravé vyklápěcí 130x80 cm, barva vnější zelená, vnitř. bílá, U=1,1	kus	1,000
141.	Montáž dveřních křídel otevíravých 1křídlových š do 0,9 m do ocelové nebo dřevěné zárubně	kus	4,000
142.	dveře dřevěné vnitřní hladké plné, folie dub, 1křídlové 60x197 cm, klika-klika, zámek fab vč. vložky, 6 klíčů	kus	2,000
143.	dveře dřevěné vnitřní hladké plné, folie dub, 1křídlové 90x197 cm, klika-klika, zámek fab vč. vložky, 6 klíčů	kus	2,000
144.	Montáž vchodových dveří plastových 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva vč. zapravení	kus	1,000
145.	dveře plastové vchodové plné, 1kříd. otev. vč. zárubně 103x200 cm, barva vnější zelená, vnitř. bílá, bezp. zámek,klika-klika, vložka fab 6 klíčů, samozavírač , dveřní zarážka	kus	1,000
146.	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	5,000
147.	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	5,000
148.	Montáž parapetních desek plastových šířky přes 30 cm	m	11,800
149.	deska parapetní plastová vnitřní šíře do 340 mm, bílá	m	11,800
150.	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	4,000
151.	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.62 cm š 10 cm vč. nátěru	kus	2,000
152.	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.92 cm š 10 cm vč. nátěru	kus	2,000
153.	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,906
154.	<b>Dokončovací práce - nátěry</b>		
155.	Odstanění nátěrů okartáčováním z ocelových konstrukcí	m2	26,800
156.	Nátěry syntetické ocel. konstr. lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	26,800
157.	Příprava truhlářských výrobků před nátěrem obroušením	m2	196,260
158.	Nátěry polyuretanové truhlářských konstrukcí 3x lakování - protiskluzný lak	m2	8,640
159.	Nátěry vodou ředitelné truhlářských konstrukcí barva standardní lazurovacím lakem 3x lakování	m2	196,260
160.	Nátěry syntetické omítek a betonových povrchů lesklý povrch 1x základní a 2x email	m2	17,640
161.	<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>		
162.	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	122,000
163.	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	122,000
164.	Zakrytí vnitřních ploch včetně pozdějšího odkrytí	m2	40,000
165.	fólie pro malířské potřeby zakrývací	m2	42,000
166.	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	122,000



167.	Čištění vnitřních ploch po provedení malířských prací	m2	35,000
168.	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře ošetřuvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	104,100
169.	<b>Vedlejší náklady</b>		
170.	Vedlejší náklady	soubor	1,000
171.	Odvoz kovového odpadu na PS 0736 Libavá	soubor	1,000

- 2.2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o *vybudování zařízení staveniště*. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
- a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
  - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
  - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
  - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
  - e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
- Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.4. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.5. Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné dodatečné práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „vícepráce“).
- 2.6. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

### Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

**531.232,62 Kč bez DPH**

(slovy: Pětsetřicetjednatisícdvěstěřicetdva 62/100 korun českých).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 111.558,85 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 642.791,47 Kč.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou

- uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č.1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
  - 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.
  - 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.5. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
  - 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
  - 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
    - a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací
    - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

#### Článek 4

##### Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do *5 pracovních dnů* od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.  
Termín předání bude stanoven po vzájemné dohodě, nejpozději však k předání dojde do tří pracovních dnů poté, co o to zhotovitel požádá. Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení stavebních prací (díla): do *5 pracovních dnů* od předání staveniště.  
(Předpoklad)
- 4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do *15.11.2016*. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
- 4.4. *Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 – do 15:00*
- 4.5. Místem plnění je Střelnice Velká Střelná ve VVP Libavá CE 07-36-59.

#### Článek 5

##### Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
  - a) k předání staveniště;
  - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
  - c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;



- d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a  
 e) převzetí dokončeného díla  
 osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:  
 a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;  
 b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;  
 c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;  
 d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;  
 e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.  
 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své subdodavatele.
- 5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, přípojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště s umístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdrav při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního



- (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
- 5.11. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.
- 5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel *odběr elektrické energie a vody*. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté *elektrické energie a vody* představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho strážení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – subdodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých subdodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých subdodavatelů (včetně uvedení předpokládané procentní výše finančního podílu subdodavatele na celkové ceně díla). Konečný seznam subdodavatelů s uvedením konečné procentní výše finančního podílu subdodavatele na celkové ceně poskytnutého plnění je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději s poslední fakturou. V případě, že plnění přesáhne kal. Rok zhotovitel předloží objednateli rovněž seznam subdodavatelů s uvedením procentní výše finančního podílu subdodavatele na celkové ceně poskytnutého plnění za příslušný kalendářní rok, a to nejpozději do 28. února následujícího kalendářního roku. Změnu subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých subdodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2015), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.18. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.19. Při provádění díla zhotovitel dále:
- *provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby nedošlo k jejich poškození,*
  - *zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, do ostatních pater (plachty apod.),*
  - *provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo patro připraveno k nastěhování,*
- 5.20. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zástupce zhotovitele povinen 5 pracovních dnů předem **prokazatelně** vyzvat (např. písemně e-mailem na adresu: [redacted] příp. záznamem do stavebního-montážního deníku) kontaktní osobu (TDO) k provedení kontroly. Jestliže se



TDO nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy nevyzve objednatele k převzetí zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá jejich odkrytí a zjistí, že byly provedeny řádně. Specifikace zakrývaných prací bude zhotovitelem zapsána do stavebního (montážního) deníku ihned po jeho založení. Zhotovitel se rovněž zavazuje informovat TDO o veškerých prováděných zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných předpisů a ČSN a přizvat k nim TDO minimálně 3 pracovní dny předem. Zhotovitel seznámí TDO písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo k výsledkům zkoušek se vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti může nařídít jejich opakování. TDO má právo požadovat kdykoliv během provádění díla předložení písemné dokumentace tak, aby mohly být kvalitativní požadavky jednoznačně prověřeny. Skryje-li nebo zatají zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která je určena zkouškám, kontrolám nebo schválením před jejich zadáním nebo dokončením, provedením, je zhotovitel na pokyn TDO povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám a schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady uvést dílo do řádného stavu.

## Článek 6

### Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), je **zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

## Článek 7

### Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději *1 pracovní den* před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude



- podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
- b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
- c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

## Článek 8

### Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu Provozního střediska 0736, Sadová 50, 793 07 Město Libavá
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura – daňový doklad“;
  - b) evidenční číslo daňového dokladu;
  - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
  - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
  - e) IČO, DIČ smluvních stran;
  - f) předmět dodávky a název díla;
  - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
  - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
  - i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění

daně podle § 109a tohoto zákona.

- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.

### Článek 9

#### Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.

### Článek 10

#### Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přijímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu *36 měsíců* od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10 kalendářních dnů od obdržení reklamace, není-li jiné dohody. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

### Článek 11

#### Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b) uvedených v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý i započatý den



- prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 11.4. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho subdodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla včetně DPH.
- 11.5. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
- 11.6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.
- 11.7. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.8. V případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v čl. 5.20. smlouvy a objednatelem bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) ke zjednání nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude ze strany zhotovitele dodržen, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.9. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.
- 11.10. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.11. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.12. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

## Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
  - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

- c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel *min. 3 dnů* před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
  - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

### Článek 13 Zánik závazků

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
  - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
  - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
  - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení; nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které nespĺňují zadávací podmínky nebo uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou dohodu podle z.č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozd. předpisů
  - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
  - b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
  - c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 15 kalendářních dnů;
  - d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
  - e) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
  - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
  - g) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
  - h) změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 3 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.



- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
  - zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
  - smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

#### Článek 14

##### Závěrečná ujednání

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
- 14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.
- 14.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.
- 14.7. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy.
- 14.8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
- 14.9. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích o 16 stránkách, není-li podepsána zaručeným elektronickým podpisem. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (Cenová kalkulace) – počet listů: 7

za objednatele

Ing. Miroslav Flajtinger  
vedoucí oddělení provozu a FM

Česká republika – Ministerstvo obrany  
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

za zhotovitele

Ing. Jiří Rýž  
jednatel

ReSpol s.r.o.

15. 9. 2016

16. 9. 2016



Provozní středisko 0736					
Město Libavá				Ve Městě Libavá dne	
k ev.č. 325-281/2016-6440/0736				Výtisk č.1	
				Počet listů: 7	
<b>Věcná specifikace zakázky - " Oprava oken, vstupních dveří, schodiště, obložení a malování "</b>					
p.č.	Popis	MJ	Množství	Cena za MJ bez DPH	Celková cena bez DPH
1.	<b>Práce a dodávky HSV</b>				
2.	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				
3.	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	5,220		
4.	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	114,000		
5.	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	34,800		
6.	Tmelení polyuretanovým tmelem spáry průřezu do 200mm2	m	39,000		
7.	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,075		
8.	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	1,500		
9.	Osazování zárubní nebo rámu dveřních dřevěných do 2,5 m2 do dřevěné příčky	kus	1,000		
10.	zárubeň dřevěná rámová do dřev. příčky 600 L/P	kus	1,000		
11.	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				
12.	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	60,000		
13.	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,150		
14.	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,200		
15.	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,800		
16.	Vybourání plastových rámu oken zdvojených včetně křidel z ocel. konstr.	m2	9,160		
17.	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 10 %	m2	114,000		
18.	<b>Přesun sutě</b>				
19.	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím	t	7,615		
20.	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením	t	7,615		
21.	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,615		
22.	<b>Přesun hmot</b>				

23.	Přesun hmot	t	1,235	218,00	269,23
24.	<b>Práce a dodávky PSV</b>				
25.	<b>Stavební práce při elektromontážích</b>				
26.	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm šířky do 3 cm	m	18,000		
27.	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 5 cm šířky do 7 cm	m	13,000		
28.	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				
29.	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro krabici elektroinstalační do 80x80x50 mm	kus	5,000		
30.	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro krabici elektroinstalační do 110x110x60 mm	kus	2,000		
31.	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro rozvaděč do 400x200x90 mm	kus	1,000		
32.	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	18,000		
33.	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	13,000		
34.	Lešení lehké pomocné v podlah do 3m	soubor	1,000		
35.	<b>Elektromontáže - Rozvaděče</b>				
36.	<b>Rozvaděč RH</b>				
37.	Dodání kovový rozvaděč na omítku IP 40, 2x12 modulů na omítku, vč.výrobního štítku a protokolu o kusové zkoušce a montáž rozvaděče, zhotovení schématu s liniovým zapojením, popsáním jednotlivých okruhů a popsání všech vodičů v rozvaděči popisovacími bužírkami	soubor	1,000		
38.	Dodání a montáž jistič 3pólový-charakteristika B např. LPN (LSN) 100B/3	kus	1,000		
39.	Dodání a montáž jistič 1pólový-charakteristika B např. LPN (LSN) 20B/1	kus	2,000		
40.	Dodání a montáž jistič 3pólový-charakteristika B např. LPN (LSN) 25B/3	kus	3,000		
41.	Demontáž 1 ks rozvaděče a demontáž 6 ks jističů	soubor	1,000		
42.	<b>Rozvaděč R2 chodba</b>				
43.	Dodání rozvaděč na omítku IP 40, 18 modulů pod omítku s kovovými dvířky, vč.výrobního štítku a protokolu o kusové zkoušce a montáž rozvaděče, zhotovení schématu s liniovým zapojením, popsáním jednotlivých okruhů a popsání všech vodičů v rozvaděči popisovacími bužírkami	soubor	1,000		
44.	Dodání a montáž vypínač 3pol např. IS-40/3 Moeller	kus	1,000		
45.	Dodání a montáž jistič 1pólový-charakteristika C např. LPN (LSN) 10C/1	kus	2,000		
46.	Dodání a montáž jistič 1pólový-charakteristika B např. LPN (LSN) 16B/1	kus	7,000		
47.	Demontáž 1 ks rozvaděče, demontáž 1 ks vypínače a demontáž 9 ks jističů	soubor	1,000		
48.	<b>Rozvaděč R5 řídicí střežeb</b>				



49.	Dodání rozvaděč na omítku např. DB312S 3X12P/SMD nástěnný, vč.výrobního štítku a protokolu o kusové zkoušce a montáž rozvaděče, zhotovení schématu s liniovým zapojením, popsáním jednotlivých okruhů a popsání všech vodičů v rozvaděči popisovacími bužírkami	soubor	1,000
50.	Demontáž a zpětná montáž 2ks tlumivek	soubor	1,000
51.	Dodání a montáž vypínač 3pol např. IS-40/3 Moeller	kus	1,000
52.	Dodání a montáž jistič 1pólový-charakteristika B např. LPN (LSN) 2B/1	kus	1,000
53.	Dodání a montáž jistič 1pólový-charakteristika C např. LPN (LSN) 10C/1	kus	2,000
54.	Dodání a montáž jistič 1pólový-charakteristika C např. LPN (LSN) 16C/1	kus	6,000
55.	Dodání a montáž jistič 3pólový-charakteristika C např. LPN (LSN) 6C/3	kus	1,000
56.	Dodání a montáž stykač 4-kontaktní např. OEZ RSI-20-20-A230 36610	kus	1,000
57.	Demontáž 1 ks rozvaděče, demontáž 2 ks tlumivek, demontáž 1 ks vypínače, demontáž 10 ks jističů a demontáž 1 ks stykače	soubor	1,000
58.	<b>Rozvaděč R6 cvičicí vojsko</b>		
59.	Dodání rozvaděč na omítku např. DB212S 2X12P/SMD nástěnný, vč.výrobního štítku a protokolu o kusové zkoušce a montáž rozvaděče, zhotovení schématu s liniovým zapojením, popsáním jednotlivých okruhů a popsání všech vodičů v rozvaděči popisovacími bužírkami	soubor	1,000
60.	Demontáž a zpětná montáž 5ks jističů	soubor	1,000
61.	Dodání a montáž vypínač 3pol např. IS-40/3 Moeller	kus	1,000
62.	Dodání a montáž jistič 1pólový-charakteristika C např. LPN (LSN) 16C/1	kus	6,000
63.	Demontáž 1 ks rozvaděče, demontáž 1 ks vypínače, demontáž 6 ks jističů	soubor	1,000
64.	<b>Elektromontáže - revize</b>		
65.	Zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení 1 x CD, 2 x PARÉ	soubor	1,000
66.	Provedení revize a vyhotovení revizní zprávy ve dvou výtiscích	soubor	1,000
67.	<b>Elektromontáže - hrubá montáž</b>		
68.	Dodání a montáž elektroinstalační hranatá lišta např. LHD 40 x 40 mm, 2 m	kus	4,000
69.	Dodání a montáž elektroinstalační hranatá lišta např. LHD 40 x 20 mm, 2 m	kus	6,000
70.	Dodání a montáž elektroinstalační hranatá lišta např. LHD 25 x 20 mm, 2 m	kus	15,000
71.	Dodání a montáž elektroinstalační hranatá lišta např. LHD 20 x 20 mm, 2 m	kus	15,000
72.	Dodání a montáž elektroinstalační hranatá lišta např. LHD 17 x 17 mm, 2 m	kus	6,000
73.	Dodání a montáž krabice elektroinstalační např. 6455-11P acidur malá	kus	4,000
74.	Dodání a montáž krabice elektroinstalační např. KU 68-1903 s víčkem a věnečkem	kus	5,000
75.	Dodání a montáž krabice elektroinstalační např. KO 97/5 s víčkem	kus	2,000
76.	Dodání a montáž krabice elektroinstalační např. LK 80x28R/1	kus	1,000



77.	Dodání a montáž víčka např. VLK 80	kus	1,000
78.	Dodání a montáž Věněček malý 4p. 400V např. SEZ 6303-13	kus	1,000
79.	Dodání a montáž krabice elektroinstalační např. LK 80x28 2ZT	kus	9,000
80.	Dodání a montáž krabice elektroinstalační např. LK 80x28 T	kus	3,000
81.	Demontáž 46 ks elektroinstalačních lišt, demontáž 24 ks krabic elektroinstalačních, demontáž 1 ks víčka a demontáž 1 ks věněčku	soubor	1,000
82.	<b>Elektromontáže - montáž vodičů měděných</b>		
83.	Dodání a montáž kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Cx1,5 mm2	m	45,000
84.	Dodání a montáž kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Ax1,5 mm2	m	32,000
85.	Dodání a montáž kabel silový s Cu jádrem CYKY 5Cx1,5 mm2	m	8,000
86.	Dodání a montáž kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Cx2,5 mm2	m	175,000
87.	Dodání a montáž kabel silový s Cu jádrem CYKY 5Cx4 mm2	m	25,000
88.	Demontáž 285 m kabelového vedení	soubor	1,000
89.	<b>Elektromontáže - kompletace rozvodů</b>		
90.	Dodání a montáž zásuvka na povrch 230V např. ABB 5518-2929 H IP44	kus	13,000
91.	Dodání a montáž zásuvka na povrch 230V např. ABB 5518-2929 B IP44	kus	6,000
92.	Dodání a montáž dvojjzásuvka na povrch 230V např. ABB 5518-2029 B IP44	kus	8,000
93.	Dodání a montáž dvojjzásuvka např. TANGO 5513A-C02357 B	kus	9,000
94.	Dodání a montáž vypínač na povrch např. ABB 3553-01929 B č.1 IP44	kus	1,000
95.	Dodání a montáž vypínač na povrch např. ABB 3553-05929 B č.5 lustrový IP44	kus	3,000
96.	Dodání a montáž vypínač na povrch např. ABB 3553-06929 B č.6 schodišťový IP44	kus	2,000
97.	Dodání a montáž vypínač na povrch např. ABB 3553-07929 B č.7 křížový IP44	kus	1,000
98.	Dodání a montáž přístroj spínače č.1 např. (3558-A01340), doutnavka orientační zelená 3916-12222, rámeček a kryt spínače s průzorem	kus	2,000
99.	Dodání a montáž přístroj spínače č.1 např. (3558-A01340), doutnavka orientační oranžová 3916-12221, rámeček a kryt spínače s průzorem	kus	1,000
100.	ks přístroj spínače, demontáž 3 ks doutnavek, demontáž 3 ks rámečků a demontáž 3 ks krytu spínače	soubor	1,000
101.	<b>Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla</b>		
102.	Dodání a montáž zářivkové svítidlo 2x36W, např. TL3902A, s tlumivkou, IP65, F, stropní, přisazené, vč.svět.zdrojů (2x trubice 36W - T8)	kus	1,000
103.	Dodání a montáž zářivkové svítidlo 1x36W, např. TL3902A, s tlumivkou, IP65, F, stropní, přisazené, vč.svět.zdroje (1x trubice 36W - T8)	kus	3,000



104.	Dodání a montáž svítidlo nástěnné např. W131/B-BI 1 x 60W IP44, vč.svět.zdroje	kus	4,000
105.	Dodání a montáž svítidlo s pohybovým čidlem např. Neptun 2 WHST69-CR, vč.svět.zdroje	kus	1,000
106.	Demontáž 4 ks svítidla zářivkového, demontáž 4 ks svítidla nástěnného a demontáž 1 ks svítidla s pohybovým senzorem vč.svět.zdroje	soubor	1,000
107.	Přesun hmot tonážní pro elektromontážní práce v objektech v do 6 m	t	0,450
108.	<b>Přesun sutě</b>		
109.	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením	t	0,210
110.	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,210
111.	<b>Konstrukce prosvětlovací</b>		
112.	Stěna zděná ze skleněných tvárnic 190x190x100 mm bezbarvých lesklých dezén vlna	m2	3,120
113.	Demontáž okna zděného ze skleněných tvárnic 190x190x100 mm	m2	3,120
114.	Přesun hmot tonážní pro konstrukce sklobetonové v objektech v do 6 m	t	0,486
115.	<b>Konstrukce klempířské</b>		
116.	Demontáž oplechování okenního ostění do sutí	m2	19,000
117.	Oplechování okenního ostění z Pz plechu s povrch. úpravou- zelená barva rš 500 mm	m	38,000
118.	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,255
119.	<b>Konstrukce truhlářské</b>		
120.	Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných	m2	11,250
121.	lišťování)	m2	11,250
122.	Montáž schodišťových stupňů atypických přišroubováním k ocel. konstr. 800 x 300 x 50 mm bukové	ks	27,000
123.	stupeň schodišťový atypický velikost 800 x 300 x 50 mm bukový	kus	27,000
124.	Demontáž dřevěných stupňů schodiště šroubovaných na ocel. konstr.	m	21,600
125.	Montáž protiskluzové hrany na schodišťový stupeň přilepením	m	2,400
126.	hrana schodová z PVC TK 45/42/3 mm č.13 364	m	2,400
127.	Demontáž truhlářského obložení stěn a podhledů z palubek	m2	144,700
128.	Demontáž truhlářského obložení stěn a podhledů podkladových roštů	m2	144,700
129.	Dod. a montáž obložení stěn a podhledů palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm tl .14 mm vč. zališťování	m2	144,700
130.	zdiva	m2	144,700
131.	Demontáž parapetních desek šířky přes 30 cm	m	11,800
132.	Dodávka a montáž přechodových plastových lišt pro plast. okna - bílé, kotvené samořeznými šrouby, š. do 50 mm	m	55,000



133.	rámu	m2	9,160
134.	okno plastové dvoukřídle otvíravé +otvíravé a vyklápěcí 190x80 cm, barva vnější zelená, vnitřní bílá, U=1,1	kus	1,000
135.	okno plastové dvoukřídle otvíravé +otvíravé a vyklápěcí 160x80 cm, barva vnější zelená, vnitřní bílá, U=1,1	kus	2,000
136.	okno plastové jednokřídle otvíravé vyklápěcí 40x80 cm, barva vn. zelená, vnitř. bílá, U=1,1	kus	1,000
137.	okno plastové jednokřídle otvíravé vyklápěcí 72x80 cm, barva vn. zelená, vnitř. bílá, U=1,1	kus	2,000
138.	U=1,1	kus	1,000
139.	okno plastové jednokřídle otvíravé vyklápěcí 115x80 cm, barva vn. zelená, vnitř. bílá, U=1,1	kus	2,000
140.	U=1,1	kus	1,000
141.	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,9 m do ocelové nebo dřevěné zárubně	kus	4,000
142.	dveře dřevěné vnitřní hladké plné, folie dub, 1křídlové 60x197 cm, klika-klika, zámek fab vč. vložky, 6 klíčů	kus	2,000
143.	dveře dřevěné vnitřní hladké plné, folie dub, 1křídlové 90x197 cm, klika-klika, zámek fab vč. vložky, 6 klíčů	kus	2,000
144.	Montáž vchodových dveří plastových 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva vč. zapravení	kus	1,000
145.	dveře plastové vchodové plné, 1kříd. otev. vč. zárubně 103x200 cm, barva vnější zelená, vnitř. bílá, bezp. zámek,klika-klika, vložka fab 6 klíčů, samozavirač , dveřní zarážka	kus	1,000
146.	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	5,000
147.	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	5,000
148.	Montáž parapetních desek plastových šířky přes 30 cm	m	11,800
149.	deska parapetní plastová vnitřní šíře do 340 mm, bílá	m	11,800
150.	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	4,000
151.	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.62 cm š 10 cm vč. nátěru	kus	2,000
152.	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.92 cm š 10 cm vč. nátěru	kus	2,000
153.	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,906
154.	<b>Dokončovací práce - nátěry</b>		
155.	Odstranění nátěrů okartáčováním z ocelových konstrukcí	m2	26,800
156.	Nátěry syntetické ocel. konstr. lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	26,800
157.	Příprava truhlářských výrobků před nátěrem obroušením	m2	196,260
158.	Nátěry polyuretanové truhlářských konstrukcí 3x lakování - protiskluzný lak	m2	8,640
159.	lakování	m2	196,260
160.	Nátěry syntetické omítek a betonových povrchů lesklý povrch 1x základní a 2x email	m2	17,640



161.	<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>				
162.	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	122,000		
163.	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	122,000		
164.	Zakrytí vnitřních ploch včetně pozdějšího odkrytí	m2	40,000		
165.	fólie pro malířské potřeby zakrývací	m2	42,000		
166.	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	122,000		
167.	Čištění vnitřních ploch po provedení malířských prací	m2	35,000		
168.	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	104,100		
169.	<b>Vedlejší náklady</b>				
170.	Vedlejší náklady	soubor	1,000		
171.	Odvoz kovového odpadu na PS 0736 Libavá	soubor	1,000		
<b>Cena celkem</b>					<b>531 232,62 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>					<b>111 558,85 Kč</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>					<b>642 791,47 Kč</b>
	U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími				