



DODATEK Č. 14 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Objednatel: Město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Renatou Oulehlovou, starostkou města
IČ: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586

Bankovní spojení: 


Číslo účtu: 


(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: ALGON, a.s.
Se sídlem: Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha
IČ: 28420403
DIČ: CZ28420403

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14403

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Jednající: Petrem Študlarem, předsedou představenstva
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 14 ke smlouvě o dílo ze dne 05.08.2019 na stavební práce s názvem

„Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově“**I.**

1. Smluvní strany uzavřely dne 05.08.2019 smlouvu o dílo č. SML/1181/2019/ORM, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově“ (dále jen „smlouva o dílo“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky jakožto veřejné zakázky na stavební práce. Smlouva o dílo byla změněna dodatkem č. 1 ze dne 09.12.2019, dodatkem č. 2 ze dne 20.2.2020, dodatkem č. 3 ze dne 3.4.2020, dodatkem č. 4 ze dne 4.5.2020, dodatkem č. 5 ze dne 15.5.2020, dodatkem č. 6 ze dne 23.6.2020, dodatkem č. 7 ze dne 29.6.2020, dodatkem č. 8 ze dne 19.8.2020, dodatkem č. 9 ze dne 15.9.2020, dodatkem č. 10 ze dne 12.10.2020, dodatkem č. 11 ze dne 10.11.2020, dodatkem č. 12 ze dne 07.12.2020 a dodatkem č. 13 ze dne 11.2.2021.

2. Po uzavření smlouvy o dílo a dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. 11, č. 12 a č. 13 k ní smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce) popsané v čl. II odst. 1. Změna závazku ze smlouvy o dílo ve formě víceprací podle předchozí věty nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než:

finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo, a nejedná se tudíž o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZL 56),

finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 30 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo, a nejedná se tudíž o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZL 52, 58, 63, 64).

II.


1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele nad rámec prací sjednaných ve smlouvě o dílo práce, jejichž podrobný popis je uveden ve změnových listech č. 52, 56, 58, 63, 64, které jsou přílohou tohoto dodatku.
2. S ohledem na rozšíření předmětu díla podle předchozího odstavce se smluvní strany dále dohodly na zvýšení ceny díla podle čl. V. odst. 5.1. smlouvy o dílo o 1 198 099,21 Kč bez DPH, tj. celková cena díla se sjednává ve výši 141 734 351,37 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.

III.


1. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.
3. Tento dodatek byl schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 116/6RM/2021 ze dne 24.2.2021.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 52, 56, 58, 63, 64.

V Sokolově dne

V Praze dne

 enata Oulehlová
starostka města

.....
Objednatel

Petr Študlar
předseda představenstva 

.....
Zhotovitel

Konstrukce SDK	číslo změny		52	
	Objednatel	Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01		
	Projekt	Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově		
	Datum vydání	9.2.2021		
	Vystavil	ALGON, a.s.		
Celková cena bez DPH		115 110,46 Kč		

1	Změnu vyžaduje (označte "x") :			
	Objednatel	Zhotovitel	TDI/TDS	Jiné x

2	Důvod změny (označte "x") :			
	Snížení ceny	Optimalizace projektu	Požadavek úřadů	Jiné x

3	Popis změny :			
	Změnový list doplňuje konstrukci SDK na nadpraží AI dveří v 1. a 2.NP, neobsahoval výkaz výměr SOD. Dále aktualizuje počet a umístění revizních dvířek v protipožárních podhledech. Zakrytí instalačních rozvodů v m.č. 1.46 Kuchyň a m.č. 2.05, 3.05 a 4.05 z hygienických důvodů a doplnění požární předělů v SDK podhledech.			

4	Vliv na související profese :		NE	

5	Vliv na harmonogram stavby :		NE	

6	Vliv na cenu stavby :		ANO	

7	Stanovisko objednatel :		Datum :	Podpis :
			12.2.2021	

8	Stanovisko TDI/TDS :		Datum :	Podpis :
			12.2.2021	

9	Stanovisko - generální projektant :		Datum :	Podpis :
			12.2.2021	

10	Stanovisko zhotovitel :		Datum :	Podpis :
			12.2.2021	

11	Přílohy :			
	Ocenění ke změně č. 52			

Změnový list bude zahrnutý v dodatku SOD č.14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL52 Konstrukce SDK

Objekt:

ZL52c - Konstrukce ze sád...

Místo:

Datum: 16. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

115 110,46

D 01 Změny konstrukcí ze sádrokartonu

115 110,46

D 01 1 Nadpraží AL dveří 1.NP

17 774,53

1	K	763121453R	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, EI 30, stěna tl. 100 mm, profil 75	m2	6,980		
			PP Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, EI 30, stěna tl. 100 mm, profil 75				
2	K	763121715	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek úprava styku stěny a podhledu separační páskou s akrylátem	m	6,300		
			PP Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek úprava styku stěny a podhledu separační páskou s akrylátem				
3	K	763121751	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	6,980		
			PP Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě				
4	K	R1_3	Hlavový nosník z UA+ UW 100 vodorovný jako překlad pro AL dveře	mb	6,300		
			PP Hlavový nosník z UA+ UW 100 vodorovný jako překlad pro AL dveře				
5	K	763182411R	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek opláštění obvodu (špalety) střešního okna z desek včetně Al rohu hloubky do 0,5 m	m	6,300		
			PP Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek opláštění obvodu (špalety) střešního okna z desek včetně Al rohu hloubky do 0,5 m				
6	K	763181411R	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s CW a UW profilem, výšky příčky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg	kus	8,000		
			PP Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s CW a UW profilem, výšky příčky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg				
7	K	763121911	Zhotovení otvorů v předsazených a šachtových stěnách ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily pro stěnu tl. do 100 mm, velikost do 0,10 m2	kus	1,000		
			PP Zhotovení otvorů v předsazených a šachtových stěnách ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily pro stěnu tl. do 100 mm, velikost do 0,10 m2				
58	K	HZS2172	Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář odborný - Šikmé vzpěry pro zajištění tuhosti stěny nadpraží	hod	10,000		
			PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí sádrokartonář odborný				
D 01.14 Nadpraží AL dveří 2.NP							6 369,66
8	K	763121453Ra	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, EI 30, stěna tl. 100 mm, profil 75	m2	2,900		
			PP Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, EI 30, stěna tl. 100 mm, profil 75				
9	K	R14.2	Hlavový nosník z UA+UW 100 vodorovný jako překlad pro AL dveře	mb	2,900		
			PP Hlavový nosník z UA+UW 100 vodorovný jako překlad pro AL dveře				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	763182411R	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek opláštění obvodu (špalety) střešního okna z desek včetně AI rohu hloubky do 0,5 m	m	2,900		
	PP		Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek opláštění obvodu (špalety) střešního okna z desek včetně AI rohu hloubky do 0,5 m				
59	K	HZS2172	Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář odborný - Šikmé vzpěry pro zajištění tuhosti stěny nadpraží	hod	5,000		
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí sádrokartonář odborný				
	D	01.3	Odpočty a přípočty				
15	K	SO 01 01.1_p.č.301	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu přes 0,5 m	m	76,500		
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu přes 0,5 m				
61	K	SO 01 01.1_p.č.294	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez TI EI 15 Rw	m2	13,015		
	PP		SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez TI EI 15 Rw				
17	K	SO 01 01.1_p.č.309.	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek	kus	6,000		
	PP		Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 300 x 300 mm				
18	M	SO01 01.1_p.č.310	dodávka revizních dvířek RD4	ks	3,000		
	PP		dodávka revizních dvířek RD4				
19	M	SO01 01.1_p.č.311	dodávka revizních dvířek RD6	ks	3,000		
	PP		dodávka revizních dvířek RD6				
20	K	SO 01 01.1_p.č.318	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,958		
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m				
21	K	342244101	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm	m2	13,015		
	PP		Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm				
22	K	SO 01 01.1_p.č.158	Sádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřní tl. do 10mm	m2	26,030		
	PP		Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných				
23	K	SO 01 01.1_p.č.589	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	26,030		
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m				
24	K	SO 01 01.1_p.č.590	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	26,030		
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m				
25	K	SO 01 01.1_p.č.221	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24	t	1,332		
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m				
	D	01.4	Přesun revizních dvířek v koupelnách 2.NP "C"				
26	K	763171821	Demontáž instalační techniky pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních klapek nebo dvířek pro podhledy, velikost do 1,00 m2	kus	7,000		
	PP		Demontáž instalační techniky pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních klapek nebo dvířek pro podhledy, velikost do 1,00 m2				
27	K	SO 01 01.1_p.č.316	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek	kus	7,000		
	PP		Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 450 x 600 mm				
28	K	763132951	Vyspravení sádrokartonových podhledů nebo podkrovní plochy jednotlivě přes 0,25 do 0,50 m2 desky tl. 12,5 mm standardní A	kus	7,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Vyspravení sádrokartonových podhledů nebo podkrovní plochy jednotlivě přes 0,25 do 0,50 m ² desky tl. 12,5 mm standardní A				
62	K	SO 01 01.1_p.č.216	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m ²	33,670		
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m				
	D	01.6	Kuchyně - VCP, zákryt trámu a potrubí 1.NP				
29	K	SO 01 01.1_p.č.308.	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm	m ²	20,200		
	PP		Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm				
30	K	R6_2	Příplatek za sešikmení v části kolem VTZ potrubí. Je nutné provedení z důvodu zasažení VZT potrubí, které je vedeno těsně v blízkosti ŽB trámu	soubor	1,000		
	PP		Příplatek za sešikmení v části kolem VTZ potrubí. Je nutné provedení z důvodu zasažení VZT potrubí, které je vedeno těsně v blízkosti ŽB trámu				
31	K	763172350R.	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro podhledy velikost (šxv) 500 x 500 mm	kus	1,000		
	PP		Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro podhledy velikost (šxv) 500 x 500 mm				
32	M	59030700R_	<i>dvířka revizní dvoukřídlá s automatickým zámkem 1600x900mm</i>	kus	1,000		
	PP		dvířka revizní dvoukřídlá s automatickým zámkem 1600x900mm				
63	K	HZS2172_	Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář odborný - zvýšená pracnost	hod	23,000		
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí sádrokartonář odborný				
	D	01.8	Rozvaděče sesterny				
33	K	R8_1	Provedení opláštění rozvaděčů jako kastlík 2stranný RB 12,5 – m.č.2.05; 3.05; 4.05 RŠ 1,06/3,2m	m ²	8,850		
	PP		Provedení opláštění rozvaděčů jako kastlík 2stranný RB 12,5 – m.č.2.05; 3.05; 4.05 RŠ 1,06/3,2m				
34	K	763111723	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů úhelníky hliníkové	m	6,900		
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů úhelníky hliníkové				
	D	01.9	Opláštění rozvodů 1.NP 1.02; 1.NP - m.č.1.25; 4.NP m.č.4.44				
35	K	763164658R	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 1,2 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 2 x 15 mm	m ²	14,450		
	PP		Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 1,2 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 2 x 15 mm				
36	K	R9_2	Opláštění boku šachty v koupelně m.č.4.44 - 2x12,5RF PO EI30	mb	3,250		
	PP		Opláštění boku šachty v koupelně m.č.4.44 - 2x12,5RF PO EI30 - důvod: Nebyl prostor pro vyzdění. V šachtě vysunutě VZT potrubí.				
	D	01.10	Výškové odsokoky - 1. 2. 3. a 4.NP				
37	K	SO 01 01.1_p.č.301	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu přes 0,5 m	m	23,920		
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu přes 0,5 m				
	D	01.13	Uzavření dveří 1.PP				
38	K	763211231R	Příčka ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90, příčka tl. 100 mm, profil 50, Rw do 59 dB	m ²	2,400		
	PP		Příčka ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90, příčka tl. 100 mm, profil 50, Rw do 59 dB				
39	K	763172325	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 600 x 600 mm	kus	1,000		
	PP		Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 600 x 600 mm				
40	M	59030763	<i>dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 600x600 mm</i>	kus	1,000		5
	PP		dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 600x600 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	K	763111741	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	7,200		
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany				
42	M	SO01 01.1_p.č.303	fólie podstěšní parotěsná PE role 1,5 x 50 m	m2	7,920		
	PP		fólie podstěšní parotěsná PE role 1,5 x 50 m				
43	K	763182000R	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ostění oken z desek hloubky do 0,3 m	m	2,400		
	PP		Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ostění oken z desek hloubky do 0,3 m				
64	K	HZS2172R	Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář odborný	hod	8,000		
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí sádrokartonář odborný				
	D	01:16	Revizní dvířka 1.NP				
44	K	763172330R	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 1400 x 800 mm	kus	1,000		
	PP		Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 1400 x 800 mm				
45	M	59030740R.	dvířka revizní dvoukřídlá s automatickým zámkem 1600x900mm	kus	1,000	4	
	PP		dvířka revizní dvoukřídlá s automatickým zámkem 1600x900mm				
46	K	SO 01 01.1_p.č.309	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek	kus	1,000		
	PP		Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 300 x 300 mm				
47	M	SO01 01.1_p.č.311	dodávka revizních dvířek RD6	ks	1,000		
	PP		dodávka revizních dvířek RD6				
48	K	763172320R	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 400 x 400 mm	kus	1,000		
	PP		Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 400 x 400 mm				
49	M	59030700R	dvířka revizní dvoukřídlá s automatickým zámkem 1600x900mm	kus	1,000	1	
	PP		dvířka revizní dvoukřídlá s automatickým zámkem 1600x900mm				
50	K	763172350R	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro podhledy velikost (šxv) 500 x 500 mm	kus	5,000		
	PP		Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro podhledy velikost (šxv) 500 x 500 mm				
51	M	59030700R.	dvířka revizní dvoukřídlá s automatickým zámkem 1600x900mm	kus	5,000		
	PP		dvířka revizní dvoukřídlá s automatickým zámkem 1600x900mm				
52	K	763172330R1	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 2000 x 1000 mm	kus	1,000		
	PP		Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 2000 x 1000 mm				
53	M	59030740R	dvířka revizní dvoukřídlá s automatickým zámkem 1600x900mm	kus	1,000		
	PP		dvířka revizní dvoukřídlá s automatickým zámkem 1600x900mm				

Generální klíč	číslo změny		56	
	Objednatel	Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01		
	Projekt	Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově		
	Datum vydání	9.2.2021		
	Vystavil	ALGON, a.s.		
Celková cena bez DPH		141 410,25 Kč		

1	Změnu vyžaduje (označte "x") :			
	Objednatel x	Zhotovitel	TDI/TDS	Jiné

2	Důvod změny (označte "x") :			
	Snížení ceny	Optimalizace projektu	Požadavek úřadů	Jiné x

3	Popis změny :			
	Na žádost stavebníka je dílo doplněno o systém generálního klíče.			

4	Vliv na související profese :		NE	

5	Vliv na harmonogram stavby :		NE	

6	Vliv na cenu stavby :		ANO	

7	Stanovisko objednatel :		Datum :	Podpis :
			12.2.2021	

8	Stanovisko TDI/TDS :		Datum :	Podpis :
			12.2.2021	

9	Stanovisko - generální projektant :		Datum :	Podpis :
			12.2.2021	

10	Stanovisko zhotovitel :		Datum :	Podpis :
			12.2.2021	

11	Přílohy :			
	Ocenění ke změně č. 56 Uzamykací plán			

Změnový list bude zahrnutý v dodatku SOD č.14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL 56 Systém generálního klíče

Místo: NPZ Sokolov

Datum: 10.02.2021

Zadavatel: Město Sokolov

Projektant: AVZ
architektonická
ateliér AŠ

Zhotovitel: Algon a.s.

Zpracovatel: Pavel Pagáč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

141 410,25

D PSV Práce a dodávky PSV

141 410,25

D 766 Konstrukce truhlářské

141 410,25

1	K		Cylindrická vložka SGHK 30/40	kus	176,000		
2	K		Přestavba, nastavení SGHK	kus	176,000		
3	K		Klíč SGHK	kus	376,000		
4	K		Montáž vložky SGHK	kus	181,000		
5	K		Návrh systému generálního klíče	kpl	1,000		
6	K		Odečet - stavební vložka, dodávka a montáž	kus	181,000		

Lešení	číslo změny		58	
	Objednatel	Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01		
	Projekt	Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově		
	Datum vydání	9.2.2021		
	Vystavil	ALGON, a.s.		
Celková cena bez DPH		283 546,07 Kč		

1	Změnu vyžaduje (označte "x") :			
	Objednatel	Zhotovitel	TDI/TDS	Jiné x

2	Důvod změny (označte "x") :			
	Snížení ceny	Optimalizace projektu	Požadavek úřadů	Jiné x

3	Popis změny :			
	Z důvodu změny technologie provádění fasády viz ZL 41, byl prodloužen termín pronájmu lešení o jeden měsíc. Chyba ve výkazu výměr, neobsahuje pomocné lešení pro práce uvnitř objektu (zdění, vnitřní omítky, SDK podhledy). Dále rozpočet SOD neobsahuje prostorové lešení v úrovni 4.NP.			

4	Vliv na související profese :		ANO

5	Vliv na harmonogram stavby :		ANO

6	Vliv na cenu stavby :		ANO

7	Stanovisko objednatel :	Datum :	Podpis :
		12.2.2021	

8	Stanovisko TDI/TDS :	Datum :	Podpis :
		12.2.2021	

9	Stanovisko - generální projektant :	Datum :	Podpis :
		12.2.2021	

10	Stanovisko zhotovitel :	Datum :	Podpis :
		12.2.2021	

11	Přílohy :		
	Ocenění ke změně č. 58		

Změnový list bude zahrnutý v dodatku SOD č.14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL 58 - lešení 070121

Objekt:

2020_P25_19_0104 NPZ_Sokolov

Místo:

Datum: 16. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

283 546,07

D HSV HSV

133 989,53

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

133 989,53

21	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m ²	3 361,580		
----	---	-----------	--	----------------	-----------	--	--

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m², o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

22	K	SO 01 01.1_p.č.221	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,437		
----	---	-----------------------	--	---	-------	--	--

PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

D HSV HSV

23	K	SOD_D.1.1_211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m ²	104 143,200		
----	---	---------------	--	----------------	-------------	--	--

PP Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m² Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111

D D3 Prostorové lešení

8	K	942211111	Montáž lešení vysunutého dílcového bez podepření v do 20 m	m ²	155,000		
---	---	-----------	--	----------------	---------	--	--

PP Montáž lešení vysunutého dílcového bez podepření v do 20 m

9	K	942211211	Příplatek k lešení vysunutému dílcovému bez podepření v do 30 m za první a ZKD den použití	m ²	13 950,000		
---	---	-----------	--	----------------	------------	--	--

PP Příplatek k lešení vysunutému dílcovému bez podepření v do 30 m za první a ZKD den použití

10	K	942111811	Demontáž lešení vysunutého trubkového bez podepření v 20 m	m ²	155,000		
----	---	-----------	--	----------------	---------	--	--

PP Demontáž lešení vysunutého trubkového bez podepření v 20 m

Automatizované odvětrávací systém	číslo změny		63	
	Objednatel	Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01		
	Projekt	Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově		
	Datum vydání	9.2.2021		
	Vystavil	ALGON, a.s.		
Celková cena bez DPH		578 327,51 Kč		

1	Změnu vyžaduje (označte "x") :			
	Objednatel x	Zhotovitel	TDI/TDS	Jiné

2	Důvod změny (označte "x") :			
	Snížení ceny	Optimalizace projektu	Požadavek úřadů	Jiné x

3	Popis změny :			
	Doplnění automatizovaného odvětrávacího systému pro otvírku oken výplně O17 ve 2.NP, z důvodu zajištění funkčnosti dle požadavků PBŘ. Systém obsahuje řídicí jednotky, záložní zdroje a napojení na EPS objektu.			

4	Vliv na související profese :		ANO	

5	Vliv na harmonogram stavby :		ANO	

6	Vliv na cenu stavby :		ANO	

7	Stanovisko objednatel :	Datum :	Podpis :
		12.2.2021	

8	Stanovisko TDI/TDS :	Datum :	Podpis :
		12.2.2021	

9	Stanovisko - generální projektant :	Datum :	Podpis :
		12.2.2021	

10	Stanovisko zhotovitel :	Datum :	Podpis :
		12.2.2021	

11	Přílohy :		
	Ocenění ke změně č. 63 Projektová dokumentace část ELETKRO a osazení pohonů		

Změnový list bude zahrnutý v dodatku SOD č.14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL63 - automatizované odvětrání schodiště

Objekt:

ZL63 - automatizované odvětrání schodiště

Místo:

Datum: 7. 2. 2021

Zadavatel: Město Sokolov

Projektant: Arch. Václav Zůna

Zhotovitel: Algon a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

578 327,51

D D2 Okno se 3 pohony a el. motorickou olivou, včetně příslušenství 200 033,92

0	K	Pol1	ELTRAL TA60 DF-SRI dva okenní pohony OTK (set 2 ks)		2,000		
	PP		ELTRAL TA60 DF-SRI dva okenní pohony OTK (set 2 ks)				
0	K	Pol2	ELTRAL TA60 DF okenní pohon OTK		2,000		
	PP		ELTRAL TA60 DF okenní pohon OTK				
0	K	Pol3	ELTRAL OA m-Com elektromotorická oliva		2,000		
	PP		ELTRAL OA m-Com elektromotorická oliva				
0	K	Pol4	Sada konzol pro TA60 DF		6,000		
	PP		Sada konzol pro TA60 DF				
0	K	Pol5	M-COM komunikační modul		2,000		
	PP		M-COM komunikační modul				

D D3 Okno se 2 pohony a el. motorickou olivou, včetně příslušenství

0	K	Pol1	ELTRAL TA60 DF-SRI dva okenní pohony OTK (set 2 ks)		2,000		
	PP		ELTRAL TA60 DF-SRI dva okenní pohony OTK (set 2 ks)				
0	K	Pol6	ELTRAL OA m-Com elektromotorická oliva		2,000		
	PP		ELTRAL OA m-Com elektromotorická oliva				
0	K	Pol4	Sada konzol pro TA60 DF		4,000		
	PP		Sada konzol pro TA60 DF				
0	K	Pol7	M-COM komunikační modul		2,000		
	PP		M-COM komunikační modul				

D D4 Okno s 1 pohonem a el. motorickou olivou, včetně příslušenství

0	K	Pol2	ELTRAL TA60 DF okenní pohon OTK		3,000		
	PP		ELTRAL TA60 DF okenní pohon OTK				
0	K	Pol6	ELTRAL OA m-Com elektromotorická oliva		3,000		
	PP		ELTRAL OA m-Com elektromotorická oliva				
0	K	Pol4	Sada konzol pro TA60 DF		3,000		
	PP		Sada konzol pro TA60 DF				

D D5 Ústředny a příslušenství

0	K	Pol8	RZ 50 ústředna se záložním zdrojem		1,000		
	PP		RZ 50 ústředna se záložním zdrojem				
0	K	Pol9	RZ 75 ústředna se záložním zdrojem		2,000		
	PP		RZ 75 ústředna se záložním zdrojem				

D D6 Montáže a služby 40 135,06

0	K	Pol10	Montáž, zapojení, naprogramování a zprovoznění		1,000		
	PP		Montáž, zapojení, naprogramování a zprovoznění				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> 2 kpl sestava okna se 3 el. pohony TA60 DF a elektromotorickou olivou <input type="checkbox"/> 2 kpl sestava okna se 2 el. pohony TA60 DF a elektromotorickou olivou <input type="checkbox"/> 3 kpl sestava okna s 1 el. pohonem TA60 DF a elektromotorickou olivou <input type="checkbox"/> 3 ks řídicí ústředna se zálohovaným napájecím zdrojem <input type="checkbox"/>				
0	K	Pol11	Vedlejší náklady		1,000		
	PP		Doprava a vedlejší náklady				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> V případě změny technického řešení se může změnit i cena.				

Okopové plechy	číslo změny		64	
	Objednatel	Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01		
	Projekt	Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově		
	Datum vydání	9.2.2021		
	Vystavil	ALGON, a.s.		
Celková cena bez DPH		79 704,92 Kč		

1	Změnu vyžaduje (označte "x") :			
	Objednatel x	Zhotovitel	TDI/TDS	Jiné

2	Důvod změny (označte "x") :			
	Snížení ceny	Optimalizace projektu	Požadavek úřadů	Jiné x

3	Popis změny :			
	Z bezpečnostních důvodů je nutno doplnit konstrukci schodiště o zábradlí a okopový plech. Nebylo součástí RDS a rozpočtu SOD.			

4	Vliv na související profese :		NE	

5	Vliv na harmonogram stavby :		NE	

6	Vliv na cenu stavby :			ANO

7	Stanovisko objednatel :		Datum :	Podpis :
			12.2.2021	

8	Stanovisko TDI/TDS :		Datum :	Podpis :
			12.2.2021	

9	Stanovisko - generální projektant :		Datum :	Podpis :
			12.2.2021	

10	Stanovisko zhotovitel :		Datum :	Podpis :
			12.2.2021	

11	Přílohy :			
	Ocenění ke změně č. 64			

Změnový list bude zahrnutý v dodatku SOD č.14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově

Objekt:

ZL64 - Okopové plechy schodiště

Místo: Sokolov

Datum: 09.02.2021

Zadavatel: Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01

Projektant: Ing.Arch.Václav
Zůna, Nemocniční
1897/49,Aš 352 01

Zhotovitel: ALGON,a.s.Ringhofferova 1/115, Praha 5

Zpracovatel: ALGON,a.s

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

79 704,92

D PSV Práce a dodávky PSV

79 704,92

D 767 Konstrukce zámečnické

79 704,92

1	K	SO 01 - 01.0_p.č.480	Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubovaného	m	32,000		
	VV		32		32,000		
	VV		Součet		32,000		
2	M	SO01 - 01.0_p.č.481	dodávka nerezové madlo pr. 42,4 vč. záslepek a kozol	m	32,000		
	VV		32		32,000		
	VV		Součet		32,000		
3	K	767000000R	Montáž okopového plechu z PL 100/5mm	m	34,700		
	VV		34,7		34,700		
	VV		okopový plech výšky 100mm na podlahu podest a minimálně 20mm na hranu schodů,				
	VV		natřený barvou v odstínu stejném jako hliníková konstrukce				
	VV		prosklené fasády, přišroubovaný na konzole,				
	VV		které budou kotveny do stupňů a podest na kraji shora				
	VV		Součet		34,700		
4	M	R1	Dodávka lakovaného okopového plechu PL 100/5mm	m	34,700		
	VV		34,7		34,700		
	VV		Součet		34,700		