

Výkaz výměr

Rozpočet:	11	DOZA - stavební úpravy 1.NP vč.VZT	
Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
S001	Stavební úpravy 1.NP - DOZA VM		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
26-001	Stavební úpravy DOZA-1.NP		
Projektant :		Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :		Náklady na MJ :	0
Počet listů :		Zakázkové číslo :	2018-26
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
	Dodávka celkem	0	Ztížené podmínky	543
Z	Montáž celkem	0	Dokumentace skut.provedení	620
R	HSV celkem	24 800	BOZP	543
N	PSV celkem	130 213	Hluková studie	620
ZRN celkem		155 013	Zařízení staveniště	2 325
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		155 013	Ostatní VRN	1 938
ZRN+VRN+HZS		161 601	VRN celkem	6 588
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Datum :	Jméno :	Jméno :		
	Datum :	Datum :		
	Podpis:	Podpis :		
Základ pro DPH	21,0 % činí :	161 601 Kč		
DPH	21,0 % činí :	33 936 Kč		
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč		
DPH	0,0 % činí :	0 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM		195 537 Kč		

Poznámka :

Stavba : 26-001 Stavební úpravy DOZA-1.NP
 Objekt : SO01 Stavební úpravy 1.NP - DOZA VM

Rozpočet : 11
 DOZA - stavební úpravy 1.NP vč.VZT

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	
2	Základy a zvláštní zakládání	17 400	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	0	0	0	0	0
6	Úpravy povrchu, podlahy	7 400	0	0	0	0
87	Potrubí z trub z plastických hmot	0	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	0	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
98	Demolice	0	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
713	Izolace tepelné	0	0	0	0	0
721	Vnitřní kanalizace	0	0	0	0	0
722	Vnitřní vodovod	0	0	0	0	0
725	Zařizovací předměty	0	2 600	0	0	0
730	Ústřední vytápění	0	13 000	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	0	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	5 200	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	62 450	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0	6 079	0	0	0
776	Podlahy povlakové	0	8 280	0	0	0
777	Podlahy ze syntetických hmot	0	0	0	0	0
781	Obklady keramické	0	24 279	0	0	0
783	Nátěry	0	0	0	0	0
784	Malby	0	8 325	0	0	0
799	Ostatní	0	0	0	0	0
M21	Elektromontáže	0	0	0	0	0
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		24 800	130 213	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené podmínky	0	0,4	155 013	543
Dokumentace skut.provedení	0	0,4	155 013	620
BOZP	0	0,35	155 013	543
Hluková studie	0	0,4	155 013	620
Zařízení staveniště	0	1,5	155 013	2 325
Provoz investora	0	0,0	155 013	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	155 013	0
Rezerva rozpočtu	0	1,3	155 013	1 938
CELKEM VRN				6 588

Položkový rozpočet

Stavba :	26-001 Stavební úpravy DOZA-1.NP	Rozpočet: 11
Objekt :	SO01 Stavební úpravy 1.NP - DOZA VM	DOZA - stavební úpravy 1.NP vč.VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
1	120901121R00	schodiště venkovní 1,3*0,6*0,6	kus	2,00	8 700,00	17 400,00
2	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 pro kanalizaci 18*0,6*1	m3		1 450,00	
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3		195,00	
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3		265,00	
5	273321311R00	Železobeton základových desek B 20 (C 16/20) soc.zařízení: (6,7*2+5,3+4,05+1,5*2)*1,3*0,1	m3		3 120,00	
6	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 6,0 oka 100/100 28,4*1,2*0,0072	t		31 220,00	
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				17 400,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
7	310236251RT1	Zazdívka otvorů pl.0, 09 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm s použitím suché maltové směsi -po MTZ ZTI a UT	kus		320,00	
8	310239411RT1	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MC s použitím suché maltové směsi 1,3*2,2*0,7+1*2*0,35*2+0,8*0,45*2+3,3*0,6*0,45	m3		5 100,00	
9	311101213R00	Vytvoření prostupů pl. do 0,10 m2 v nosných zdech pro VZT	m		120,00	
10	317141214U00	Překlad plochý Y š125 otv-1,25m	kus		220,00	
11	317141216U00	Překlad plochý Ytong š125 otv-1,75m	kus		680,00	
12	317941123RT5	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.20 1,8*2*0,026+2,5*4*0,026 1,6*4*0,026+2,0*3*0,026 1,6*3*0,026 2,8*1*0,018+1,2*0,026	t		33 400,00	
13	342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm 2,5*3,7*3+1,2*3,7*3+0,5*3*2 -0,7*2*3	m2		580,00	
14	342255028RT1	Příčky z desek porobet. tl. 15 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm 5*3,7+7,2*3,7 -0,7*2*2-0,8*2 2,05*0,6	m2		675,00	
15	342267112RT2	Obklad stěna sádrokartonem desky protipožární tl. 12,5 mm	m		750,00	
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
16	346244382R00	Plentování ocelových nosníků výšky 20 - 30 cm 1,8*1*2+1,3*0,8*2+1,3*0,9*3	m2		652,00	
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
17	611473112R00	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi, štuková 23,5+18,7+12+4,8	m2		420,00	
18	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS pro elektro rozvody 22*3*2+8*3*2*3	m		55,00	
19	612409991R00	Začištění omítek kolem oken, dveří apod. 1,2*2*2+1,65*2*2+1,5*2+1,8*2+5*1+1,5*2	m		52,00	
20	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková průjezd	m2	12,00	375,00	4 500,00

Položkový rozpočet

Stavba :	26-001 Stavební úpravy DOZA-1.NP	Rozpočet: 11
Objekt :	SO01 Stavební úpravy 1.NP - DOZA VM	DOZA - stavební úpravy 1.NP vč.VZT

Př.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
21	612474116U00	Vni omítka stěn SMS Ytong tl 10mm 39,9*2+40,74*2	m2		215,00	
22	619481119U00	Potažení ploch sklovl+tmel+přichyt	m2		210,00	
23	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 (B 20) (25,3+4,8+5,3+6,7*2+4,05+1,5+12)*0,065	m3		2 850,00	
24	631319161R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm	m3		250,00	
25	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari (4,32/0,065)*1,2*0,0035	t		31 200,00	
26	631571004R00	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, tř. I 28,35*0,15	m3		840,00	
27	641952211R00	Osazení rámu okenních plastových, plocha do 2,5 m2	kus		352,00	
28	641952341R08	Osazení rámu dveřních dřevěných, plocha do 2,5 m2	kus		380,00	
29	641952451R00	Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 10 m2	kus		580,00	
30	641952551R00	Osazení rámu okenních dřevěných, plocha nad 10 m2	kus		580,00	
31	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou 5+1,2*2+1,65*2+1,5*2+1,8*2+1,5+2,1*2	m		55,00	
32	642952110RT3	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 197 x 70/7 - 19 buk	kus		4 400,00	
33	642952110RT4	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 197 x 80/7 - 19 buk	kus		4 600,00	
34	642952110RT5	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 197 x 90/7 - 19 buk	kus		5 200,00	
35	642953121RT5	Dodatečné osaz.dřev.zárubní pl.do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90/197-19-požární EW30	kus		8 500,00	
36	648951411RT3	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 60cm včetně dodávky parapetní desky š. 60 cm 1,4*3*1,15 3	m	2,00	1 450,00	2 900,00
Celkem za		6 Úpravy povrchu, podlahy				7 400,00
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				
37	871265211U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN75 8,5	m		85,00	
38	871275211U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN125 3,8+2*4,6	m		110,00	
39	871315211U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN150 vč.napojení na stáv.kanalizaci	m		160,00	
40	28611105R	Trubka PVC odpadová nehrdlovaná d 75x1,8x4000 mm 8,5*1,25	m		120,00	
41	28611146.AR	Trubka PVC kanalizační hladká d100x3,0x1000mm SN4 13*1,25	kus		110,00	
42	28611151.AR	Trubka PVC kanalizační hladká d160x3,6x1000mm SN4 4*1,25	kus		160,00	
Celkem za		87 Potrubí z trub z plastických hmot				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
43	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 4*4,5*1,15	m2		33,00	
44	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m 150/1,5*1,1	m2		42,00	
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
45	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 28,35+1,87+4,8+12+23,5+47,8+7,2	m2		55,00	
46	953941211R00	Osazování konzol nebo kotev pro madla apod.	kus		120,00	
47	953943113R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 15 kg / kus	kus		140,00	
48	PC95-01	mřížka plastová větrací 150x150mm D+M	ks			
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
49	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm 3,6*3,7*2+3,4*3,7+0,9*3,7*6+2,8*3,7+1,2*3,7*2	m2		144,00	
50	962032231R00	Bourání bet. Strop 1,45*2,1*0,4+1*2,1*0,35+1,2*1,65*0,25+1,75*2,4*0,3+2,1*0,6*0,2	m3		690,00	

Položkový rozpočet

Stavba :	26-001 Stavební úpravy DOZA-1.NP	Rozpočet: 11
Objekt :	SO01 Stavební úpravy 1.NP - DOZA VM	DOZA - stavební úpravy 1.NP vč.VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	množství	cena / M.J.	celkem (Kč)
51	965042141RT3	1,2*0,5*2+1,6*1,9*0,7+2,1*0,15*0,5+0,9*2,1*0,5 0,5*0,5*1 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 sbíječka tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3		1 950,00	
52	965081713RT1	126*0,1 18*0,6*0,1 Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně dlaždice keramické	m2		67,00	
53	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2		90,00	
54	968061113R00	1,8*4*0,6*2 Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus		55,00	
55	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2		140,00	
56	968072455R00	2*1,2*1,65 3*2,8 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2		260,00	
57	968072641R00	6*2*0,9+3*1*2 Vybourání kovových stěn, kromě výkladních vnitřní stěna-chodba	m2		250,00	
58	973031324R00	4,8*3 Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm	kus		77,00	
59	974031132R00	7*2*3 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m		63,00	
60	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2		75,00	
61	978013191R00	127,5 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2		55,00	
62	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2		70,00	
63	PC96-01	351,54/2 Vysekání vent. mřížek a žaluzií, ocel.mříž	ks		150,00	
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				
Díl: 98	Demolice					
64	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t		230,00	
65	979081111R00	Odvoz suti na skládku do 1 km	t		240,00	
66	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t		15,00	
67	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t		180,00	
68	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t		18,00	
69	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t		131,00	
70	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí	t		420,00	
Celkem za		98 Demolice				
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
71	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t		230,00	
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 711	Izolace proti vodě					
72	711212002R00	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou soc.zařízení - sprchy	m2		88,00	
73	711471051RZ5	0,9*6*2+1 Izolace, tlak. voda, vodorovná fólii PVC, volně včetně dodávky mPVC folie tl. 1,5 mm	m2		260,00	
74	711471052R00	28,35*1,1 Izolace, tlak. voda, vodorov. textilními pásy s PE	m2		92,00	
75	711777588R00	31,19 (56+25,3+12,5+6,5+12)*1,1 Opracování prostupů trub termoplasty D do 200 mm	kus		108,00	
76	PC711-01	hydroizolační stěrka	kg		123,00	
77	693705141	11,8/1,5 Geotextilie-300g/m2 do 4m	m2		25,00	
78	998711202R00	154,75*1,1 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%		250,00	
Celkem za		711 Izolace proti vodě				
Díl: 713	Izolace tepelné					
79	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2		24,00	
		25,3+4,8+5,3+6,7*2+4,05+1,5+12				

Položkový rozpočet

Stavba :	26-001 Stavební úpravy DOZA-1.NP	Rozpočet: 11
Objekt :	SO01 Stavební úpravy 1.NP - DOZA VM	DOZA - stavební úpravy 1.NP vč. VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
80	713191121R00	Izolace tepelné překrytím pásem A 400/H 66,5*1,1	m2		62,00	
81	28376361R	Deska polystyrenová EPS150S tl. 30 mm (114,3-(56+12,5+6,5))*1,1	m2		55,00	
82	28376371	Deska polystyrenová EPS 150S tl. 80 mm (6,7*2+4,05+1,5)*1,1	m2		110,00	
83	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%			
Celkem za		713 Izolace tepelné			3,00	
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
84	PC721-01	Vnitřní kanalizace - připojení zař. DN50-D70	m			
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace			88,00	
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
85	PC722-01	Vnitřní vodovod - rozvody potrubí - plast. DN50 včetně izolace tl.15mm	m			
86	PC722-02	Napojení na stávající ležatou kanalizaci v soc.zařízení m.č. 1.06-1.10	kpl		85,00	
Celkem za		722 Vnitřní vodovod			560,00	
Díl:	725	Zařizovací předměty				
87	PC725-01	2xUM do skříněk	kus	2,00	1 300,00	
Celkem za		725 Zařizovací předměty				2 600,00
Díl:	730	Ústřední vytápění				
88	PC730-01	Vytápění - otopná tělesa, rozvody PP, demontáže D+M	kpl	1,00	13 000,00	
Celkem za		730 Ústřední vytápění				13 000,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
89	762511272U00	Podlaha OSB brus 12 P+D šroub (56,0+12,5+6,5)*2*1,1	m2		295,00	
90	762526110RT2	Položení roštu pod podlahy rozteče do 65 cm včetně dodávky žeziva, polštáře 40 x 40 mm (56+12,5+6,5)*1,1	m2		276,00	
91	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%			
Celkem za		762 Konstrukce tesařské			2,00	
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
92	764510450RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Zn, rš 330 mm nalepení Enkolitem - poplast 2*1,3+1*1,6	m		520,00	
93	PC764-01	Kotvení klempířských výrobků PP plechu	ks		260,00	
94	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%			
Celkem za		764 Konstrukce klempířské			6,00	
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
95	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus		785,00	
96	766629302R00	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2	kus		820,00	
97	766629310R00	Montáž dřevěných stěn prosklených 3,5*2,8+5*3	m2		310,00	
98	766660716U00	Mtž samozavírač kovová zárubeň vč.samozavír. abloy atd.	kus		3 200,00	
99	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m	kus		400,00	
100	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.nad 0,8 m	kus		410,00	
101	611685A	Dřevěné dveře foliované plné 1kř. - 70x197cm HPL0.8, hl.hrana	kus		410,00	
102	611685B	Dřevěné dveře foliované plné 1kř - 80x197cm HPL0.8, hl.hrana	ks		2 800,00	
103	611685C	Dřevěné dveře foliované plné 1kř. - 90x197cm HPL0.8, hl.hrana	ks		2 900,00	
104	611688A	Dřevěné dveře foliované. 0,90x1,97m - DP1,2 plné ,1kř. , Uw=1,05 , s pož.odolností EW30 DP3	ks		2 950,00	
105	PC766-01	Okno plastové 1,2*1,50m - OP1 3-sklo , mikrovent. - 2kř , Uw=0,9	ks	2,00	2 600,00	5 200,00
106	PC766-02	Stěna dřevěná 3,40x2,40m - OD2 1sklo , 6kř , Uw=1,5	ks		5 300,00	
107	PC766-03	Stěna dřevěná s 1kř.dveře 90x2000mm DS1,Ud=1.05 prosklená ,sklo bezp.,panik.klika -2,5x2,65m	ks		27 500,00	
108	PC766-04	Dveře plastové 1křidl. rozm. 900x2050m - DP3 Ud=1.05	ks		28 500,00	
109	PC766-05	Kování dveří - cobra , 2xklika, šířtek,zámek vl	ks		18 500,00	
110	PC766-06	Kování posuv.dveří 2xmušle, bez uzam	ks		550,00	

Položkový rozpočet

Stavba :	26-001 Stavební úpravy DOZA-1.NP	Rozpočet: 11
Objekt :	SO01 Stavební úpravy 1.NP - DOZA VM	DOZA - stavební úpravy 1.NP vč.VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
111	PC766-07	Žaluzie okenní IDS domykavé , vnitřní D+M 1,2*1,65*2+1,5*1,8	m2		400,00	
112	PC766-08	Dřevěná ochranné madlo D+M chodby, h=900mm, kotvené ocel.kotvy á1.0m	m		1 100,00	
113	PC766-09	Dřev.zabudov.skříň - 1,20x3,00x1,1m - T2 atyp	ks		17 500,00	
114	PC766-10	Demontáž stáv. oken a dveří vč.odvozu sutí	ks		340,00	
115	PC766-11	Demontáže vnější dřev.stěny přístřešku	kpl		450,00	
116	PC766-12	Sklopná dřevěnná rampa 1,40x2.05m ,závěs nášlap desky OSB tl.22.5mm - T3	ks		4 500,00	
117	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%		3,00	
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				5 200,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
118	767587001RT2	Podhledy min, rošt, - akustický včetně dodávky A20+EB 50mm - 200mm o.d.s. (56+19)*1,1	m2	82,50	660,00	54 450,00
119	767587001RT7	rámečky na světla 5,3+6,7*2+4,05+1,5	kus	500,00	16,00	8 000,00
120	767996802R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do100 kg ocel.nosníky, dveře ocel.atd 625*1,1	kg			
121	PC767-01	Kovová větrací žaluzie vzt DN200	ks			
122	PC767-02	Ruční hasicí přístroje práškové 21A - 6kg 113B	ks			
123	PC767-03	Kovové nerez madlo - dl.600mm D+M2	ks			
124	PC767-04	Informační systém - únikové cesty atd. dle PBR	kpl			
125	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%			
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				62 450,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
126	771575107RT2	Montáž podlah keramických 6,7*2+1,5	m2		320,00	
127	PC771-01	Příplatek za hydroizol.tmel 14,9	m2		33,00	
128	59764203R	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm R10 14,9*1,2	m2	17,88	340,00	6 079,20
129	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%		5,00	
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				6 079,20
Díl:	776	Podlahy povlakové				
130	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně dodávky soklíku PVC Bolta 1669 8*2+7,2*2-2,5-0,9 7,2*2+2,65*2-1,3-0,9*2 22*1,1 4,6*2+2,5*2-1,3-0,9*2 2,5*2+1,8*2-0,8 16,5-0,9*4	m	90,00	92,00	8 280,00
131	776511810RT3	Odstranění PVC podlah lepených bez podložky	m2		45,00	
132	776521100RU2	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren vč.vinyl. podlahoviny tl. 2,0 mm - R10 / zátěžové 4,8+5,3+4,05	m2		450,00	
133	776521100RU5	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren vč. vinyl.podlahoviny ,tl. 2,0 mm R10-schodiště 1,2*0,5*3	m2		450,00	
134	776591000RT1	Lepení podlah speciálních pryžových z pásů pouze položení - pryž ve specifikaci (56+12,5)*1,05	m2		140,00	
135	27240069.A	Deska pryžová pružná 12x1000x1000 mm pod rošt + pod PUR podlahu 71,92*1,1 (25,3+12)*1,1	m2		235,00	
136	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%		12,00	
Celkem za		776 Podlahy povlakové				8 280,00
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				

Položkový rozpočet

Stavba :	26-001 Stavební úpravy DOZA-1.NP	Rozpočet: 11
Objekt :	SO01 Stavební úpravy 1.NP - DOZA VM	DOZA - stavební úpravy 1.NP vč.VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
137	777155020R00	Podlahy lité polyuretanové , protisklzné např.Conipur 220-224 3x+PUR,lak Con 67-RAL7001 (56+12,5+6,5+12)*1,1	m2		1 800,00	
138	777553020R00	Penetrace nesavého podkladu podlah adhézní vrstvou podlahy, stěny - vinyl 126,15+1,8	m2		17,00	
139	777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Nivelit tl. 2mm (56+25,3+12,5+6,5+4,8+5,3+4,05+12)*1,1	m2		180,00	
140	PC777-01	penetrační nátěr 139/6	l		17,00	
141	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	%		3,00	
Celkem za		777 Podlahy ze syntetických hmot				
Díl: 781		Obklady keramické				
142	781415014RT6	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x25 cm Adesilex P 22 (Mapei) 4,75*4*2,2+2,8*4*2,2+1,4*4*1,6-0,7*2*2-0,8*2*2-0,7*1,6 2,8*1,6	m2		320,00	
143	781419706RT2	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně Aso-flexfuge (Schomburg)	m2		20,00	
144	781479196U00	Přípl keram hladká spáry tmel 2slož	m2		15,00	
145	597813605R	Obkládačka ker- 19,8x24,8 bílá popř. barevná lesk 72,26*1,2	m2	86,71	280,00	24 278,80
146	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%		5,00	
Celkem za		781 Obklady keramické				24 278,80
Díl: 783		Nátěry				
147	783121132U00	Nátěr syntet OK "B" DÜFA L 1a+1z+2e	m2		145,00	
148	783225400R00	Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel 12,5	m2		125,00	
149	783626200R00	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2x lakování	m2		178,00	
Celkem za		783 Nátěry				
Díl: 784		Malby				
150	784452471RT3	Malba směsí tekutou 2x,2bar.+pruchod. do 3,8 m Primalex Plus, průjezd 341,54+59 161,3	m2	100,00	45,00	4 500,00
151	784191001	Malba směsí tekutou 2x,2bar. Stropi herna, Primalex Plus,	m2	85,00	45,00	3 825,00
Celkem za		784 Malby				8 325,00
Díl: 799		Ostatní				
152	PC799-02	Likvidace odpadního materiálu - izolace mrazáku	m3		850,00	
Celkem za		799 Ostatní				
Díl: M21		Elektromontáže				
153	PCM21-01	Elektro - D+M vč. stropn.svítilidel LED,kabeláže revize , celkem 22ks sv.60x60, 6ks nást.sv.	kpl		109 000,00	
154	PCM21-02	Demontáže stávaj. rozvodů a svítidel	kpl		5 500,00	
Celkem za		M21 Elektromontáže				
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				
155	M24-01	VZT- soc.zařízení - odtahy,potr.spiro ,vent vč. tep.a zvuk.iz. MV tl.60mm, D+M , revize,regul	kpl		18 560,00	
156	M24-02.1	Decentr.rekuperační jednotka /m.č.1.01 vent., výměníku,filtrů,el.předehřevu,MAR,senz.CO2	ks		110 580,00	
157	M24-02.2	Digit.nást.ovladač pro jednotku D+M	ks		5 500,00	
158	M24-02.3	Vestavěný el.ohříváč přív.vzduchu 0.9kW	ks		8 950,00	
159	M24-02.4	Opláštění jednotky - lakovaný dekor D+M	ks		5 890,00	
160	M24-02.5	Fasádní výústka pro přívod a odvod vzduchu vert.provedení , RAL dle fasády , D+M	ks		4 200,00	
161	M24-02.6	Opláštění nasáv. a výfuk.potrubí atyp - bílé lamin D+M 8*0,5	m2		1 250,00	
162	M24-02.7	Tlumič hluku do kruh.potrubí DN250 dl.900mm pozink D+M	ks		2 480,00	
163	M24-02.8	Text.kruhová výústka DN250 dl.7000mm microperforace 3-9hod vč.závěsn.systému , D+M	m		1 360,00	
164	M24-02.9	VZT potrubí z pozink.plechu kruhové DN250 dl.900mm	m		420,00	

Položkový rozpočet

Stavba :	26-001 Stavební úpravy DOZA-1.NP	Rozpočet: 11
Objekt :	SO01 Stavební úpravy 1.NP - DOZA VM	DOZA - stavební úpravy 1.NP vč.VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
165	M24-02.91	Ohebná zvuk.a tep.izol.hadice DN280 tl.izol 50mm D+M	m		315,00	
166	M24-02.92	Tepelná a zvuková izolace MV tl.60mm s AL folií D+M	m2		420,00	
167	M24-02.93	Zprovoznění VZT,zaregulování, zkjouška, zaškolení	hod		385,00	
168	M24-02.94	Zapojení kabeláží,zprovoznění systému a revize	hod		385,00	
Čelkem za		M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				

