

Změnový list

Název díla: Stavební úpravy kobek č.6 a7 v měnirně Kolejní Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: /	Číslo změnového listu: 1
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne 29.5.2020 číslo SoD objednatele DOD20200230, č. zhotovitele TG 2020/CN 2093		
Objednatel: Dopravní podnik Ostrava, Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava		
Zhotovitel: Hochbau, s.r.o., Povětronní 1286/71, 724 00 Ostrava-Stará Bělá		
Technický dozor stavby/projektu: XXXXXXXXXX		
Přílohy: 1. Změnový rozpočet pro posouzení více a méně prací	Počet paré: 1 x 1 x	Příjemce: Objednatel Zhotovitel

Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Popis:

Změna č. 1 - V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že stávající rozvaděč, do něž měl instalovat jistič 80A je poze na 40A. Z tohoto důvodu bylo nutno dodat a osadit na přívod nový rozvaděč. **Celkové navýšení oproti rozpočtu = 9.174,30,-Kč**

Změna č. 2 - V návaznosti na probíhající rekonstrukce objektu Vítkovická nebylo možno demontovat obě klimatizace v serverovně ředitelství, neboť část serverů tam zůstává a je nutno jim zajistit chlazení. Z tohoto důvodu bylo nutno dodat jednu klimatizační jednotku novou. **Celkové navýšení oproti rozpočtu = 35.920,-Kč**

Změna č. 3 - Po vybourání otvoru pro nové dveře byla nerovnost stávající ŽB stěny tak veliká, že bylo nutno provést její částečné srovnání tak, aby bylo možno zárubeň osadit. Následně bylo nutno provést omítky a výmalbu **Navýšení ceny oproti rozpočtu = 24.938,87,- Kč**

Projektant	nemohl tuto skutečnost předjímat
Zhotovitel	nemohl tuto skutečnost předjímat
Časový dopad na plnění SoD	není
Dopad na PD	změny budou zaznačeny do DSPS
Ostatní ujednání	nejsou

Údaje v Kč bez DPH:

	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací/méněprací ZL k celkové ceně díla
	- 210,00 Kč	70 243,17 Kč	70 033,17 Kč	11,36%

	jméno	datum	posouzení ceny	podpis
Cenu za objednatele posoudil	XXXXXXXXXX	22.12.2020	V pořádku	XXXXXXXXXX

Vyjádření - souhlas se změnou:

	firma	jméno	datum	souhlasím / nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	Hochbau s.r.o.	XXXXXXXXXX	22.12.20	souhlasím	XXXXXXXXXX
Technický dozor (TD):	DPO a.s.	XXXXXXXXXX	22.12.2020	souhlasím	XXXXXXXXXX
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	DPO a.s.	XXXXXXXXXX	22.12.2020	souhlasím	XXXXXXXXXX

Tento Evidenční list změny díla je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny díla je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn"

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Stavební úpravy kobek č.6 a7 v měnirné Kolejní

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 16. 12. 2020

Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Hochbau, s.r.o.

IČ:

DIČ: 25857614
CZ25857614

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	70 033,17
---------------------	------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	70 033,17	14 706,97
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	84 740,14
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Stavební úpravy kobek č.6 a7 v měnící Kolejní

Místo: Datum: 16. 12. 2020

Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Hochbau, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		70 033,17	84 740,14
65	vícepráce	70 033,17	84 740,14

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy kobek č.6 a7 v měníně Kolejní

Objekt:

vícepráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16. 12. 2020

Zadavatel:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Hochbau, s.r.o.

IČ:

DIČ:

25857614

CZ25857614

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				70 033,17
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				70 033,17
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	70 033,17	21,00%	14 706,97	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			84 740,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy kobek č.6 a7 v měníně Kolejní

Objekt:

vícepráce

Místo:

Datum:

16. 12. 2020

Zadavatel:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Hochbau, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 70 033,17

HSV - Práce a dodávky HSV	27 819,67
---------------------------	-----------

1 - Zemní práce	2 645,60
-----------------	----------

4 - Vodorovné konstrukce	-113,30
--------------------------	---------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 406,00
--	----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	22 510,40
---	-----------

997 - Přesun sutě	265,09
-------------------	--------

998 - Přesun hmot	105,88
-------------------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV	293,50
---------------------------	--------

784 - Dokončovací práce - malby a tapety	293,50
--	--------

M - Práce a dodávky M	41 920,00
-----------------------	-----------

24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení	41 920,00
--	-----------

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	70 033,17
--	------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy kobek č.6 a7 v měníně Kolejní

Objekt:

vícepráce

Místo:

Datum:

16. 12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							70 033,17
D	HSV	Práce a dodávky HSV					27 819,67
D	1	Zemní práce					2 645,60
1	K	113106021	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně	m2	1,000	92,60	92,60
2	K	139751101	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	1,000	2 010,00	2 010,00
3	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně	m3	1,000	543,00	543,00
D	4	Vodorovné konstrukce					-113,30
4	K	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12	t	-0,003	40 000,00	-120,00
5	M	133354280	úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 100x75x9mm	t	-0,003	30 000,00	-90,00
P	Poznámka k položce: Hmotnost: 12,25 kg/m						
6	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm	m2	1,000	96,70	96,70
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					2 406,00
7	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	2,000	294,00	588,00
8	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	4,000	294,00	1 176,00
9	K	637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	1,000	642,00	642,00
VV	0,5*2					1,000	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					22 510,40
10	K	971042651	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 4 m2	m3	0,200	5 110,00	1 022,00
11	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	2,000	94,20	188,40
12	K	97890	Protipožární ucpávky	kpl	1,000	21 300,00	21 300,00
D	997	Přesun sutě					265,09
13	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,831	229,00	190,30
14	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,479	10,00	74,79
VV	0,831*9 'Přepočtené koeficientem množství					7,479	
D	998	Přesun hmot					105,88
15	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,385	275,00	105,88
D	PSV	Práce a dodávky PSV					293,50
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					293,50
16	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře ošetřovatelných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,000	58,70	293,50
D	M	Práce a dodávky M					41 920,00
D	24-M	Montáže vzduchotechnických zařízení					41 920,00
17	K	240001	Dodávka klimatizace VISION ASH 24 BIV, nástěnný, SPLIT inventar	ks	1,000	28 720,00	28 720,00
18	K	240002	Dodávka a montáž topného kabelu na klimatizaci	ks	2,000	3 600,00	7 200,00
19	R po.	Dodávka a montáž rozvaděče pro elektroměr PRO380-MOD 0,25-100A MODBUS					
				ks	1,000	6 000,00	6 000,00