

**REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ KE DNI 22.1.2021**PŮVODNÍ CENA  
DLE SOD

SNÍŽENÍ

NAVÝŠENÍ

ROZDÍL

ROZDÍL V %

CENA PO  
DODATKU**Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích – III. etapa;  
Příjezdová cesta k č. p. 631, 632, 633**

2 888 017,34

-39 597,78

76 257,07

36 659,29

1,27%

2 924 676,63

1511.0041173DKO

SoD č. 20 023 3 00 ze dne 08.10.2020

ČÍSLO	SO	ZMĚNA	SNÍŽENÍ	NAVÝŠENÍ	ROZDÍL
1	101	úpravy dopravního značení a zpevněných ploch	-32 152,80	7 150,94	-25 001,86
2	301	úpravy odvodnění a rektifikace povrchových znaků IS	-7 444,98	69 106,13	61 661,15

Pozn.: Ceny nových položek vycházejí z ceníku cenové soustavy ÚRS (hodnoty v něm uvedené nejsou překročeny) nebo jsou nově kalkulovány (viz přílohy).

zástupce zhotovitele:  
Ing. Daniel KOVÁČ  
hlavní stavbyvedoucí  
EUROVIA CS, a.s.

razítko, datum, podpis:

zástupce investora:  
Martin KUBÁT  
TDS  
MČ Praha - Kunratice

razítko, datum, podpis:

## ZMĚNOVÝ LIST

číslo

1

úpravy dopravního značení a zpevněných ploch

<b>Smluvní strany</b>	SoD č.	20 023 3 00	dle zhotovitele: 1511.0041173DKO
	ze dne:	08.10.2020	
Objednatel:	<b>M ĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KUNRATICE</b>		
	K Libuši 7/10, Praha, 148 00		
	IČ: 00231134		
Zhotovitel:	<b>EUROVIA CS a.s., oblast Čechy střed, závod Praha západ</b>		
	K Hájům 946, 155 00 Praha 5 - Stodůlky		
	IČ: 45274924		

Projektant (AD):  
Zástupce investora (TDS):  
Zástupce zhotovitele:

**Stavební objekt dotčený změnou:**

**SO 101 - Komunikace**

**Popis změny:**

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Nebylo řešeno

Zdůvodnění změny (nepředpokladatelnost, nezbytnost, neoddělitelnost):

- A) V rámci koordinace s probíhající rekonstrukce ul. K Zeleným domkům a v návaznosti na vydané stanovení dopravního značení nebude realizováno navrhované svislé dopravní značení
- B) Po zaměření skutečného stavu byly konstatovány rozdíly oproti navrhovaným rozsahům zpevněných ploch

Nové řešení, technický popis:

Změna soupisu prací obsahuje odpočet 1 ks svislé dopravní značky včetně sloupku a 33 m<sup>2</sup> konstrukčních vrstev živičné vozovky. Zároveň byl soupis navýšen o 10 m<sup>2</sup> dlážděné plochy realizované podél bytového domu č.p. 632

Cena méněprací bez DPH:	-32 152,80 Kč	Cena víceprací bez DPH:	7 150,94 Kč
<b>Výsledná cena změny bez DPH:</b>	<b>-25 001,86 Kč</b>		

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:**

- ne -

**Předpokládaný vliv na termín a kvalitu díla:**

Změna rozsahu prací nemá vliv na prodloužení termínu dokončení díla dle smlouvy o dílo. Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

**Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu v rozsahu díla:**

**Podpis zmocněnce objednatele:**

**Podpis zmocněnce zhotovitele:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## ZMĚNOVÝ LIST

číslo

1

úpravy dopravního značení a zpevněných ploch

---

---

**Ostatní, vyjádření:**

**Seznam příloh:**

## ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ

## úpravy dopravního značení a zpevněných ploch

				SoD		-		+		ZMĚNA MNOŽSTVÍ
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Množství	Množství	Množství	Cena celkem [CZK]
<b>CELKEM</b>										<b>-25 001,86</b>
<b>SO 101 - Komunikace</b>										<b>-25 001,86</b>
30	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2		17,71				
33	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2		324,12				
34	K	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2		26,79				
35	K	573211106	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	m2		18,47				
36	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2		246,44				
38	K	596412212	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm do 300 m2	m2		325,26				
39	M	59200R01	dlažba plošná betonová vegetační 210x140x80mm - typ BEST KROSO	m2		285,15				
41	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus		603,66				
42	M	4044563R	informativní značky IZ8a 1000x750mm	kus		3 130,72				
43	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus		410,40				
44	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus		1 171,14				
45	M	40445254	víčko plastové na sloupek D 70mm	kus		27,36				
71	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t		76,36				

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		
číslo	2	úpravy odvodnění a rektifikace povrchových znaků IS

<b>Smluvní strany</b>	SoD č.	20 023 3 00	dle zhotovitele: 1511.0041173DKO
	ze dne:	08.10.2020	
Objednatel:	<b>M ĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KUNRATICE</b>		
	K Libuši 7/10, Praha, 148 00		
	IČ: 00231134		
Zhotovitel:	<b>EUROVIA CS a.s., oblast Čechy střed, závod Praha západ</b>		
	K Hájům 946, 155 00 Praha 5 - Stodůlky		
	IČ: 45274924		

Projektant (AD):
Zástupce investora (TDS):
Zástupce zhotovitele:

<b>Stavební objekt dotčený změnou:</b>	<b>SO 301 - Odvodnění</b>
--	---------------------------

**Popis změny:**

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Nebylo řešeno

Zdůvodnění změny (nepředpokladatelnost, nezbytnost, neoddělitelnost):

A) V rámci optimalizace projektu při zpracování realizační dokumentace bylo upraveno napojení svodu dešťové kanalizace domu č.p. 631 (přípojka G1) do uliční vpusti UV3

B) Z důvodu plynulého napojení nově budovaných povrchů bylo nutné výškově rektifikovat stávající povrchové znaky inženýrských sítí

Nové řešení, technický popis:

Změna soupisu prací obsahuje odpočet 6 m potrubí KT DN200 za zkrácení kanalizační přípojky G3. Zároveň byl soupis navýšen o výškovou úpravu 10 ks poklopů šachet pomocí vyrovnávacích prstenců a rektifikaci dalších 9 prvků (mříže, krycí hrnce šoupat a hydrantů).

Cena méněprací bez DPH:	-7 444,98 Kč	Cena víceprací bez DPH:	69 106,13 Kč
<b>Výsledná cena změny bez DPH:</b>	<b>61 661,15 Kč</b>		

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:**

- ne -

**Předpokládaný vliv na termín a kvalitu díla:**

Změna rozsahu prací nemá vliv na prodloužení termínu dokončení díla dle smlouvy o dílo. Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

**Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu v rozsahu díla:**

**Podpis zmocněnce objednatele:**

**Podpis zmocněnce zhotovitele:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## ZMĚNOVÝ LIST

číslo	2	úpravy odvodnění a rektifikace povrchových znaků IS
-------	---	---

---

---

**Ostatní, vyjádření:**

**Seznam příloh:**

## ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ

## úpravy odvodnění a rektifikace povrchových znaků IS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	SoD		ZMĚNA MNOŽSTVÍ			Cena celkem [CZK]
					Množství	J.cena [CZK]	Množství	Množství	Množství	
<b>CELKEM</b>										<b>61 661,15</b>
<b>SO 301 - Odvodnění</b>										<b>61 661,15</b>
5	K	131213101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3		1 131,43				
13	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3		364,8				
16	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3		47,44				
17	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3		139,9				
19	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3		56,22				
20	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3		11,5				
30	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus		121,83				
31	M	VPRS01	<i>prstavec šachtový vyrovnávací betonový 800x150x60mm</i>	kus		684,54				
39	K	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200	m		348,4				
40	M	59710702	<i>trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 250 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160</i>	m		694,4				
77	M	59224348	<i>těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000</i>	kus		248,53				
80	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus		517,7				
81	M	PRE01	<i>deska betonová zákrytová 80-100/20</i>	kus		3 182,72				
85	M	59223856	<i>skruž pro uliční vpust horní betonová 450x195x50mm</i>	kus		226,48				
89	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus		625,3				
90	M	55242320	<i>mříž vtoková litinová plochá 500x500mm</i>	kus		3 269,11				
98	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t		69,7				
99	K	998275124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub kameninových za zvětšený přesun hmot do 500 m	t		101,83				
100	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t		267,94				
101/40	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus		1 692,01				