


| <b>Souhrnný součet dílčích úseků</b>                      |                        |
|---|------------------------|
|   | <b>cena</b>            |
| a) oprava chodníku ulice Příční (Králova - Havlíčkova)    | 342 850,00 Kč          |
| b) oprava chodníku ulice Šafaříkova (Smetanova-Dvořákova) | 713 190,00 Kč          |
| c) oprava chodníku ulice Vodní                            | 904 162,00 Kč          |
| d) oprava chodníku Zašovská – SO. 02                      | 213 408,00 Kč          |
| e) oprava chodníku Podlesí Drážky                         | 551 450,00 Kč          |
| <b>Celkem</b>   | <b>2 725 060,00 Kč</b> |



**PORR a.s.**

Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10, Strašnice  
IČO: 43005560

-267-



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: Mesto1010  
Stavba: Oprava chodníků - Příční Králova-Havlíčková

KSO:  
Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:  
Datum: 11. 1. 2021

Zadavatel:  
Město Valašské Meziříčí

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10

IČ: 43005560  
DIČ: CZ43005560

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **342 850,00**

|              | Sazba daně | Základ daně       | Výše daně        |
|--------------|------------|-------------------|------------------|
| DPH základní | 21,00%     | <b>342 850,00</b> | <b>71 998,50</b> |
| DPH snížená  | 15,00%     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |

**Cena s DPH** **414 848,50**  
v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Mesto1010

**Stavba:** Oprava chodníků - Příční Králova-Havlíčková

Místo: Valašské Meziříčí

Datum: 11. 1. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10

Zpracovatel:

| Kód                       | Popis                                       | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  |
|---------------------------|---|--------------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |   | <b>342 850,00</b>  | <b>414 848,50</b> |
| Mesto101<br>0             | Oprava chodníků - Příční Králova-Havlíčková | 342 850,00         | 414 848,50        |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků - Příční Králova-Havlíčková

KSO:

Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum: 11. 1. 2021

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**342 850,00**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 342 850,00  | 21,00%     | 71 998,50 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**414 848,50**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Oprava chodníků - Příční Králova-Havličkova**

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

11. 1. 2021

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč:

PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| <b>Náklady ze soupisu prací</b>         | <b>342 850,00</b> |
|---|-------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 330 700,00        |
| 1 - Zemní práce                         | 43 802,66         |
| 5 - Komunikace pozemní                  | 127 244,09        |
| 8 - Trubní vedení                       | 4 586,91          |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 92 085,57         |
| 997 - Přesun sutě                       | 51 825,94         |
| 998 - Přesun hmot                       | 11 154,83         |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady       | 12 150,00         |
| VRN3 - Zařízení staveniště              | 4 860,00          |
| VRN7 - Provozní vlivy                   | 7 290,00          |



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Oprava chodníků - Příční Králova-Havlíčková**

Místo: Valašské Meziříčí

Datum: 11. 1. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**342 850,00**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**330 700,00**

D 1

Zemní práce

**43 802,66**

|    |    |           |   |    |         |        |          |                |
|----|----|-----------|---|----|---------|--------|----------|----------------|
| 1  | K  | 111209111 | Spálení proutí a klestů   | m2 | 100,000 | 9,21   | 921,00   | CS ÚRS 2021 01 |
| 2  | K  | 111251101 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně | m2 | 20,000  | 38,33  | 766,60   | CS ÚRS 2021 01 |
| 3  | K  | 113106142 | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2                        | m2 | 173,500 | 42,66  | 7 401,51 | CS ÚRS 2021 01 |
|    | WV |           | 170,0+3,5   |    | 173,500 |        |          |                |
| 4  | K  | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2  | m2 | 173,500 | 33,92  | 5 885,12 | CS ÚRS 2021 01 |
| 5  | K  | 113154113 | Frezování živичného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase                                     | m2 | 53,000  | 53,06  | 2 812,18 | CS ÚRS 2021 01 |
|    | WV |           | u obrubniku   |    |         |        |          |                |
|    | WV |           | 53,0  |    | 53,000  |        |          |                |
| 6  | K  | 113201111 | Vytrhání předlažby  | m  | 106,000 | 48,36  | 5 126,16 | CS ÚRS 2021 01 |
| 7  | K  | 113202111 | Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých  | m  | 186,000 | 44,63  | 8 301,18 | CS ÚRS 2021 01 |
|    | WV |           | 80,0+106,0  |    | 186,000 |        |          |                |
| 8  | K  | 162301501 | Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm   | m2 | 20,000  | 36,36  | 727,20   | CS ÚRS 2021 01 |
| 9  | K  | 162301981 | Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene do 100 mm ZKD 1 km  | m2 | 100,000 | 28,56  | 2 856,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|    | WV |           | 20,000*5  |    | 100,000 |        |          |                |
| 10 | K  | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                       | m3 | 8,000   | 71,76  | 574,08   | CS ÚRS 2021 01 |
|    | WV |           | "dovoz ornice" or   |    | 8,000   |        |          |                |
| 11 | K  | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3   | m3 | 8,000   | 75,37  | 602,96   | CS ÚRS 2021 01 |
|    | WV |           | naložení ornice   |    |         |        |          |                |
|    | WV |           | 80,0*0,1  |    | 8,000   |        |          |                |
| 12 | K  | 181152302 | Úprava pláňe pro silnice a dálnice v zářezech se zhuťněním  | m2 | 173,500 | 16,16  | 2 803,76 | CS ÚRS 2021 01 |
|    | WV |           | 170+3,5   |    | 173,500 |        |          |                |
| 13 | K  | 181351103 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně                            | m2 | 80,000  | 43,27  | 3 461,60 | CS ÚRS 2021 01 |
| 14 | K  | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                                      | m2 | 80,000  | 9,50   | 760,00   | CS ÚRS 2021 01 |
| 15 | M  | 00572410  | osivo směs travní parková   | kg | 2,436   | 110,39 | 268,91   | CS ÚRS 2021 01 |
| 16 | K  | 183403153 | Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5  | m2 | 80,000  | 3,64   | 291,20   | CS ÚRS 2021 01 |
| 17 | K  | 183403161 | Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5   | m2 | 80,000  | 3,04   | 243,20   | CS ÚRS 2021 01 |

D 5

Komunikace pozemní

**127 244,09**

|    |    |              |   |    |         |        |           |                |
|----|----|--------------|---|----|---------|--------|-----------|----------------|
| 18 | K  | 564831111    | Podklad ze štěrku ŠD tl 100 mm  | m2 | 71,700  | 76,13  | 5 458,52  | CS ÚRS 2021 01 |
|    | WV |              | pod obrubniky   |    |         |        |           |                |
|    | WV |              | (96+4+6)*0,45   |    | 47,700  |        |           |                |
|    | WV |              | 80*0,3  |    | 24,000  |        |           |                |
|    | WV |              | Součet  |    | 71,700  |        |           |                |
| 19 | K  | 564861111    | Podklad ze štěrku ŠD tl 200 mm  | m2 | 173,500 | 150,09 | 26 040,62 | CS ÚRS 2021 01 |
|    | WV |              | 170,0+3,5   |    | 173,500 |        |           |                |
| 20 | K  | 573231111    | Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2  | m2 | 53,000  | 13,36  | 708,08    | CS ÚRS 2021 01 |
| 21 | K  | 577144111    | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu  | m2 | 53,000  | 274,70 | 14 559,10 | CS ÚRS 2021 01 |
|    | WV |              | u obrubniku   |    |         |        |           |                |
|    | WV |              | 53,0  |    | 53,000  |        |           |                |
| 22 | K  | 596211112    | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy pře | m2 | 173,500 | 210,75 | 36 565,13 | CS ÚRS 2021 01 |
|    | WV |              | 170,0+3,5   |    | 173,500 |        |           |                |
| 23 | M  | PSB.14010300 | HOLLAND I 200x100x60 mm   | m2 | 173,400 | 210,21 | 36 450,41 |                |
|    | WV |              | 170   |    | 170,000 |        |           |                |
|    | WV |              | 170*1,02 *Přepočtené koeficientem množství  |    | 173,400 |        |           |                |
| 24 | M  | 59245006     | dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná   | m2 | 3,570   | 435,36 | 1 554,24  | CS ÚRS 2021 01 |
|    | WV |              | 3,5   |    | 3,500   |        |           |                |
|    | WV |              | 3,5*1,02 *Přepočtené koeficientem množství  |    | 3,570   |        |           |                |
| 25 | K  | 596211115    | Příplatek za kombinaci více než dvou barev u kladení betonových dlažeb pro pěší tl 60 mm skupiny A  | m2 | 3,400   | 33,85  | 115,09    | CS ÚRS 2021 01 |



| PČ     | Typ | Kód         | Popis  | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|-----|-------------|--|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 26     | K   | 599141111   | Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou  | m   | 106,000   | 54,65        | 5 792,90          | CS ÚRS 2021 01  |
| D 8    |     |             | Trubní vedení  |     |           |              | 4 586,91          |                 |
| 27     | K   | 899231111   | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže                          | kus | 3,000     | 1 528,97     | 4 586,91          | CS ÚRS 2021 01  |
| D 9    |     |             | Ostatní konstrukce a práce, bourání  |     |           |              | 92 085,57         |                 |
| 28     | K   | 914435111.1 | Přesun dopravního značení  | kus | 1,000     | 4 858,32     | 4 858,32          | CS ÚRS 2021 01  |
| 29     | K   | 916131213   | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého   | m   | 106,000   | 233,42       | 24 742,52         | CS ÚRS 2021 01  |
|        | W   |             | "silniční" 96,0  |     | 96,000    |              |                   |                 |
|        | W   |             | "náběhový" 4,0   |     | 4,000     |              |                   |                 |
|        | W   |             | "nájezdový" 6,0  |     | 6,000     |              |                   |                 |
|        | W   |             | Součet   |     | 106,000   |              |                   |                 |
| 30     | M   | 59217034    | obrubník betonový silniční 1000x150x300mm  | m   | 97,920    | 152,16       | 14 899,51         | CS ÚRS 2021 01  |
|        | W   |             | 96   |     | 96,000    |              |                   |                 |
|        | W   |             | 96*1,02 'Přepočtené koeficientem množství  |     | 97,920    |              |                   |                 |
| 31     | M   | 59217029    | obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm  | m   | 6,120     | 106,50       | 651,78            | CS ÚRS 2021 01  |
|        | W   |             | 6  |     | 6,000     |              |                   |                 |
|        | W   |             | 6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství   |     | 6,120     |              |                   |                 |
| 32     | M   | 59217030    | obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm                                     | m   | 4,000     | 340,03       | 1 360,12          | CS ÚRS 2021 01  |
| 33     | K   | 916231213   | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m   | 80,000    | 205,46       | 16 436,80         | CS ÚRS 2021 01  |
| 34     | M   | 59217017    | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm  | m   | 81,600    | 101,52       | 8 284,03          | CS ÚRS 2021 01  |
|        | W   |             | 80*1,02 'Přepočtené koeficientem množství  |     | 81,600    |              |                   |                 |
| 35     | K   | 916991121   | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého               | m3  | 7,170     | 2 459,46     | 17 634,33         | CS ÚRS 2021 01  |
|        | W   |             | (96+4+6)*0,45*0,1  |     | 4,770     |              |                   |                 |
|        | W   |             | 80*0,3*0,1   |     | 2,400     |              |                   |                 |
|        | W   |             | Součet   |     | 7,170     |              |                   |                 |
| 36     | K   | 919735111   | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm   | m   | 106,000   | 30,36        | 3 218,16          | CS ÚRS 2021 01  |
| D 997  |     |             | Přesun sutě  |     |           |              | 51 825,94         |                 |
| 37     | K   | 997221551   | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km  | t   | 82,435    | 35,62        | 2 936,33          | CS ÚRS 2021 01  |
|        | W   |             | sut1   |     | 82,435    |              |                   |                 |
| 38     | K   | 997221559   | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů                             | t   | 1 154,090 | 4,42         | 5 101,08          | CS ÚRS 2021 01  |
|        | W   |             | sut1*14  |     | 1 154,090 |              |                   |                 |
| 39     | K   | 997221561   | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km  | t   | 106,808   | 65,10        | 6 953,20          | CS ÚRS 2021 01  |
|        | W   |             | sut2   |     | 106,808   |              |                   |                 |
| 40     | K   | 997221569   | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů                             | t   | 1 495,312 | 3,98         | 5 951,34          | CS ÚRS 2021 01  |
|        | W   |             | sut2*14  |     | 1 495,312 |              |                   |                 |
| 41     | K   | 997221611   | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                 | t   | 189,243   | 37,68        | 7 130,68          | CS ÚRS 2021 01  |
| 42     | K   | 997221615   | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | t   | 106,808   | 121,44       | 12 970,76         | CS ÚRS 2021 01  |
|        | W   |             | sut2   |     | 106,808   |              |                   |                 |
| 43     | K   | 997221645   | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 | t   | 6,095     | 126,30       | 769,80            | CS ÚRS 2021 01  |
| 44     | K   | 997221655   | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04              | t   | 76,340    | 131,16       | 10 012,75         | CS ÚRS 2021 01  |
|        | W   |             | sut1-6,095   |     | 76,340    |              |                   |                 |
| D 998  |     |             | Přesun hmot  |     |           |              | 11 154,83         |                 |
| 45     | K   | 998223011   | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným  | t   | 200,807   | 55,55        | 11 154,83         | CS ÚRS 2021 01  |
| D VRN  |     |             | Vedlejší rozpočtové náklady  |     |           |              | 12 150,00         |                 |
| D VRN3 |     |             | Zařízení staveniště  |     |           |              | 4 860,00          |                 |
| 46     | K   | 030001000   | Zařízení staveniště  | kpl | 1,000     | 4 860,00     | 4 860,00          | CS ÚRS 2021 01  |
| D VRN7 |     |             | Provozní vlivy   |     |           |              | 7 290,00          |                 |
| 47     | K   | 072002000   | Silniční provoz - dočasné dopravní značení   | kpl | 1,000     | 7 290,00     | 7 290,00          | CS ÚRS 2021 01  |



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: Mesto1008  
Stavba: Oprava chodníků - Šafaříkova Smetanova - Dvořákova

KSO:  
Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:  
Datum: 11. 1. 2021

Zadavatel:  
Město Valašské Meziříčí

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10

IČ: 43005560  
DIČ: CZ43005560

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |                      |                           |                         |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>     |                      |                           | <b>713 190,00</b>       |
| DPH základní            | Sazba daně<br>21,00% | Základ daně<br>713 190,00 | Výše daně<br>149 769,90 |
| DPH snížená             | 15,00%               | 0,00                      | 0,00                    |
| <b>Cena s DPH v CZK</b> |                      |                           | <b>862 959,90</b>       |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Mesto1008

**Stavba:** Oprava chodníků - Šafaříkova Smetanova - Dvořákova

Místo: **Valašské Meziříčí**

Datum: 11. 1. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10

Zpracovatel:

| Kód                       | Popis   | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  |
|---------------------------|---|--------------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |   | <b>713 190,00</b>  | <b>862 959,90</b> |
| Mesto100<br>8             | Oprava chodníků - Šafaříkova Smetanova -<br>Dvořákova | 713 190,00         | 862 959,90        |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Oprava chodníků - Šafaříkova Smetanova - Dvořákova**

KSO:

Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum: 11. 1. 2021

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**713 190,00**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 713 190,00  | 21,00%     | 149 769,90 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**862 959,90**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků - Šafaříkova Smetanova - Dvořákova

Místo: Valašské Meziříčí

Datum: 11. 1. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| <b>Náklady ze soupisu prací</b>         | <b>713 190,00</b> |
|---|-------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 701 040,00        |
| 1 - Zemní práce                         | 69 164,58         |
| 5 - Komunikace pozemní                  | 277 650,25        |
| 8 - Trubní vedení                       | 10 494,57         |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 225 113,12        |
| 997 - Přesun sutě                       | 93 953,61         |
| 998 - Přesun hmot                       | 24 663,87         |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady       | 12 150,00         |
| VRN3 - Zařízení staveniště              | 4 860,00          |
| VRN7 - Provozní vlivy                   | 7 290,00          |



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Oprava chodníků - Šafaříkova Smetanova - Dvořákova**

Místo: Valašské Meziříčí

Datum: 11. 1. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**713 190,00**

D HSV Práce a dodávky HSV

**701 040,00**

D 1 Zemní práce **69 164,58**

|    |   |           |  |    |         |        |           |                |
|----|---|-----------|--|----|---------|--------|-----------|----------------|
| 1  | K | 113106142 | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 | m2 | 361,200 | 42,66  | 15 408,79 | CS ÚRS 2021 01 |
|    | W |           | 270+12+3   |    | 285,000 |        |           |                |
|    | W |           | 75+6,0*0,2   |    | 76,200  |        |           |                |
|    | W |           | Součet   |    | 361,200 |        |           |                |
| 2  | K | 113106171 | Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně                            | m2 | 7,500   | 51,38  | 385,35    | CS ÚRS 2021 01 |
|    | W |           | vjezd - dlažba pro zpětné použití  |    |         |        |           |                |
|    | W |           | 7,5  |    | 7,500   |        |           |                |
| 3  | K | 113107113 | Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 300 mm ručně  | m2 | 7,500   | 75,37  | 565,28    | CS ÚRS 2021 01 |
| 4  | K | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2                       | m2 | 361,200 | 33,92  | 12 251,90 | CS ÚRS 2021 01 |
|    | W |           | 270+12+3+75+6*0,2  |    | 361,200 |        |           |                |
| 5  | K | 113154113 | Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase              | m2 | 100,000 | 53,06  | 5 306,00  | CS ÚRS 2021 01 |
|    | W |           | u obrubníku  |    |         |        |           |                |
|    | W |           | 100,0  |    | 100,000 |        |           |                |
| 6  | K | 113154113 | Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase              | m2 | 11,000  | 53,06  | 583,66    | CS ÚRS 2021 01 |
|    | W |           | asfaltová plocha   |    |         |        |           |                |
|    | W |           | 11,0   |    | 11,000  |        |           |                |
| 7  | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých  | m  | 400,000 | 44,63  | 17 852,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|    | W |           | 195+195+8+2  |    | 400,000 |        |           |                |
| 8  | K | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3  | m3 | 14,000  | 71,76  | 1 004,64  | CS ÚRS 2021 01 |
|    | W |           | "dovoz omíce" or   |    | 14,000  |        |           |                |
| 9  | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3                      | m3 | 14,000  | 75,37  | 1 055,18  | CS ÚRS 2021 01 |
|    | W |           | naložení omíce   |    |         |        |           |                |
|    | W |           | 140,0*0,1  |    | 14,000  |        |           |                |
| 10 | K | 181152302 | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhuťněním                                     | m2 | 368,700 | 16,16  | 5 958,19  | CS ÚRS 2021 01 |
|    | W |           | 270+12+3+75+6*0,2+7,5  |    | 368,700 |        |           |                |
| 11 | K | 181351103 | Rozprostření omíce tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně      | m2 | 140,000 | 43,27  | 6 057,80  | CS ÚRS 2021 01 |
| 12 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5               | m2 | 140,000 | 9,50   | 1 330,00  | CS ÚRS 2021 01 |
| 13 | M | 00572410  | osivo směs travní parková  | kg | 4,263   | 110,39 | 470,59    | CS ÚRS 2021 01 |
| 14 | K | 183403153 | Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5   | m2 | 140,000 | 3,64   | 509,60    | CS ÚRS 2021 01 |
| 15 | K | 183403161 | Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5  | m2 | 140,000 | 3,04   | 425,60    | CS ÚRS 2021 01 |

D 5 Komunikace pozemní

**277 650,25**

|    |   |           |   |    |         |        |           |                |
|----|---|-----------|---|----|---------|--------|-----------|----------------|
| 16 | K | 564831111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm  | m2 | 153,250 | 76,13  | 11 666,92 | CS ÚRS 2021 01 |
|    | W |           | pod obrubníky   |    |         |        |           |                |
|    | W |           | (147+13+35)*0,45  |    | 87,750  |        |           |                |
|    | W |           | 10,0*0,7  |    | 7,000   |        |           |                |
|    | W |           | 195*0,3   |    | 58,500  |        |           |                |
|    | W |           | Součet  |    | 153,250 |        |           |                |
| 17 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm  | m2 | 285,000 | 150,09 | 42 775,65 | CS ÚRS 2021 01 |
|    | W |           | 270+12+3  |    | 285,000 |        |           |                |
| 18 | K | 564871111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm  | m2 | 76,200  | 180,00 | 13 716,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|    | W |           | 75+6*0,2  |    | 76,200  |        |           |                |
| 19 | K | 564871111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm  | m2 | 7,500   | 180,00 | 1 350,00  | CS ÚRS 2021 01 |
| 20 | K | 573231111 | Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2  | m2 | 100,000 | 13,36  | 1 336,00  | CS ÚRS 2021 01 |
| 21 | K | 573231111 | Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2  | m2 | 11,000  | 13,36  | 146,96    | CS ÚRS 2021 01 |
| 22 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu  | m2 | 100,000 | 274,70 | 27 470,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|    | W |           | u obrubníku   |    |         |        |           |                |
|    | W |           | 100,0   |    | 100,000 |        |           |                |
| 23 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu  | m2 | 11,000  | 274,70 | 3 021,70  | CS ÚRS 2021 01 |
| 24 | K | 596211112 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy pře | m2 | 285,000 | 210,75 | 60 063,75 | CS ÚRS 2021 01 |
|    | W |           | 270,0+12,0+3,0  |    | 285,000 |        |           |                |



| PČ                                      | Typ | Kód          | Popis  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|-----|--------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 25                                      | M   | PSB.14010300 | HOLLAND I 200x100x60 mm  | m2  | 275,400  | 210,21       | 57 891,83         |                 |
|   | W   |              | 270*1,02 'Přepočtené koeficientem množství   |     | 275,400  |              |                   |                 |
| 26                                      | M   | PSB.14010301 | HOLLAND I 200x100x60 mm červená  | m2  | 3,060    | 283,44       | 867,33            |                 |
|   | W   |              | 3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství   |     | 3,060    |              |                   |                 |
| 27                                      | M   | 59245006     | dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná  | m2  | 12,240   | 435,36       | 5 328,81          | CS ÚRS 2021 01  |
|   | W   |              | 12*1,02 'Přepočtené koeficientem množství  |     | 12,240   |              |                   |                 |
| 28                                      | K   | 596211115    | Příplatek za kombinaci více než dvou barev u kladení betonových dlažeb pro pěši tl 60 mm skupiny A   | m2  | 15,000   | 33,85        | 507,75            | CS ÚRS 2021 01  |
|   | W   |              | 12+3   |     | 15,000   |              |                   |                 |
| 29                                      | K   | 596212210    | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2   | m2  | 7,500    | 240,77       | 1 805,78          | CS ÚRS 2021 01  |
|   | W   |              | použit stávající dlažbu  |     |          |              |                   |                 |
|   | W   |              | 7,5  |     | 7,500    |              |                   |                 |
| 30                                      | M   | 59245020     | dlažba tvar obdélník betonová  | m2  | 0,750    | 259,03       | 194,27            | CS ÚRS 2021 01  |
| 31                                      | K   | 596212211    | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy př | m2  | 76,200   | 239,76       | 18 269,71         |                 |
|   | W   |              | 75+6*0,2   |     | 76,200   |              |                   |                 |
| 32                                      | M   | PSB.14012600 | HOLLAND I 200x100x80 mm  | m2  | 77,250   | 259,03       | 20 010,07         |                 |
|   | W   |              | 75   |     | 75,000   |              |                   |                 |
|   | W   |              | 75*1,03 'Přepočtené koeficientem množství  |     | 77,250   |              |                   |                 |
| 33                                      | M   | 59245006.4   | Dlažba s vodíci linií 200x200x80mm   | m2  | 1,236    | 434,39       | 536,91            |                 |
|   | W   |              | 6*0,2  |     | 1,200    |              |                   |                 |
|   | W   |              | 1,2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství   |     | 1,236    |              |                   |                 |
| 34                                      | K   | 596212214    | Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A  | m2  | 1,200    | 28,38        | 34,06             | CS ÚRS 2021 01  |
| 35                                      | K   | 599141111    | Vyplnění spár mezi silničními dílci živíchnou závlkou  | m   | 195,000  | 54,65        | 10 656,75         | CS ÚRS 2021 01  |
| D 8 Trubní vedení                       |     |              |  |     |          |              | 10 494,57         |                 |
| 36                                      | K   | 890411851    | Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3   | m3  | 0,450    | 2 728,94     | 1 228,02          | CS ÚRS 2021 01  |
|   | W   |              | stávající vpust'   |     |          |              |                   |                 |
|   | W   |              | 0,5*0,5*1,8  |     | 0,450    |              |                   |                 |
| 37                                      | K   | 895941111    | osazení+dodávka vpusti kanalizační uliční z betonových dílců vč.mříže,koše,propoj.potrubi,zemních prací a všech doplňků  | kus | 1,000    | 6 419,00     | 6 419,00          | CS ÚRS 2021 01  |
| 38                                      | K   | 899204211    | Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 150 kg  | kus | 1,000    | 287,85       | 287,85            | CS ÚRS 2021 01  |
| 39                                      | K   | 899231111    | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže  | kus | 1,000    | 1 528,97     | 1 528,97          | CS ÚRS 2021 01  |
| 40                                      | K   | 899431111    | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu   | kus | 1,000    | 1 030,73     | 1 030,73          | CS ÚRS 2021 01  |
| D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání |     |              |  |     |          |              | 225 113,12        |                 |
| 41                                      | K   | 9142111R01   | osazení+ dodávka označnick zastávky MM Cíte vč. odpadkový koš,zemních prací,patky a všech doplňků  | kus | 1,000    | 16 758,72    | 16 758,72         | CS ÚRS 2021 01  |
| 42                                      | K   | 916131213    | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého   | m   | 195,000  | 233,42       | 45 516,90         | CS ÚRS 2021 01  |
|   | W   |              | "silniční" 147,0   |     | 147,000  |              |                   |                 |
|   | W   |              | "náběhový" 13,0  |     | 13,000   |              |                   |                 |
|   | W   |              | "nájezdový" 35,0   |     | 35,000   |              |                   |                 |
|   | W   |              | Součet   |     | 195,000  |              |                   |                 |
| 43                                      | M   | 59217034     | obrubník betonový silniční 1000x150x300mm  | m   | 149,940  | 152,16       | 22 814,87         | CS ÚRS 2021 01  |
|   | W   |              | 147*1,02 'Přepočtené koeficientem množství   |     | 149,940  |              |                   |                 |
| 44                                      | M   | 59217029     | obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm  | m   | 35,700   | 106,50       | 3 802,05          | CS ÚRS 2021 01  |
|   | W   |              | 35*1,02 'Přepočtené koeficientem množství  |     | 35,700   |              |                   |                 |
| 45                                      | M   | 59217030     | obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm   | m   | 13,000   | 340,03       | 4 420,39          | CS ÚRS 2021 01  |
| 46                                      | K   | 916231213    | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého   | m   | 195,000  | 205,46       | 40 064,70         | CS ÚRS 2021 01  |
| 47                                      | M   | 59217017     | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm  | m   | 198,900  | 101,52       | 20 192,33         | CS ÚRS 2021 01  |
|   | W   |              | 195*1,02 'Přepočtené koeficientem množství   |     | 198,900  |              |                   |                 |
| 48                                      | K   | 916431112    | Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm s boční opěrou  | m   | 10,000   | 521,88       | 5 218,80          | CS ÚRS 2021 01  |
|   | W   |              | zastávkový   |     |          |              |                   |                 |
|   | W   |              | 8+2  |     | 10,000   |              |                   |                 |
| 49                                      | M   | 59217041     | obrubník betonový bezbariérový přímý   | m   | 8,160    | 2 208,99     | 18 025,36         | CS ÚRS 2021 01  |
|   | W   |              | 8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství   |     | 8,160    |              |                   |                 |
| 50                                      | M   | 59217040     | obrubník betonový bezbariérový náběhový  | m   | 2,000    | 2 343,79     | 4 687,58          | CS ÚRS 2021 01  |
| 51                                      | K   | 916991121    | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého   | m3  | 15,325   | 2 459,46     | 37 691,22         | CS ÚRS 2021 01  |
|   | W   |              | (147+13+35)*0,45*0,1   |     | 8,775    |              |                   |                 |
|   | W   |              | 10,0*0,7*0,1   |     | 0,700    |              |                   |                 |
|   | W   |              | 195*0,3*0,1  |     | 5,850    |              |                   |                 |
|   | W   |              | Součet   |     | 15,325   |              |                   |                 |
| 52                                      | K   | 919735111    | Řezání stávajícího živíchného krytu hl do 50 mm  | m   | 195,000  | 30,36        | 5 920,20          | CS ÚRS 2021 01  |

D 997 Přesun sutě

93 953,61



| PČ | Typ | Kód         | Popis  | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|----|-----|-------------|--|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 53 | K   | 997221151   | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m                       | t   | 4,426     | 396,40       | 1 754,47          | CS ÚRS 2021 01  |
|    | W   |             | manipulace se stávající dlažbou  |     |           |              |                   |                 |
|    | W   |             | 2,213*2  |     | 4,426     |              |                   |                 |
| 54 | K   | 997221551   | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km  | t   | 175,443   | 35,62        | 6 249,28          | CS ÚRS 2021 01  |
|    | W   | sut1        | 175,443  |     | 175,443   |              |                   |                 |
| 55 | K   | 997221559   | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů                             | t   | 2 456,202 | 4,42         | 10 856,41         | CS ÚRS 2021 01  |
|    | W   | sut1*14     | 2 456,202  |     | 2 456,202 |              |                   |                 |
| 56 | K   | 997221561   | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km  | t   | 175,170   | 45,10        | 7 900,17          | CS ÚRS 2021 01  |
|    | W   | sut2        | 350,613-sut1   |     | 175,170   |              |                   |                 |
| 57 | K   | 997221569   | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů                             | t   | 2 452,380 | 3,98         | 9 760,47          | CS ÚRS 2021 01  |
|    | W   | sut2*14     | 2 452,380  |     | 2 452,380 |              |                   |                 |
| 58 | K   | 997221611   | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                 | t   | 350,613   | 37,68        | 13 211,10         | CS ÚRS 2021 01  |
| 59 | K   | 997221615   | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | t   | 175,170   | 121,44       | 21 272,64         | CS ÚRS 2021 01  |
|    | W   | sut2        | 175,170  |     | 175,170   |              |                   |                 |
| 60 | K   | 997221645   | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 | t   | 12,765    | 126,30       | 1 612,22          | CS ÚRS 2021 01  |
| 61 | K   | 997221655   | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04              | t   | 162,678   | 131,16       | 21 336,85         | CS ÚRS 2021 01  |
|    | W   | sut1-12,765 | 162,678  |     | 162,678   |              |                   |                 |
|    | D   | 998         | Přesun hmot  |     |           |              | 24 663,87         |                 |
| 62 | K   | 998223011   | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  | t   | 443,994   | 55,55        | 24 663,87         | CS ÚRS 2021 01  |
|    | D   | VRN         | Vedlejší rozpočtové náklady  |     |           |              | 12 150,00         |                 |
|    | D   | VRN3        | Zařízení staveniště  |     |           |              | 4 860,00          |                 |
| 63 | K   | 030001000   | Zařízení staveniště  | kpl | 1,000     | 4 860,00     | 4 860,00          | CS ÚRS 2021 01  |
|    | D   | VRN7        | Provozní vlivy   |     |           |              | 7 290,00          |                 |
| 64 | K   | 072002000   | Silniční provoz - dočasné dopravní značení   | kpl | 1,000     | 7 290,00     | 7 290,00          | CS ÚRS 2021 01  |

