

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Mesto034
Stavba: Chodník na ul.Vodní

KSO:
Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:
Datum: 8. 1. 2021

Zadavatel:
Město Valašské Meziříčí

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			904 162,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	904 162,00	189 874,02
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			1 094 036,02
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Mesto034

Stavba: Chodník na ul.Vodní

Místo: Valašské Meziříčí

Datum: 8. 1. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		904 162,00	1 094 036,02
Mesto034	Chodník na ul.Vodní	904 162,00	1 094 036,02

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Chodník na ul.Vodní

KSO:

Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum: 8. 1. 2021

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			904 162,00
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	904 162,00	21,00%	189 874,02
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 094 036,02
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník na ul.Vodní

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

8. 1. 2021

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč:

PORR a.s. Dubečská 3238/36 , Strašnice 100 00 Praha 10

Zpracovatel:

Kód dlu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

904 162,00

HSV - Práce a dodávky HSV	869 542,00
1 - Zemní práce	135 790,22
5 - Komunikace pozemní	339 874,57
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	256 979,45
997 - Přesun sutě	111 226,86
998 - Přesun hmot	25 670,90
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	34 620,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	12 144,00
VRN3 - Zařízení staveniště	15 186,00
VRN7 - Provozní vlivy	7 290,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník na ul.Vodní

Místo: Valašské Meziříčí

Datum: 8. 1. 2021

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36, Straňnice 100 00 Praha 10

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

904 162,00

D HSV Práce a dodávky HSV

869 542,00

D 1 Zemní práce 135 790,22

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	480,000	52,38	25 142,40	CS ÚRS 2021 01
2	K	113107212	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	480,000	23,33	11 198,40	CS ÚRS 2021 01
3	K	113107171	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	82,500	158,64	13 087,80	CS ÚRS 2021 01
	vv		"podkladní beton u obrubníků" 550,0*0,15		82,500			
4	K	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	84,000	53,06	4 457,04	CS ÚRS 2021 01
	vv		280,0*0,3		84,000			
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	550,000	44,63	24 548,50	CS ÚRS 2021 01
6	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	280,000	3,04	851,20	CS ÚRS 2021 01
7	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	280,000	15,98	4 474,40	CS ÚRS 2021 01
8	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	53,000	113,05	5 991,65	CS ÚRS 2021 01
	vv	j	530,0*0,1		53,000			
10	K	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	21,825	298,96	6 524,80	CS ÚRS 2021 01
	vv		"dokopání pro obrubníky" 270,0*0,3*0,1		8,100			
	vv		(280,0+15,0+10,0)*0,45*0,1		13,725			
	vv	r	Součet		21,825			
12	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	74,825	71,76	5 369,44	CS ÚRS 2021 01
	vv	o	j+r		74,825			
13	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4,000	71,76	287,04	CS ÚRS 2021 01
	vv		"dovoz ornice-ornice se nekupuje" 4		4,000			
14	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	374,125	5,57	2 083,88	CS ÚRS 2021 01
	vv		o*5		374,125			
15	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	20,000	5,57	111,40	CS ÚRS 2021 01
	vv		4*5		20,000			
16	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	4,000	75,37	301,48	CS ÚRS 2021 01
	vv		"naložení ornice" 40,0*0,1		4,000			
17	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	74,825	17,74	1 327,40	CS ÚRS 2021 01
	vv		o		74,825			
18	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	124,958	145,73	18 210,13	CS ÚRS 2021 01
	vv		o*1,67		124,958			
19	K	181311103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	40,000	49,83	1 993,20	CS ÚRS 2021 01
20	K	181411131	Založení parkového trávniku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	40,000	9,50	380,00	CS ÚRS 2021 01
21	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,218	110,39	134,46	CS ÚRS 2021 01
	vv		40*0,03*1,015		1,218			
22	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v záfezech se zhutněním	m2	530,000	16,16	8 564,80	CS ÚRS 2021 01
23	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	40,000	3,64	145,60	CS ÚRS 2021 01
24	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	40,000	3,04	121,60	CS ÚRS 2021 01
25	K	18480241R	Mechanické odplevelení	m2	40,000	12,14	485,60	

D 5 Komunikace pozemní

339 874,57

26	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-64 mm tl 100 mm	m2	530,000	82,21	43 571,30	CS ÚRS 2021 01
	vv		"vč.podsypu pod obrubníky" 530,0		530,000			
27	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm 16-32mm	m2	480,000	126,97	60 945,60	CS ÚRS 2021 01
28	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	84,000	13,36	1 122,24	CS ÚRS 2021 01
29	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	84,000	274,70	23 074,80	CS ÚRS 2021 01
	vv		280,0*0,3		84,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	485,000	211,97	102 805,45	CS ÚRS 2021 01
	vv		480+5		485,000			
31	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	504,000	210,21	105 945,84	CS ÚRS 2021 01
	vv		480*1,05		504,000			
32	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	5,250	435,36	2 285,64	CS ÚRS 2021 01
	vv		5*1,05		5,250			
33	K	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A	m2	5,000	24,74	123,70	CS ÚRS 2021 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							256 979,45	
34	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	305,000	233,42	71 193,10	CS ÚRS 2021 01
	vv		"silniční" 280,0		280,000			
	vv		"snížený" 15,0		15,000			
	vv		"přechodové" 10,0		10,000			
	vv		Součet		305,000			
35	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	294,000	118,65	34 883,10	CS ÚRS 2021 01
	vv		280*1,05		294,000			
36	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	15,750	106,50	1 677,38	CS ÚRS 2021 01
	vv		15*1,05		15,750			
37	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	10,500	340,03	3 570,26	CS ÚRS 2021 01
	vv		10*1,05		10,500			
38	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	270,000	205,46	55 474,20	CS ÚRS 2021 01
39	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	283,500	101,52	28 780,92	CS ÚRS 2021 01
40	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	10,913	2 459,46	26 840,09	CS ÚRS 2021 01
	vv		270,0*0,3*0,05		4,050			
	vv		(280,0+15,0+10,0)*0,45*0,05		6,863			
	vv		Součet		10,913			
41	K	919732221	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	280,000	32,76	9 172,80	CS ÚRS 2021 01
42	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	280,000	90,67	25 387,60	CS ÚRS 2021 01
D 997 Přesun sutě							111 226,86	
43	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	181,565	35,62	6 467,35	CS ÚRS 2021 01
	vv		sut 416,715-235,15		181,565			
44	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 541,910	4,42	11 235,24	CS ÚRS 2021 01
	vv		sut*14		2 541,910			
45	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	235,150	45,10	10 605,27	CS ÚRS 2021 01
46	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	3 292,100	3,98	13 102,56	CS ÚRS 2021 01
	vv		235,15*14		3 292,100			
47	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	415,623	37,68	15 660,67	CS ÚRS 2021 01
48	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	261,962	121,44	31 812,67	CS ÚRS 2021 01
49	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	10,752	126,30	1 357,98	CS ÚRS 2021 01
50	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	144,000	145,73	20 985,12	CS ÚRS 2021 01
D 998 Přesun hmot							25 670,90	
51	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým	t	544,914	47,11	25 670,90	CS ÚRS 2021 01
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							34 620,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							12 144,00	
52	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	6 072,00	6 072,00	CS ÚRS 2021 01
53	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	6 072,00	6 072,00	CS ÚRS 2021 01
D VRN3 Zařízení staveniště							15 186,00	
54	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Kč	1,000	3 640,00	3 640,00	CS ÚRS 2021 01
55	K	032002000	Vybavení staveniště	Kč	1,000	4 860,00	4 860,00	CS ÚRS 2021 01
56	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	1,000	3 650,00	3 650,00	CS ÚRS 2021 01
57	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	3 036,00	3 036,00	CS ÚRS 2021 01
D VRN7 Provozní vlivy							7 290,00	
58	K	072002000	Silniční provoz-dočasně dopravní značení	Kč	1,000	7 290,00	7 290,00	CS ÚRS 2021 01

