

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - DODATEK Č. 2

Kód: AECOM-1

Stavba: Odstranění objektů č. 7, 9 a 10 na letišti Čáslav - Bourací práce

JKSO:

Místo: areál LZ Čáslav na pozemku č. 2530/100

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:

TREPART s.r.o.

IČ: 259 17 838

DIČ: CZ25917838

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
snižená	15,00%	ze

Cena s DPH

v

CZK

39 900 610,79

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY - DODATEK Č. 2

Kód: AECOM-1
Stavba: Odstranění objektů č. 7, 9 a 10 na letišti Čáslav - Bourací práce
Místo: areál LZ Čáslav na pozemku č. 2530/100 Datum:
Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany Projektant:
Zhotovitel: TREPART s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů

- 1-1 Bourací práce
- 1-2 D3 Elektroinstalace
- 1-3 Vedlejší a ostatní náklady

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

- Ostatní náklady
- Vyplň vlastní
- Vyplň vlastní
- Vyplň vlastní

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - DODATEK Č. 2

Stavba: Odstranění objektů č. 7, 9 a 10 na letišti Čáslav - Bourací práce

Objekt: 1-1 - Bourací práce

JKSO:

Místo: areál LZ Čáslav na pozemku č. 2530/100

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:

TREPART s.r.o.

IČ: 259 17 838

DIČ: CZ25917838

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
snížená	15,00%	ze

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Odstranění objektů č. 7, 9 a 10 na letišti Čáslav - Bourací práce

Objekt: 1-1 - Bourací práce

Místo: areál LZ Čáslav na pozemku č. 2530/100

Datum:

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel: TREPART s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Powlakové krytiny

M - Práce a dodávky M

23-9-M - Demontáže potrubí, nádrží,..

VP - Vícepráce

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Odstranění objektů č. 7, 9 a 10 na letišti Čáslav - Bourací práce

Objekt: 1-1 - Bourací práce

Místo: areál LZ Čáslav na pozemku č. 2530/100

Datum:

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel: TREPART s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

1	K	111201102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 m2	m2	2 500,000		
			"BLPH 7" 2500		2 500,000		
2	K	112101104	Kácení stromů listnatých D kmene do 900 mm	kus	15,000		
3	K	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	15,000		
4	K	113107221	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	1 460,000		
			"BLPH 9 a 10 - stáčiště" 550		550,000		
			"BLPH 9 a 10 - komunikace" 910		910,000		
			Součet		1 460,000		
5	K	113107230	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	550,000		
6	K	113107231	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	910,000		
7	K	121112112	Sejmutí ornice tl vrstvy přes 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m	m3	111,252		
			"krycí vrstva zeminy na střeše bunkrů"				
			"BLPH 7 tl. 15-30cm, plocha cca 14,6 x 12,7" 14,6*12,7*0,20		37,084		
			"BLPH 9, 10 tl. 15-30cm, plocha cca 14,6 x 12,7" 14,6*12,7*0,20*2		74,168		
			Součet		111,252		
8	K	162301404	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm	kus	15,000		
9	K	162301414	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm	kus	15,000		
10	K	162301424	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm	kus	15,000		
11	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	2 500,000		
12	K	162301509	Vodorovné přemístění křovin ZKD 1 km D kmene do 100 mm	m2	2 500,000		
13	K	162301924	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 900 mm ZKD 5 km	kus	45,000		
14	K	171201208	Uložení sypaniny na meziskládku v ploše stavby	m3	111,252		

PČ	Typ	Kód	Popis	
15	K	171201211R	Poplatek za uložení odpadu z odstraněných křovin na skládce (skládkovné) "křoviny" 2500*0,15*0,750 "pařezy a drobné větve ze stromů do D 900mm" 15*0,5 Součet	
8 - Trubní vedení				
16	K	892353922R	Proplach potrubí jednoduchý DN od 150 do 200	
17	K	892383922R	Proplach potrubí jednoduchý DN od 250 do 350	
18	K	892383932R	Příplatek za saponát pro čištění potrubí DN od 150 do 350	
19	K	892383999R	Proplach likvidovaných nádrží, včetně příplatku za saponát pro čištění "v rámci 1bunkru je 2x nádrž 125m3 + 1x 17m3" "BLPH 7" 1 "BLPH 9,10" 2 Součet	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				
20	K	961055111	Bourání základů ze ŽB "BLPH 7 - kontaminovaná" (13,4+62,2) "BLPH 7" 315*1,5-75,6 "BLPH 9, 10 - kontaminovaná" (13,4+62,2)*2 "BLPH 9, 10" (315*1,5-75,6)*2 "BLPH 7 podkladní patky rozvodu potrubí" 0,8*0,3*0,5*30 "BLPH 9, 10 podkladní patky rozvodu potrubí" 0,8*0,3*0,5*80 Součet	
21	K	961055111R	Bourání šachtic a jímek ze ŽB "BLPH 7 (předpoklad) - odkalovací jímka - kontaminovaná" 2/3*(3,3*7,1*0,25*2+(3,3+7,1)*2*1,5*0,25+3,3*1,5*0,25)*0,75 "BLPH 9,10 - odkalovací jímka - kontaminovaná" (3,3*7,1*0,25*2-(3,3+7,1)*2*1,5*0,25+3,3*1,5*0,25)*0,75 "BLPH 7 (předpoklad) - odkalovací jímka" 2/3*(3,3*7,1*0,25*2+(3,3+7,1)*2*1,5*0,25+3,3*1,5*0,25)*0,25 "BLPH 9,10 - odkalovací jímka" (3,3*7,1*0,25*2+(3,3+7,1)*2*1,5*0,25+3,3*1,5*0,25)*0,25 "BLPH 9,10 - šachtice Š1" 3*1,1*0,2*2+(3+1,1)*2*1,1*0,2+2,6*1,1*0,1*2 "BLPH 9,10 - šachtice Š2" 1,4*1,4*0,2*2+1,4*4*1,1*0,2 "BLPH 9,10 - šachtice Š3" 2,6*0,9*0,2*2+(2,6+0,9)*2*1,1*0,2+2,1*1*0,1*2 "BLPH 9,10 - šachtice Š4" 2*2,6*0,2*2+(2+2,6)*2*1,1*0,2	3,459 5,188 3,696 2,016 2,960 4,104

PČ	Typ	Kód	Popis
			"BLPH 7 (předpoklad) - šachtice " 2*2,6*0,2*2+(2+2,6)*2*1,1*0,2 Součet
22	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 "BLPH 7 - kontaminovaná" (20,4+6,5) "BLPH 7" 726-26,9 "BLPH 9, 10 - kontaminovaná" (20,4+6,5)*2 "BLPH 9, 10" (726-26,9)*2 "ochranný prstenec kolem bunkruBLPH 7, 9, 10" 340*1*3 Součet
23	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm "BLPH 7" 941,5 "BLPH 9, 10" 941,5*2 Součet
997 - Přesun sutě			
24	K	997012R1	Doprava kovových součástí - naložení, odvoz do 3km a složení na dvoře provozního střediska (v prostorách objednatele) "nebude odváženo na skládku" "pol.č. 33" 4,259 "pol.č.34" 1,944 "pol.č.35" 0,4 "pol.č.36" 98,423 "pol.č.37" 3 "pol.č.38" 0,9 Součet
25	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace "sutě z HSV" 18507,5 "sutě z PSV" 40,320 "likvidace kalů odčerpaných z potrubí a nádrží" 20 Součet
26	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením "sutě z HSV" 18507,5 "sutě z PSV" 40,320 "likvidace kalů odčerpaných z potrubí a nádrží" 20 Součet
27	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 14km "sutě z HSV" 18507,5 "sutě z PSV" 40,320

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
			"likvidace kalů odčerpaných z potrubí a nádrží" 20 Součet	
28	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t
			18567,82 "bunkry" $-(75,6+151,2+26,9+53,8)*2,4$ "odkalovací jímka" $-(15,564+10,376)*2,4$ "stáčiště" $-550*(0,185+0,13)$ "likvidace kalů odčerpaných z potrubí a nádrží" - 20 Součet	
29	K	997013822	Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji nebo ropnými látkami na skládce (skládkovné)	t
			"bunkry" $(75,6+151,2+26,9+53,8)*2,4$ "odkalovací jímka" $(15,564+10,376)*2,4$ "stáčiště" $550*(0,185+0,13)$ "likvidace kalů odčerpaných z potrubí a nádrží" 20 Součet	

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny

30	K	712500832	Odstranění povlakové krytiny obých střech dvouvrstvě	m2
			"krycí vrstva na střeše bunkrů" "BLPH 7 " 560 "BLPH 9, 10 " 560*2 Součet	
31	K	712500834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny obých střech ZKD vrstvu	m2
			"krycí vrstva na střeše bunkrů" "BLPH 7 " 560 "BLPH 9, 10 " 560*2 Součet	

M - Práce a dodávky M

23-9-M - Demontáže potrubí, nádrží,..

32	K	230081092	Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 159 mm, tl 10,0 mm	ku
			"předběžný odhad - ocelové potrubí na LPH s armaturou (ventily, kohouty) uložené na ocel. nosnících nad terénem" "BLPH 7 délka 140m, děleno na dílce délky 1,5m" 94 "BLPH 9, 10 délka 360m, děleno na dílce délky 1,5m" 240 Součet	

PČ	Typ	Kód	Popis	M
33	K	230081123	Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 324 mm, tl 10,0 mm "předběžný odhad - ocelové potrubí na LPH s armaturou (ventily, kohouty) uložené na ocel. nosnících nad terénem" "BLPH 9, 10 délka 120m, děleno na dílce délky 1,5m" 80	k
34	K	230081129R	Demontáž stojanů do šrotu "předběžný odhad" "stojany tvořené svislým potrubím Ø 300mm/délka 1.1m, napojením na hlavní potrubí (trubky Ø 90 a 110 ve vzdálenosti do cca a 2 m) a armaturou" "BLPH 9, 10" 4	k
35	K	231084R	Demontáž / rozřezání ocelových nádrží na díly velikostí do 1x2m "BLPH 7 nádrž na 125m3" 75*2 "BLPH 7 nádrž na 17m3" 20 "BLPH 9, 10 nádrž na 125m3" 75*2*2 "BLPH 9, 10 nádrž na 17m3" 20*2*2 Součet	k
36	K	231084R11	Demontáž / vyjmutí generátoru "BLPH 7" 1 "BLPH 9, 10" 2 Součet	k
37	K	231084R12	Demontáž / vyjmutí čerpadla "BLPH 7" 3 "BLPH 9, 10" 3*2 Součet	k
VP - Vícepráce				
Čerpání a likvidace zbytkového množství PHM z trubních ro				
38	K	892383932R	Čerpání zbytkového množství PHM z potrubí pomocí techniky (sací bagr vč. obsluhy)	
Kácení náletových dřevin u BLPH 7				
39	K	111201102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 m2	
40	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	
41	K	162301509	Vodorovné přemístění křovin ZKD 1 km D kmene do 100 mm	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - DODATEK Č. 2

Stavba: Odstranění objektů č. 7, 9 a 10 na letišti Čáslav - Bourací práce

Objekt: 1-2 - D3 Elektroinstalace

JKSO:

Místo: areál LZ Čáslav na pozemku č. 2530/100

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Zhotovitel:

TREPART s.r.o.

CC-CZ:

Datum:

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

IČ: 259 17 838

DIČ: CZ25917838

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
snížená	15,00%	ze

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Odstranění objektů č. 7, 9 a 10 na letišti Čáslav - Bourací práce

Objekt: 1-2 - D3 Elektroinstalace

Místo: areál LZ Čáslav na pozemku č. 2530/100

Datum:

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel: TREPART s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

46-M - Zemní práce při mont.pracích

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VP - Vícepráce

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Odstranění objektů č. 7, 9 a 10 na letišti Čáslav - Bourací práce

Objekt: 1-2 - D3 Elektroinstalace

Místo: areál LZ Čáslav na pozemku č. 2530/100

Datum:

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel: TREPART s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

1	K	210191E01	Montáž a dodání kompaktní pilíř SR 401/NKW1	ku			
2	K	210191E02	Montáž a dodání kompaktní pilíř SS2/NK1	ku			
3	K	210290E01	M+D Zásuvková panelová rozvodnice TER-PT 82021 /Hensel/	ku			
4	K	210295E01	M+D Pojistková vložka PNA 1 80A gG	ku			
5	K	210295E02	M+D Pojistková vložka PNA 1 40A gG	ku			
6	K	210295E03	M+D Pojistková vložka PNA 1 32A gG	ku			
7	K	210810E01	Montáž měděných kabelů CYKY 4x10mm ²	m			
8	M	341110760	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm ²	m			
9	K	210901E01	Montáž hliníkových kabelů AYKY 4x25 mm ²	m			
10	M	34113270	kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 4x25 mm ²	m			
11	K	210961E01	Výchozí revizní zpráva	ku			

46-M - Zemní práce při mont.pracích

12	K	46015E01	Zemní práce (výkopy, obsypy, zásypy,...)	m ³			
----	---	----------	--	----------------	--	--	--

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

13	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - Demontáž stávajících rozvodnic, zajištění	hod			
14	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - montáž, zapojení	hod			
15	K	HZS2222ú	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - úprava, nastavení kabelů AYKY	hod			

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU - DODATEK Č.2

Stavba: Odstranění objektů č. 7, 9 a 10 na letišti Čáslav - Bourací práce

Objekt: 1-3 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: areál LZ Čáslav na pozemku č. 2530/100

Datum:

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel: TREPART s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VP - Vícepráce

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Odstranění objektů č. 7, 9 a 10 na letišti Čáslav - Bourací práce

Objekt: 1-3 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: areál LZ Čáslav na pozemku č. 2530/100

Datum:

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel: TREPART s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

1	K	032403000	Provizorní komunikace	m2			
<p>"Vybudování provizorní přístupové cesty k objektu BLPH č.7 (urovnění povrchu, stěrkokopiskový podsyp tl. 150-200mm, silniční panely)" 40*3</p> <p>"zpevněná plocha ZS a sanační stanice BLPH 7 - na stávající komunikaci" 0</p> <p>"zpevněná plocha ZS a sanační stanice BLPH 9,10 - na stávající komunikaci" 0</p> <p>Součet</p>							
2	K	032403001	Sanační stanice - zřízení	soubor			
<p>"sanační stanice"</p> <p>"technologie: pískový filtr, usazovací nádrž, gravitačně-sorpční odlučovač"</p> <p>"popis: čištění podzemní vody ze stavebního čerpání, umístění stanice v závislosti na přípojných bodech energií"</p> <p>"BLPH 7" 1</p> <p>"BLPH 9,10" 1</p> <p>Součet</p>							
3	K	032403002	Sanační stanice - provoz po dobu bouracích prací - likvidace oplachových vod	soubor			
<p>"sanační stanice"</p> <p>"provoz po dobu bouracích prací - likvidace oplachových vod"</p> <p>"BLPH 7" 1</p> <p>"BLPH 9,10" 1</p> <p>Součet</p>							
4	K	034203000	Oplocení staveniště	bm			
<p>"montáž, dodávka, či pronájem po dobu realizace, mobilního oplocení staveniště včetně vjezdových vrat"</p> <p>"BLPH 7" (59+63)*2</p> <p>"BLPH 9,10" 67+43+26+2*4+20+3+37+41+117</p> <p>Součet</p>							
5	K	039203001	Zrušení provizorní komunikace	m2			
<p>"NENÍ SOUČÁSTÍ - NEOCEŇOVAT - bude realizována až po dokončení sanačních prací"</p>							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

"Odstranění provizorní přístupové cesty k objektu BLPH č.7 (stěrkopískový podsyp tl. 150-200mm, silniční panely)" 40*3
 "zpevněná plocha ZS a sanační stanice BLPH 7"
 "zpevněná plocha ZS a sanační stanice BLPH 9,10"
 Součet

VRN4 - Inženýrská činnost

6	K	042002001	Posudky - Znalecký posudek na odstaněné dřeviny - dle PD	kpl			
7	K	043203010	Monitoring - Odběr směsných odpadů (každých cca 100 t)	kus			
8	K	043203020	Monitoring - Lab. analýza RU C10-C40 v konstrukcích	kus			
9	K	043203030	Monitoring - Lab. analýza odpadů - I. tř. vyluhovatelnosti dle 294/2005, tab. 2.1	kus			
10	K	043203091	Monitoring - Doprava vzorků	soub			
11	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	or			

"Řízení stavebních prací a dohled"

"Zajštění požárního dohledu/pohotovosti"

"Kontrolní dny, jednání"

1

VP - Vícepráce

	K						
	K						
	K						
	K						
	K						