

Krycí list soupisu prací a dodávek -rozpočtu

Název stavby:	STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU - VODÁRENSKÁ 244/2,ŽDÁR NAD SÁZAVOU 1ETAPA	Objednatel:	Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko,Vodárenská 244/	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Stavební úpravy areálu objekty IO-01,02,04,05	Projektant:	GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziří	IČ/DIČ:	15544451/CZ15544451
Lokalita:	k.ú.Město Žďár (795232)	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	131
JKSO:	8123219	Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Datum:	24.07.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C	
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	529 445,98	Práce přesčas	0,00	
	Montáž	803 886,26	Bez pevné podl.	0,00	
PSV	Dodávky	253 539,57	Kulturní památka	0,00	
	Montáž	168 656,59			
"M"	Dodávky	2,78			
	Montáž	173 977,60			
Ostatní materiál		0,00			
Přesun hmot a sutí		170 074,60			
ZRN celkem		2 099 583,40	DN celkem	0,00	
			DN celkem z obj.	0,00	

Základ 0%	0,00 Kč				
Základ 15%	0,00 Kč	DPH 15%	0,00 Kč	Celkem bez DPH	2 099 583,40 Kč
Základ 21%	2 099 583,40 Kč	DPH 21%	440 912,51 Kč	Celkem včetně DPH	2 540 495,90 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Informace pro uchazeče k VŘ:

- a) veškeré položky na přípomoci, dopravu, montáž, montážní plochy atd. jsou zahrnuty do jednotlivých jednotkových cen.
- b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.
- c) součástí dodávky je zpracování veškeré dokumentace zhotovitele (např. dílenská dokumentace) a dokumentace skutečného provedení.
- d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby.
- e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztratného a profezů.
- f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
- g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb.
- h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v nepříznivém klimatu, období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.
- i) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení.
- j) součástí dodávky jsou náklady spojené s povinným pojištěním stavebního díla či jeho části v rozsahu obchodních podmínek.

Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !!

Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a rozměry uvedené ve výkazu výměr. V případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny rozměrů v průběhu realizace nebudou akceptovány.

Soupis prací a dodávek rekapitulace objektů celkem

Název stavby:	STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU - VODÁRENSKÁ 244/2, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 1 ETAPA	Doba výstavby:	Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 244/
Druh stavby:	Stavební úpravy areálu objekty IO-01,02,04,05	Začátek výstavby:	Projektant: GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziří
Lokalita:	k.ú.Město Žďár (795232)	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	8123219	Zpracováno dne: 24.07.2020	Zpracoval: Bohuslav Hemala

Objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
		Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
IO 01	Příprava území	2 233,85	273 881,03	276 114,88	50,85
IO 02	Oplocení	571 704,82	365 057,81	936 762,63	138,24
IO 04	Terénní úpravy	59 614,04	334 614,92	394 228,96	358,10
IO 05	Zatrubnění	140 813,96	156 273,36	297 087,32	83,86
VORN	Vedlejší a rozpočtové náklady	0,00	162 921,95	162 921,95	0,00
ZS	Zařízení staveniště	8 621,66	23 845,99	32 467,65	2,01

Celkem: 2 099 583,40 Kč

Soupis prací a dodávek rekapitulace – skupin

Název stavby:	STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU - VODÁRENSKÁ 244/2, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 1 ETAPA	Doba výstavby:		Objednatel:	Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 244/
Druh stavby:	Stavební úpravy areálu objekty IO-01,02,04,05	Začátek výstavby:		Projektant:	GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziří
Lokalita:	k.ú.Město Žďár (795232)	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:	8123219	Zpracováno dne:	24.07.2020	Zpracoval:	Bohuslav Hemala

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
IO 01		Příprava území	2 233,85	273 881,03	276 114,88	50,85
IO 01	1	Zemní práce	688,66	85 856,49	86 545,15	0,01
IO 01	76	Konstrukce	0,00	34 421,28	34 421,28	2,06
IO 01	9	Dokončovací práce, demolice	1 545,19	153 603,26	155 148,45	48,78
IO 02		Oplocení	571 704,82	365 057,81	936 762,63	138,24
IO 02	1	Zemní práce	0,00	74 875,49	74 875,49	0,00
IO 02	2	Základy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin	9 835,77	1 160,45	10 996,22	9,41
IO 02	3	Svislé a kompletní konstrukce	285 460,36	87 171,69	372 632,05	74,86
IO 02	5	Komunikace	23 706,12	3 704,78	27 410,90	51,95
IO 02	76	Konstrukce	246 390,41	113 794,34	360 184,76	1,91
IO 02	78	Dokončovací práce	6 312,16	19 296,22	25 608,39	0,11
IO 02	9	Dokončovací práce, demolice	0,00	65 054,84	65 054,84	0,00
IO 04		Terénní úpravy	59 614,04	334 614,92	394 228,96	358,10
IO 04	1	Zemní práce	59 614,04	334 614,92	394 228,96	358,10
IO 05		Zatrubnění	140 813,96	156 273,36	297 087,32	83,86
IO 05	1	Zemní práce	41 198,49	84 921,38	126 119,86	60,04
IO 05	4	Vodorovné konstrukce	6 141,04	5 861,27	12 002,30	17,81
IO 05	8	Trubní vedení	17 190,24	37 043,73	54 233,97	5,60
IO 05	9	Dokončovací práce, demolice	76 284,20	28 446,99	104 731,19	0,41
VORN		Vedlejší a rozpočtové náklady	0,00	162 921,95	162 921,95	0,00
VORN	9	Dokončovací práce, demolice	0,00	162 921,95	162 921,95	0,00
ZS		Zařízení staveniště	8 621,66	23 845,99	32 467,65	2,01
ZS	1	Zemní práce	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00
ZS	76	Konstrukce	836,99	7 688,01	8 525,00	0,14
ZS	8	Trubní vedení	931,89	1 068,11	2 000,00	1,86
ZS	9	Dokončovací práce, demolice	6 852,78	11 289,87	18 142,65	0,00

Celkem:

2 099 583,40 Kč

Soupis prací a dodávek rekapitulace –podskupiny

Název stavby:	STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU - VODÁRENSKÁ 244/2,ŽDĀR NAD SĀZAVOU 1ETAPA	Doba výstavby:	Objednatel:	Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko,Vodárenská 244/
Druh stavby:	Stavební úpravy areálu objekty IO- 01,02,04,05	Začátek výstavby:	Projektant:	GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziří
Lokalita:	k.ú.Město Žďár (795232)	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:	8123219	Zpracováno dne: 24.07.2020	Zpracoval:	Bohuslav Hemala

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
IO 01		Příprava území	2 233,85	273 881,03	276 114,88	50,85
IO 01	11	Přípravné a přidružené práce	688,66	75 769,76	76 458,42	0,01
IO 01	16	Přemístění výkopku	0,00	10 086,73	10 086,73	0,00
IO 01	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0,00	34 421,28	34 421,28	2,06
IO 01	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	11 572,22	11 572,22	8,52
IO 01	96	Bourání konstrukcí	1 545,19	56 145,74	57 690,93	40,26
IO 01	S	Přesuny sutí	0,00	85 885,30	85 885,30	0,00
IO 02		Oplocení	571 704,82	365 057,81	936 762,63	138,24
IO 02	13	Hloubené vykopávky	0,00	56 054,52	56 054,52	0,00
IO 02	16	Přemístění výkopku	0,00	17 957,18	17 957,18	0,00
IO 02	17	Konstrukce ze zemin	0,00	863,79	863,79	0,00
IO 02	27	Základy	9 835,77	1 160,45	10 996,22	9,41
IO 02	31	Zdi podpěrné a volné	143 419,40	34 899,03	178 318,43	31,66
IO 02	33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky	142 040,96	52 272,66	194 313,62	43,20
IO 02	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	23 706,12	3 704,78	27 410,90	51,95
IO 02	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	246 390,41	113 794,34	360 184,76	1,91
IO 02	783	Nátěry	6 312,16	19 296,22	25 608,39	0,11
IO 02	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	65 054,84	65 054,84	0,00
IO 04		Terénní úpravy	59 614,04	334 614,92	394 228,96	358,10
IO 04	16	Přemístění výkopku	54 424,06	143 647,10	198 071,16	358,05
IO 04	17	Konstrukce ze zemin	0,00	105 922,18	105 922,18	0,00
IO 04	18	Povrchové úpravy terénu	5 189,98	85 045,64	90 235,62	0,05
IO 05		Zatrubnění	140 813,96	156 273,36	297 087,32	83,86
IO 05	11	Přípravné a přidružené práce	18 444,13	22 190,87	40 635,00	0,79
IO 05	13	Hloubené vykopávky	0,00	18 204,03	18 204,03	0,00
IO 05	16	Přemístění výkopku	0,00	10 152,53	10 152,53	0,00
IO 05	17	Konstrukce ze zemin	22 754,36	34 373,95	57 128,30	59,25
IO 05	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	6 141,04	5 861,27	12 002,30	17,81
IO 05	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	17 190,24	37 043,73	54 233,97	5,60

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
IO 05	H27	Vedení trubní dálková a přípojná	0,00	12 578,55	12 578,55	0,00
IO 05	M23	Montáže potrubí	76 284,20	15 868,44	92 152,64	0,41
VORN		Vedlejší a rozpočtové náklady	0,00	162 921,95	162 921,95	0,00
VORN	M	Vedlejší náklady	0,00	162 921,95	162 921,95	0,00
ZS		Zařízení staveniště	8 621,66	23 845,99	32 467,65	2,01
ZS	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00
ZS	762	Konstrukce tesařské	836,99	7 688,01	8 525,00	0,14
ZS	83	Potrubí z trub kameninových	931,89	1 068,11	2 000,00	1,86
ZS	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	6 852,78	977,22	7 830,00	0,00
ZS	M43	Montáže ocelových konstrukcí	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00
ZS	H01	Budovy občanské výstavby	0,00	12,65	12,65	0,00
Celkem:					2 099 583,40 Kč	

Soupis prací a dodávek – Stavební rozpočet

Název stavby:	STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU - VODÁRENSKÁ 244/2, ŽDĀR NAD SÁZAVOU 1ETAPA	Doba výstavby:	Objednatel:	Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 244/
Druh stavby:	Stavební úpravy areálu objekty IO-01,02,04,05	Začátek výstavby:	Projektant:	GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziří
Lokalita:	k.ú.Město Žďár (795232)	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:	8123219	Zpracováno dne:	24.07.2020	Zpracoval: Bohuslav Hemala

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	IO 01		Příprava území				2 233,85	273 881,03	276 114,88		50,85	
	IO 01	11	Přípravné a přidružené práce				688,66	75 769,76	76 458,42		0,01	
1	IO 01	111101112R00	Odstranění ruderálního porostu na svahu do 1:2 i křovin u oplocení	m2	339,800	118,90	0,00	40 402,22	40 402,22	0,00	0,00	RTS I / 2020
2	IO 01	112100001RAA	Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů	kus	3,000	6 479,40	688,66	18 749,54	19 438,20	0,00	0,01	RTS I / 2020
3	IO 01	112100103RA0	Odstranění pařezů 40-50 cm, odklizení, úprava terénu	kus	5,000	3 323,60	0,00	16 618,00	16 618,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
	IO 01	16	Přemístění výkopku				0,00	10 086,73	10 086,73		0,00	
4	IO 01	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m-doplnění zeminy	m3	32,191	105,44	0,00	3 394,22	3 394,22	0,00	0,00	RTS I / 2020
5	IO 01	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	321,910	20,79	0,00	6 692,51	6 692,51	0,00	0,00	RTS I / 2020
	IO 01	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				0,00	34 421,28	34 421,28		2,06	
6	IO 01	767911821R00	Demontáž drátěného pletiva výšky do 1,6 m, včetně os.drátu	m	147,600	84,20	0,00	12 427,92	12 427,92	0,00	0,29	RTS I / 2020
7	IO 01	767911822R00	Demontáž drátěného pletiva výšky do 2,0 m, včetně osnatého drátu	m	192,200	90,80	0,00	17 451,76	17 451,76	0,00	0,48	RTS I / 2020
8	IO 01	767920820R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 6 m2-branka	kus	1,000	305,60	0,00	305,60	305,60	0,21	0,21	RTS I / 2020
9	IO 01	767920840R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 10 m2	kus	1,000	920,00	0,00	920,00	920,00	0,29	0,29	RTS I / 2020
10	IO 01	767920860R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 20 m2	kus	2,000	1 658,00	0,00	3 316,00	3 316,00	0,40	0,80	RTS I / 2020
	IO 01	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	11 572,22	11 572,22		8,52	
11	IO 01	976047231R00	Vybourání betonových krycích desek tl. do 10 cm-vybourání betonového žlabů	m	47,950	194,04	0,00	9 304,22	9 304,22	0,18	8,44	RTS I / 2020
12	IO 01	976074141R00	Vybourání kotevnicích želez zed' beton, kámen	kus	9,000	252,00	0,00	2 268,00	2 268,00	0,01	0,08	RTS I / 2020
	IO 01	96	Bourání konstrukcí				1 545,19	56 145,74	57 690,93		40,26	
13	IO 01	966008112R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 50 cm	m	1,800	1 930,50	0,00	3 474,90	3 474,90	0,98	1,76	RTS I / 2020
14	IO 01	961021311R00	Bourání základů ze zdiva kamenného	m3	1,296	938,52	0,00	1 216,32	1 216,32	2,50	3,24	RTS I / 2020
15	IO 01	960111221R00	Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB-bet sloupky	m3	5,130	6 340,92	1 545,19	30 983,73	32 528,92	2,45	12,57	RTS I / 2020
16	IO 01	961043111R00	Bourání základů z betonu proloženého kamenem-obet.sloupků	m3	10,313	1 984,95	0,00	20 470,79	20 470,79	2,20	22,69	RTS I / 2020
	IO 01	S	Přesuny sutí				0,00	85 885,30	85 885,30		0,00	
17	IO 01	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	50,851	314,33	0,00	15 983,99	15 983,99	0,00	0,00	RTS I / 2020
18	IO 01	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	50,851	297,50	0,00	15 128,17	15 128,17	0,00	0,00	RTS I / 2020
19	IO 01	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	50,851	224,73	0,00	11 427,75	11 427,75	0,00	0,00	RTS I / 2020
20	IO 01	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	508,510	15,74	0,00	8 003,95	8 003,95	0,00	0,00	RTS I / 2020
21	IO 01	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	50,851	695,00	0,00	35 341,45	35 341,45	0,00	0,00	RTS I / 2020
	IO 02		Oplocení				571 704,82	365 057,81	936 762,63		138,24	
	IO 02	13	Hloubené vykopávky				0,00	56 054,52	56 054,52		0,00	
22	IO 02	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	17,235	1 608,42	0,00	27 721,12	27 721,12	0,00	0,00	RTS I / 2020

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
23	IO 02	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	17,235	205,92	0,00	3 549,03	3 549,03	0,00	0,00	RTS I / 2020
24	IO 02	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	35,339	532,53	0,00	18 819,15	18 819,15	0,00	0,00	RTS I / 2020
25	IO 02	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	35,339	168,80	0,00	5 965,22	5 965,22	0,00	0,00	RTS I / 2020
	IO 02	16	Přemístění výkopku				0,00	17 957,18	17 957,18		0,00	
26	IO 02	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	52,574	96,53	0,00	5 074,97	5 074,97	0,00	0,00	RTS I / 2020
27	IO 02	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	52,574	245,03	0,00	12 882,21	12 882,21	0,00	0,00	RTS I / 2020
	IO 02	17	Konstrukce ze zemin				0,00	863,79	863,79		0,00	
28	IO 02	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m- meziskládka	m3	52,574	16,43	0,00	863,79	863,79	0,00	0,00	RTS I / 2020
	IO 02	27	Základy				9 835,77	1 160,45	10 996,22		9,41	
29	IO 02	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	3,726	2 951,21	9 835,77	1 160,45	10 996,22	2,53	9,41	RTS I / 2020
	IO 02	31	Zdi podpěrné a volné				143 419,40	34 899,03	178 318,43		31,66	
30	IO 02	318110011RT5	Osazení beton. podhrabové desky do ZN držáků,deska 295x30x5cm, držák na sloupek 48/60 mm v.30cm -OP2 i krácení	kus	109,000	412,80	20 803,23	24 191,62	44 994,85	0,10	11,42	RTS I / 2020
31	IO 02	592331843	Deska podhrabová hladká 2950/300/50	kus	109,000	736,20	80 245,80	0,00	80 245,80	0,11	11,77	RTS I / 2020
32	IO 02	318110011RT9	Osazení beton. podhrabové desky do ZN držáků,deska 245x30x5cm, držák na sloupek 48/60 mm v.30cm	kus	49,000	396,92	8 741,67	10 707,41	19 449,08	0,09	4,24	RTS I / 2020
33	IO 02	592331841	Deska podhrabová hladká 2450/300/50	kus	49,000	686,30	33 628,70	0,00	33 628,70	0,09	4,21	RTS I / 2020
	IO 02	33	Sloupy a piliře, stožáry a rámové stojky				142 040,96	52 272,66	194 313,62		43,20	
34	IO 02	338171123R00	Osazení sloupků a zpěr plot.ocel.do 2,6m,do šachet, zabet - OP2	kus	162,000	278,20	6 044,57	39 023,83	45 068,40	0,03	4,76	RTS I / 2020
35	IO 02	5534622129	Sloupek plotový 48/2500 mm,pozinkováno poplastováno	kus	162,000	372,36	60 322,32	0,00	60 322,32	0,00	0,73	RTS I / 2020
36	IO 02	553462199	Hlava vzpěry d 48 mm - slitina + PVC	kus	46,000	87,74	4 036,04	0,00	4 036,04	0,00	0,01	RTS I / 2020
37	IO 02	338171123R00	Osazení sloupků a zpěr plot.ocel.do 2,6m,do šachet, zabet - OP1	kus	55,000	278,20	2 052,17	13 248,83	15 301,00	0,03	1,62	RTS I / 2020
38	IO 02	553423864	Sloupek pro 3 D panel h=2500 mm	kus	55,000	389,70	21 433,50	0,00	21 433,50	0,01	0,39	RTS I / 2020
39	IO 02	55342383	Objímka 3D koncová	kus	27,270	56,90	1 551,66	0,00	1 551,66	0,00	0,01	RTS I / 2020
40	IO 02	55342381	Objímka 3D průběžná/rohová	kus	159,000	56,90	9 047,10	0,00	9 047,10	0,00	0,03	RTS I / 2020
41	IO 02	589221591	Beton tř.C 16/20 z SPC fr.do 8 mm měkký V3	m3	14,267	2 632,20	37 553,60	0,00	37 553,60	2,50	35,67	RTS I / 2020
	IO 02	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				23 706,12	3 704,78	27 410,90		51,95	
42	IO 02	564861111RT4	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 20 cm i případné přisypání z boku	m2	117,795	232,70	23 706,12	3 704,78	27 410,90	0,44	51,95	RTS I / 2020
	IO 02	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				246 390,41	113 794,34	360 184,76		1,91	
43	IO 02	767911130R00	OP2 - Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m,napínací drát	m	278,350	178,20	0,00	49 601,97	49 601,97	0,00	0,00	RTS I / 2020
44	IO 02	31327521	Pletivo 4hr. 55/2,5 Zn+PVC, v.1250mm,Povrchová úprava: pozinkováno poplastováno, zapletený horní a spodní napínací drát-zelená	m	292,268	70,26	20 534,75	0,00	20 534,75	0,00	0,32	RTS I / 2020
45	IO 02	311716521	Napínák M6 oko-oko	kus	63,630	22,47	1 429,77	0,00	1 429,77	0,00	0,01	RTS I / 2020
46	IO 02	553462191	Objímka + šroub + matka d 48 mm	sada	63,000	41,73	2 628,99	0,00	2 628,99	0,00	0,02	RTS I / 2020
47	IO 02	767912110RT1	Montáž oplocení - ostnatého drátu H do 2,0 m,vč. dodávky ostnatého drátu PVC, Drát ostnatý zelený-Pz poplastovaný pr.2,2mm i držáčků	m	278,350	15,86	2 783,11	1 631,52	4 414,63	0,00	0,00	RTS I / 2020
48	IO 02	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	m	114,300	198,30	0,00	22 665,69	22 665,69	0,00	0,00	RTS I / 2020

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
49	IO 02	553424522	Panel plotový 3 D h=1530 mm, l=2510 mm, d drátu 4 mm oko 50 x 200 mm počet prolisů: 3 osová vzdálenost mezi sloupky: 2560 mm	kus	49,000	807,02	39 543,74	0,00	39 543,74	0,01	0,51	RTS I / 2020
50	IO 02	767920270R00	Montáž brány na ocelové sloupky, včetně osazení sloupků a el.ovládání	kus	1,000	14 445,00	0,00	14 445,00	14 445,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
51	IO 02	553446434B	č.2 - Brána dvoukřídla 5000x2000 se 2 sloupy,Pz ocel,barva zelená ,výplň ,klíče,zajišť.kolík+el.ovládání křídel a viz.PD(bude dle výběru investora)	kus	1,000	95 200,38	95 200,38	0,00	95 200,38	0,54	0,54	RTS I / 2020
52	IO 02	767920260R00	Montáž brány na ocelové sloupky, včetně osazení sloupků, plochy do 15 m2	kus	2,000	7 340,20	0,00	14 680,40	14 680,40	0,00	0,00	RTS I / 2020
53	IO 02	553446431A	č.3 - Brána dvoukřídla 7000x2000 se 2 sloupy,Pz ocel,barva zelená ,výplň ,panty,klíka,zámek,klíče,zajišť.kolík viz.PD(bude dle výběru investora)	kus	1,000	64 119,44	64 119,44	0,00	64 119,44	0,21	0,21	RTS I / 2020
54	IO 02	767920220R00	Montáž branky na ocelové sloupky,včetně sloupků , plochy do 4 m2	kus	1,000	4 226,50	0,00	4 226,50	4 226,50	0,00	0,00	RTS I / 2020
55	IO 02	553446424C	Branka 1750x1500 se 2 sloupy,Pz ocel,barva zelená ,výplň ,+el.rev.zámek viz.PD(bude dle výběru investora)	kus	1,000	20 150,24	20 150,24	0,00	20 150,24	0,31	0,31	RTS I / 2020
56	IO 02	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	1,911	3 424,00	0,00	6 543,26	6 543,26	0,00	0,00	RTS I / 2020
	IO 02	783	Nátěry				6 312,16	19 296,22	25 608,39		0,11	
57	IO 02	783108814RT2	Tryskání minerál. materiálem, stupeň očištění Sa 3,tryskací materiál přírodní granát-brána č.1	m2	27,360	342,40	2 412,42	6 955,65	9 368,06	0,00	0,10	RTS I / 2020
58	IO 02	959571001R00	Odklizení písku po tryskání do 1000 m	t	0,103	715,83	0,00	73,73	73,73	0,00	0,00	RTS I / 2020
59	IO 02	783292002R00	Nátěr disperzní kovových konstrukcí 1+ 2x email RAL6005-brána	m2	27,360	492,20	3 899,75	9 566,85	13 466,59	0,00	0,01	RTS I / 2020
60	IO 02	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace-brána 1-Demontáž brány a odmontování klik,doplňků před tiskáním a zpětná montáž	h	6,000	450,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
	IO 02	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	65 054,84	65 054,84		0,00	
61	IO 02	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	136,329	477,19	0,00	65 054,84	65 054,84	0,00	0,00	RTS I / 2020
	IO 04		Terénní úpravy				59 614,04	334 614,92	394 228,96		358,10	
	IO 04	16	Přemístění výkopku				54 424,06	143 647,10	198 071,16		358,05	
62	IO 04	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m-dovoz z meziskládky	m3	356,447	96,53	0,00	34 407,83	34 407,83	0,00	0,00	RTS I / 2020
63	IO 04	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m-dovoz ze skládky	m3	223,783	105,44	0,00	23 595,68	23 595,68	0,00	0,00	RTS I / 2020
64	IO 04	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	2 237,830	20,79	0,00	46 524,49	46 524,49	0,00	0,00	RTS I / 2020
65	IO 04	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	580,230	67,42	0,00	39 119,11	39 119,11	0,00	0,00	RTS I / 2020
66	IO 04	59691018.A	Zemina vhodná pro hutnění do násypu-nákup	t	358,053	152,00	54 424,06	0,00	54 424,06	1,00	358,05	RTS I / 2020
	IO 04	17	Konstrukce ze zemín				0,00	105 922,18	105 922,18		0,00	
67	IO 04	171102105R00	Uložení sypaniny do násypů, zhutn, na 103% PS	m3	580,230	132,00	0,00	76 590,36	76 590,36	0,00	0,00	RTS I / 2020
68	IO 04	171151101R00	Hutnění boků násypů	m2	426,000	28,81	0,00	12 273,06	12 273,06	0,00	0,00	RTS I / 2020
69	IO 04	172103109R00	Příplatek za každé % zhutnění nad 100 do 103%PS	m3	580,230	29,40	0,00	17 058,76	17 058,76	0,00	0,00	RTS I / 2020
	IO 04	18	Povrchové úpravy terénu				5 189,98	85 045,64	90 235,62		0,05	
70	IO 04	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4-pro osetí trávy	m2	638,300	45,39	0,00	28 972,44	28 972,44	0,00	0,00	RTS I / 2020
71	IO 04	181006114R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 30 cm-odložená ornice	m2	638,300	35,00	0,00	22 340,50	22 340,50	0,00	0,00	RTS I / 2020

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
72	IO 04	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	638,300	3,43	14,44	2 174,93	2 189,37	0,00	0,00	RTS I / 2020
73	IO 04	25234000.A	Herbucid totální bal. po 1 litru	l	1,277	304,00	388,21	0,00	388,21	0,00	0,00	RTS I / 2020
74	IO 04	183403112R00	Obdělání půdy oráním do 20 cm v rovině	m2	638,300	2,48	0,00	1 582,98	1 582,98	0,00	0,00	RTS I / 2020
75	IO 04	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	638,300	4,84	0,00	3 089,37	3 089,37	0,00	0,00	RTS I / 2020
76	IO 04	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	638,300	0,58	0,00	370,21	370,21	0,00	0,00	RTS I / 2020
77	IO 04	185802114R00	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině	t	0,030	28 578,00	0,00	857,34	857,34	0,00	0,00	RTS I / 2020
78	IO 04	25191158	Trávníkové hnojivo po 10 kg	Kg	30,000	25,10	753,00	0,00	753,00	0,00	0,03	RTS I / 2020
79	IO 04	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	31,915	112,60	1 089,84	2 503,79	3 593,63	0,00	0,00	RTS I / 2020
80	IO 04	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	638,300	38,00	1 101,33	23 154,07	24 255,40	0,00	0,00	RTS I / 2020
81	IO 04	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	17,554	105,00	1 843,17	0,00	1 843,17	0,00	0,02	RTS I / 2020
	IO 05		Zatrubnění				140 813,96	156 273,36	297 087,32		83,86	
	IO 05	11	Přípravné a přidružené práce				18 444,13	22 190,87	40 635,00		0,79	
82	IO 05	115001103R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 200 mm(nebo přečerpání při výstavbě a pod.)	m	94,500	430,00	18 444,13	22 190,87	40 635,00	0,01	0,79	RTS I / 2020
	IO 05	13	Hloubené vykopávky				0,00	18 204,03	18 204,03		0,00	
83	IO 05	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	32,160	484,11	0,00	15 568,98	15 568,98	0,00	0,00	RTS I / 2020
84	IO 05	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení -původní potrubí	m3	3,600	694,96	0,00	2 501,86	2 501,86	0,00	0,00	RTS I / 2020
85	IO 05	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	3,600	37,00	0,00	133,20	133,20	0,00	0,00	RTS I / 2020
	IO 05	16	Přemístění výkopku				0,00	10 152,53	10 152,53		0,00	
86	IO 05	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	32,160	42,08	0,00	1 353,29	1 353,29	0,00	0,00	RTS I / 2020
87	IO 05	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m zpět	m3	32,160	42,08	0,00	1 353,29	1 353,29	0,00	0,00	RTS I / 2020
88	IO 05	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	32,191	96,53	0,00	3 107,40	3 107,40	0,00	0,00	RTS I / 2020
89	IO 05	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	64,351	67,42	0,00	4 338,54	4 338,54	0,00	0,00	RTS I / 2020
	IO 05	17	Konstrukce ze zemin				22 754,36	34 373,95	57 128,30		59,25	
90	IO 05	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	32,160	16,43	0,00	528,39	528,39	0,00	0,00	RTS I / 2020
91	IO 05	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	34,854	1 351,93	22 754,36	24 365,88	47 120,24	1,70	59,25	RTS I / 2020
92	IO 05	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	64,351	147,31	0,00	9 479,67	9 479,67	0,00	0,00	RTS I / 2020
	IO 05	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				6 141,04	5 861,27	12 002,30		17,81	
93	IO 05	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	9,420	1 274,13	6 141,04	5 861,27	12 002,30	1,89	17,81	RTS I / 2020
	IO 05	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				17 190,24	37 043,73	54 233,97		5,60	
94	IO 05	899721112R00	Fólie výstražná z PVC , šířka 30 cm	m	95,200	10,34	278,21	706,16	984,37	0,00	0,00	RTS I / 2020
95	IO 05	892855113R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 100 m	m	95,200	148,00	0,00	14 089,60	14 089,60	0,00	0,00	RTS I / 2020
96	IO 05	894211111R00	Šachty z betonu kruhové,dno C 25/30,potrubí DN 200	kus	1,000	11 572,00	2 070,18	9 501,82	11 572,00	1,57	1,57	RTS I / 2020
97	IO 05	894211141R00	Šachty z betonu kruhové,dno C 25/30,potrubí DN 500	kus	1,000	13 596,00	3 103,78	10 492,22	13 596,00	2,82	2,82	RTS I / 2020
98	IO 05	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet,skruže přechodové, na kroužek	kus	2,000	545,00	0,00	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
99	IO 05	59224354	Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17	kus	2,000	2 927,00	5 854,00	0,00	5 854,00	0,43	0,86	RTS I / 2020
100	IO 05	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	2,000	587,00	10,08	1 163,92	1 174,00	0,01	0,01	RTS I / 2020
101	IO 05	55340323	Poklop D 400 - bet. výplň. s odvětráním	kus	2,000	2 937,00	5 874,00	0,00	5 874,00	0,17	0,33	RTS I / 2020
	IO 05	H27	Vedení trubní dálková a přípojná				0,00	12 578,55	12 578,55		0,00	
102	IO 05	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	83,857	150,00	0,00	12 578,55	12 578,55	0,00	0,00	RTS I / 2020

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	IO 05	M23	Montáže potrubí				76 284,20	15 868,44	92 152,64		0,41	
103	IO 05	230180042R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 225 x 7,8	m	95,200	147,20	0,00	14 013,44	14 013,44	0,00	0,00	RTS I / 2020
104	IO 05	28614525	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 200/6000,Plnostěnná trubka zvenčí i zevnitř hladká, přičemž stěna má třívrstvou stavbu viz.popisy a PD	kus	9,000	5 269,00	47 421,00	0,00	47 421,00	0,03	0,28	RTS I / 2020
105	IO 05	28614524	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 200/3000,Plnostěnná trubka zvenčí i zevnitř hladká, přičemž stěna má třívrstvou stavbu viz.popisy a PD	kus	6,000	2 889,70	17 338,20	0,00	17 338,20	0,02	0,09	RTS I / 2020
106	IO 05	28614523	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 200/1000,Plnostěnná trubka zvenčí i zevnitř hladká, přičemž stěna má třívrstvou stavbu viz.popisy a PD	kus	7,000	1 324,00	9 268,00	0,00	9 268,00	0,01	0,04	RTS I / 2020
107	IO 05	230180080R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 225 x 7,8	kus	1,000	565,00	0,00	565,00	565,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
108	IO 05	28654568	Odbočka kanalizační PP DN 200/200 45°,pro SN 8 i SN 12 M-KGEA200/200	kus	1,000	2 257,00	2 257,00	0,00	2 257,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
109	IO 05	810361111R00	Přeseknutí betonové(plastové) trouby DN do 250 mm	kus	5,000	258,00	0,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
	VORN		Vedlejší a rozpočtové náklady				0,00	162 921,95	162 921,95		0,00	
	VORN	M	Vedlejší náklady				0,00	162 921,95	162 921,95		0,00	
110	VORN	005211010RVD	Předání a převzetí staveniště,Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	ks	1,000	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
111	VORN	00524 R	Předání a převzetí díla,Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.	ks	1,000	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
112	VORN	220890084R00	Účast laboranta na stavbě - provedení zkoušek plání 3x,hutnější šterky3x,násypy3x v četně protokolu(bude dle potřeby)	h	10,000	880,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
113	VORN	220890084R00	Vytýčení staveb	h	10,000	880,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
114	VORN	220890084R00	Vytýčení resp. zjištění inženýrských sítí	h	5,000	880,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
115	VORN	220890084R00	Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré)	h	35,000	850,00	0,00	29 750,00	29 750,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
116	VORN	220890084R00	Dílenská dokumentace	h	5,000	660,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
117	VORN	110 R00	Mimostaveništní doprava mimostaveništní doprava (vč. DIO -zpracování a projednání, řízení dopravy apod.)	%	19 041,938	0,30	0,00	5 712,58	5 712,58	0,00	0,00	RTS I / 2020
118	VORN	201 R00	Koordinační a kompletační činnost generálního dodavatele	%	19 041,938	3,80	0,00	72 359,36	72 359,36	0,00	0,00	RTS I / 2020
119	VORN	220890084R00	Geodetické práce po výstavbě, včetně protokolu o zaměření	h	15,000	1 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
120	VORN	0052110 1	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi - plán BOZP	ks	1,000	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	
	ZS		Zařízení staveniště				8 621,66	23 845,99	32 467,65		2,01	
	ZS	18	Povrchové úpravy terénu				0,00	3 800,00	3 800,00		0,00	
121	ZS	181050010RA0	Terénní modelace-všechny úpravy , likvidace zařízení staveniště,výsev trávy apod.	m2	40,000	95,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
	ZS	762	Konstrukce tesařské				836,99	7 688,01	8 525,00		0,14	
122	ZS	762088116R00	Zakrývání provizorní plachtou 15x20m,vč.odstranění(ochrana materiálů sypkých,stavby při výstavbě zdivo-krov a pod)	kus	1,000	8 525,00	836,99	7 688,01	8 525,00	0,14	0,14	RTS I / 2020
	ZS	83	Potrubí z trub kameninových				931,89	1 068,11	2 000,00		1,86	
123	ZS	831230110RA0	Vodovodní přípojka-úprava pro staveniště	m	10,000	200,00	931,89	1 068,11	2 000,00	0,19	1,86	RTS I / 2020

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	ZS	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				6 852,78	977,22	7 830,00		0,00	
124	ZS	220110583R00	Montáž celoplech.rozvaděče - provizorní zapojení	kus	1,000	980,00	2,78	977,22	980,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
125	ZS	37501303	Nástěnná rozvaděčová skříň systému, BM103(staveništní rozvaděč hlavní s měření a vedlejší stavební)	kus	1,000	6 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
	ZS	M43	Montáže ocelových konstrukcí				0,00	10 300,00	10 300,00		0,00	
126	ZS	430941002R00	Demont. typ. objektů zařízení staveniště k použití	100 kg	11,500	100,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
127	ZS	430941001R00	Montáž typových objektů zařízení staveniště	100 kg	11,500	100,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
128	ZS	430-pronájem	Pronájem buněk pro soc.zařízení a sklady	měsíc	4,000	1 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
129	ZS	430-pronájem W	Pronájem WC zařízení (předpoklad)	měsíc	4,000	1 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
	ZS	H01	Budovy občanské výstavby				0,00	12,65	12,65		0,00	
130	ZS	998014205R00	Přesun hmot, mobilní buňky, příplatek do 5 km	t	1,150	1,00	0,00	1,15	1,15	0,00	0,00	RTS I / 2020
131	ZS	998014206R00	Přesun hmot, mobilní buňky, přípl. za dalších 5 km	t	11,500	1,00	0,00	11,50	11,50	0,00	0,00	RTS I / 2020

Celkem:

2 099 583,40 Kč