

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 03/20-S01 ZE DNE 19. 3. 2020

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(„dodatek“ a „občanský zákoník“)

UZAVŘENÁ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) **Město Česká Kamenice**, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města panem Janem Papajanovským, dále je zastoupena pro věci spojené se stavbou vedoucím odboru rozvoje, investic a životního prostředí panem Tomášem Bartoněm;
(„Objednatel“)

a

- 2) **Stavební firma Bardzák s.r.o.**, IČ: 28745001, DIČ: CZ28745001, se sídlem Sokolovská 114, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, zastoupen pro věci spojené se stavbou Lukášem Bardzákem, jednatelem;
(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“)


PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo š. 03/20-S01 ze dne 19. 3. 2020 v článku 11. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ a v článku 13. CENA ZA DÍLO v rámci veřejné zakázky s názvem – **Obnova parku u Mariánské kaple v České Kamenici.**

11. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 11.1. Prodloužení termínu dokončení stavebních prací se prodlužuje v souvislosti s aktuálně vyhlášeným nouzovým stavem související se zhoršenou epidemickou situací koronaviru SARS – CoV-2. V průběhu stavebních prací byly nalezeny lidské ostatky po bývalém hřbitově, tím došlo k přerušení stavebních prací. Proběhly změny související s finální úpravou povrchu cest, na p. p. č. 2484/1 byla doplněna odstavňá plocha ze žulových kostek, bylo

Strana 1 z celkově 3



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropskými strukturálními a investičními fondy v rámci
Operačního programu Životní prostředí

doplněno odvodnění k vjezdu k RD č. p. 15 v ul. Benátky. Finální modelaci terénu bylo zapotřebí provést ve větším rozsahu, než se původně předpokládalo v projektové dokumentaci. Stavební práce byly opětovně přerušeny na začátku realizace tohoto projektu, neboť byla provedena realizace odvodnění přes park. Nastaly změny ve výsadbových pracích, 21 ks jabloní s požadovanými odrůdami nebyly k dostání na českém trhu, z tohoto důvodu byly nahrazeny odrůdami jinými, proběhl ořez 11 ks tují. Z hlediska povětrnostních podmínek budou na jaře t. r. probíhat finální sadovnické úpravy, které spočívají v založení trávníků, výsadby trvalek a některých keřů (tyto finální úpravy nebrání předčasnému užívání díla). Veškeré stavební práce (i ty navíc), byly provedeny již začátkem prosince 2020.

Ustanovení čl. 11 odstavce 11.4. smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

11.4. Termín dokončení stavebních prací (faktické ukončení stavebních či obdobných prací před předáním díla Objednateli) a zahájení procesu předání a převzetí Díla se stanoví na 12. 1. 2021. Zhotovitel je oprávněn předat Dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň pět pracovních dní dopředu vyzvat Objednatele k převzetí Díla. Toto neplatí v případě, že předání Díla připadne na poslední den lhůty. Zhotoviteli za dokončení Díla v dřívějším termínu neplynou žádné finanční ani jiné nároky.

13. CENA ZA DÍLO

Ustanovení čl. 13 odstavce 13.1. smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

13.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli ujednanou cenu, která je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., Zákon o cenách („Zákon o cenách“) a vyhláškou č. 450/2009 Sb., vyhláškou kterou se provádí Zákon o cenách, obojí v platném znění, na základě nabídky Zhotovitele a podmínek uvedených v této Smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou ve výši 4 696 747,82,- Kč, a to bez DPH. Celková cena Díla včetně DPH tedy činí částku 5 683 064,86,- Kč („Cena“).


Původní cena za dílo:

- 3 739 817,23,- Kč bez DPH, 4 525 178,85,- Kč včetně DPH

Méněpráce ve výši:

- 124 096,17,- Kč bez DPH, 150 156,37,- Kč včetně DPH

Strana 2 z celkově 3



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropskými strukturálními a investičními fondy v rámci
Operačního programu Životní prostředí

Vícepráce ve výši:

- 772 596,10,- Kč bez DPH, 934 841,28,- Kč včetně DPH

Konečná cena za dílo:

- 4 388 317,16,- Kč bez DPH, 5 309 863,76,- Kč včetně DPH

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
- Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků tohoto dodatku.
- Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
- Tento dodatek ke Smlouvě byl projednán na 4. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválen usnesením č. xxx/5/RM/2021 ze dne 1. 3. 2021.
- Příloha:
 - 1) Změnový list na vícepráce a méněpráce

V České Kamenici dne 1. 3. 2021

V Benešově nad Ploučnicí dne

1. 03. 2021

Stavek

407

ICO 28

Zhotovitel

Strana 3 z celkově 3



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropskými strukturálními a investičními fondy v rámci
Operačního programu Životní prostředí

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2/2020
Stavba: 22032019 Rozpočet Park Mariánská Kaple ČK

KSO: Česká Kamenice
Místo: 25. 2. 2021

Zadavatel: CC-CZ:
IČ: Datum: 25. 2. 2021

Zhotovitel: Stavební firma Čarvák s.r.o.

Sokolovská 114
IČ: 407 22 Benešov nad Ploučnicí

DIČ: 407 22 Benešov nad Ploučnicí
IČ: 287 45 001, DIČ: CZ 287 45 001

Projektant: IČ: DIČ:
Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 648 499,93

| | | |
|----------------|-------------------|-------------------|
| Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| 21,00% | 648 499,93 | 136 184,99 |
| 15,00% snižená | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH v CZK 784 684,92

Stavební firma Čarvák s.r.o.
Sokolovská 114
407 22 Benešov nad Ploučnicí
IČO: 287 45 001, DIČ: CZ 287 45 001

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2/2020

Stavba: 22032019 Rozpočet Park Mariánská Kaple ČK

Místo: Česká Kamenice

Datum: 25. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----|-------|--------------------|------------------|-----|
|-----|-------|--------------------|------------------|-----|

Náklady stavby celkem

| | | | | |
|------|-----------|-------------|-------------|-----|
| 1.1. | Máněpráce | -124 096,17 | -150 156,37 | STA |
| 1.2. | Vícepráce | 772 596,10 | 934 841,28 | STA |


648 499,93

784 684,92

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
22032019 Rozpočet Park Mariánská Kaple ČR
Objekt:
1.1. - Měněpráce

KSO:
Místo: Česká Kamenice

Zadavatel:

Zhotovitel:
Stavobyt - firma Stavobyt s.r.o.
Sokolovská 114
407 22 Poveřňov nad Ploučnicí
IČO: 287 45 001, DIČ: CZ 287 45 001

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 2. 2021

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snižena

-124 096,17

Základ daně
-124 096,17
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-26 060,20
0,00

Cena s DPH

v CZK

-150 156,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

22032019 Rozpočet Park Mariánská Kaple ČR

Objekt:

1.1. - Méněpráce

Místo:

Česká Kamenice

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Datum: 25. 2. 2021

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-124 096,17

D3 - VÝSADBOVÉ PRÁCE - STROMY A KEŘE

-59 411,49

HSV - PŘÍPRAVNÉ PRÁCE - ODSTRANĚNÍ ČÁSTI STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDI, SANACE, ÚPRAVA OKRAJŮ

-21 214,68

1 - Zemní práce

-5 340,40

998 - Přesun hmot

-14 722,28

5 - TECHNICKÉ PRVKY - MZK, PLOCHY ZE ŠTĚTOVÉ DLAŽBY (MOZAIKY) A ŽULOVÝCH KOSTEK

-28 470,00

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

-15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 22032019 Rozpočet Park Mariánská Kaple ČK

Objekt: 1.1. - Měněpráce

Místo: Česká Kamenice

Datum: 25. 2. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

-124 096,17

D D3 VÝSADBOVÉ PRÁCE - STROMY A KEŘE

-59 411,49

| | | | | | | | | |
|---|---|--------|---|-----|--------|----------|------------|--|
| 1 | M | 026R02 | Malus x domestica - Bojkovo /jablňoň domácí/ vk 160 cm, o.k. 10-12 | kus | -4,000 | 2 549,52 | -10 198,08 | |
| 2 | M | 026R05 | Malus x domestica - Panenské české /jablňoň domácí/ vk 160 cm, o.k. 10-12 | kus | -4,000 | 2 549,52 | -10 198,08 | |
| 3 | M | 026R06 | Malus x domestica - Sudecká reneta /jablňoň domácí/ vk 160 cm, o.k. 12-14 | kus | -3,000 | 3 476,61 | -10 429,83 | |
| 4 | M | 026R09 | Pyrus communis - Hardýho /hrušeň obecná/ vk 160 cm, o.k. 10-12 | kus | -5,000 | 2 858,55 | -14 292,75 | |
| 5 | M | 026R10 | Pyrus communis - Konference /hrušeň obecná/ vk 160 cm, o.k. 10-12 | kus | -2,000 | 2 858,55 | -5 717,10 | |
| 6 | M | 026R11 | Pyrus communis - Solanka /hrušeň obecná/ vk 160 cm, o.k. 10-12 | kus | -3,000 | 2 858,55 | -8 575,65 | |

D HSV PŘÍPRAVNÉ PRÁCE - ODSTRANĚNÍ ČÁSTI STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDI, SANACE, ÚPRAVA OKRAJŮ

-21 214,68

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|--------|-----------|--|
| 7 | K | 132212102 | Hloubení zapážených i nezapažených rýh, šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3. nesoudržných | m3 | -1,440 | 800,00 | -1 152,00 | |
|---|---|-----------|--|----|--------|--------|-----------|--|

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenosti do 3 m od podélné osy rýhy nebo naklázení výkopku na dopravní prostředek. . .
2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun hominy po házečkách do 2 metrů. . .

PSC

D 1 Zemní práce

-5 340,40

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|-------|------|--|
| 8 | K | 181111111 | Pláštní úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 0,000 | 23,50 | 0,00 | |
|---|---|-----------|---|----|-------|-------|------|--|

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovnosti neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu. . .
2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku. . .
3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady, se oceňují cenami souboru cen 215.90-1. . . Zhutnění podloží pod násypy z rostlé hominy tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. . .
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvážovány podmínky pro svahty běžné sčubné, bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. . .

PSC

| | | | | | | | | |
|---|---|--------------|---|----|--------|----------|-----------|--|
| 9 | K | 622821002.01 | Izolace proti zemní vlhkosti jilovým těsněním včetně návrhu technologického postupu | m2 | -1,040 | 5 135,00 | -5 340,40 | |
|---|---|--------------|---|----|--------|----------|-----------|--|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na provedení: -1001: podvozku tl. do 5 mm, sanační jádrové omítky tl. do 20 mm ručně -1002: podvozku tl. do 5 mm, jádrové omítky tl. do 20 mm, stukové omítky tl. do 3 mm ručně -1011: jádrové omítky ve 2 vrstvách v celkové tl. do 30 mm ručně -1012: jádrové omítky ve 2 vrstvách tl. do 30 mm, stukové omítky tl. do 3 mm ručně -1021: jádrové omítky ve 2 vrstvách v celkové tl. do 30 mm strojně -1022: jádrové omítky ve 2 vrstvách tl. do 30 mm, stukové omítky tl. do 3 mm strojně -1031: vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm ručně -1041: vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm strojně
2. V cenách zařazených omítek nejsou započteny náklady na přípravě povrchové úpravy tenkovrstvými omítkami: bylo se oceňuje příslušnými cenami tohoto katalogu
3. V cenách zařazených omítek nejsou započteny náklady na přípravě povrchové úpravy nátěry: bylo se oceňuje příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry
4. V cenách stukových omítek nejsou započteny náklady na přípravě povrchové úpravy nátěry: bylo se oceňuje příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry
5. Ceny -1031 a -1041 jsou určeny pro vyrovnání nerovnosti vzhledu nebo zasaženého podkladu (závlá) nebo v případě požadované větší tloušťky omítky.

D 998 Přesun hmot

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|----------|-------|-----------|--|
| 10 | K | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamenná, monolitickým betonovým nebo žvýčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | -107,000 | 60,60 | -6 484,20 | |
|----|---|-----------|---|---|----------|-------|-----------|--|

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro plochy větší s krytem monolitickým betonovým nebo žvýčným.

| | | | | | | | | |
|----|---|--------------|---|----|---------|--------|-----------|--|
| 11 | K | 711161383,01 | izolace proti zemní vlhkosti foliemi nepovými s odvodňovací funkcí s textilií tl. 0,6 mm šířky 2,0 m | m2 | -32,000 | 250,00 | -8 000,00 | |
| 12 | K | 998711201 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodotěrná dopravní vzdálenost do 50 m v objemech výšky do 6 m | % | -79,360 | 3,00 | -238,08 | |

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu ochranných ve specifickaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifickaci.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 5 TECHNICKÉ PRVKY - MZK, PLOCHY ZE ŠTĚTOVÉ DLAŽBY (MOZAIKY) A ŽULOVÝCH KOSTEK

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|----------|--------|------------|--|
| 13 | K | 564952114 | Podklad z mechanicky zpevněného kamenná MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhuštění tl. 180 mm | m2 | -109,500 | 260,00 | -28 470,00 | |
|----|---|-----------|--|----|----------|--------|------------|--|

Poznámka k souboru cen:
1. ČSN 73 6126-1 dílčou částí pro MZK max. tl. 300 mm.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) ochranu povrchu podkladu filtračním prostředkem, který se oceňuje cenami souboru cen 573 11-11,
b) spojovací prostředky před pokládkou asfaltových směsí, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2-11.

D VRN VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|----------------------|-----|--------|-----------|------------|--|
| 14 | K | 011314000 | Archeologický dohled | kpl | -1,000 | 15 000,00 | -15 000,00 | |
|----|---|-----------|----------------------|-----|--------|-----------|------------|--|

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: 22032019 Rozpočet Park Mariánská Kaple ČK
Objekt: 1.2. - Vícepráce

KSO: Místo: Česká Kamenice

CC-CZ: Datum: 25. 2. 2021

Zadavatel:

IČ: DIČ:

Zhotovitel:

IČ: DIČ:

Projektant:

IČ: DIČ:

Zpracovatel:

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

772 596,10

DPH základní
snižena

Základ daně
772 596,10
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
162 245,18
0,00

Cena s DPH

v CZK

934 841,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

22032019 Rozpočet Park Mariánská Kaple ČR

Objekt:

1.2. - Vicepráce

Místo:

Česká Kamenice

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Datum: 25. 2. 2021

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

772 596,10

D3 - VÝSADBOVÉ PRÁCE - STROMY A KEŘE

130 158,32

D10 - TECHNICKÉ PRVKY - MZK, PLOCHY ZE ŠTĚTOVÉ DLAŽBY (MOZAIKY) A ŽULOVÝCH KOSTEK

318 252,68

998 - Přesun hmot

7 002,68

HSV - DODÁNÍ A ROZPROSTŘENÍ ZEMINY

216 721,10

1 - Zemní práce

216 721,10

2 - KRYT CEST

107 464,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 22032019 Rozpočet Park Mariánská Kaple ČK

Objekt: 1.2. - Vícepráce

Místo: Česká Kamenice

Datum: 25. 2. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

772 596,10

D D3 VÝSADBOVÉ PRÁCE - STROMY A KEŘE

130 158,32

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|--------|----------|-----------|--|
| 1 | M | 026R02 | Malus x domestica - Boskoopské, vk 160, ok 8-10 | kus | 4,000 | 2 549,52 | 10 198,08 | |
| 2 | M | 026R05 | Malus x domestica - Parména zlatá, vk 160, ok 8-10 | kus | 4,000 | 2 549,52 | 10 198,08 | |
| 3 | M | 026R06 | Malus x domestica - Coxova Reneta, vk 160, ok 8-10 | kus | 3,000 | 3 476,61 | 10 429,83 | |
| 4 | M | 026R09 | Pyrus communis - Boskova Lahvice, vk 160, ok 10-12 | kus | 5,000 | 2 858,55 | 14 292,75 | |
| 5 | M | 026R10 | Pyrus communis - Clappova, vk 160, ok 10-12 | kus | 2,000 | 2 858,55 | 5 717,10 | |
| 6 | M | 026R11 | Pyrus communis - Lukášova, vk 160, ok 12-14 | kus | 3,000 | 2 858,55 | 8 575,65 | |
| 7 | K | 162201406 | Vodotvrné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm | kus | 11,000 | 450,00 | 4 950,00 | |

Poznámka k souboru cen:

- Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
- Měrná jednotka je 1 strom.

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|-------|----------|----------|--|
| 8 | K | 183101221 | Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 | kus | 1,000 | 1 180,00 | 1 180,00 | |
|---|---|-----------|--|-----|-------|----------|----------|--|

Poznámka k souboru cen:

stromy listnaté č. 1-13

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|-----|---------|-------|----------|--|
| 9 | K | 183111213 | Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5 | kus | 199,000 | 28,00 | 5 572,00 | |
|---|---|-----------|---|-----|---------|-------|----------|--|

Poznámka k souboru cen:

keř listnatý č. 16

| | | | | | | | | |
|----|---|-------------|--|-----|---------|----------|-----------|--|
| 10 | K | 184102112 | Výsadba dřeviny s bařem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 | kus | 199,000 | 70,00 | 13 930,00 | |
| 11 | M | 103715000.1 | substrát pro výměnu při výsadbě | m3 | 1,450 | 1 550,00 | 2 247,50 | |

stromy

0.500

0.950

1.450

Součet

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|---------|----------|----------|--|
| 12 | M | 026R17 | Ligustrum vulgare 'Atrovirens' /plácí zab obecný/ 40-60 cm, kontejner | kus | 199,000 | 45,00 | 8 955,00 | |
| 13 | K | 184102117 | Výsadba dřeviny s bařem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru bařu přes 800 do 1000 mm | kus | 1,000 | 1 710,00 | 1 710,00 | |
| 14 | M | 22555555 | Tilia cordata, ok 14-16, ZB | ks | 1,000 | 4 100,00 | 4 100,00 | |
| 15 | K | 184215132 | Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m | kus | 1,000 | 173,80 | 173,80 | |

| PC Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|--------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|--------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

PSC

- Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzeptění.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dolaň kůly, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. Ceny jsou určeny pro ukotvení dřevu kůly o průměru do 100 mm.

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|--|-----|-------|--------|--------|
| 16 | M | 605912551 | Kulí vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m | kus | 3,000 | 165,00 | 495,00 |
| 17 | K | 184215311.R | Ukotvení dřeviny textilním popruhy k dřevěným příčlám | kus | 1,000 | 90,00 | 90,00 |
| 18 | M | 61894010.R01 | Popruh vyvazovací | m | 2,000 | 29,00 | 58,00 |
| 19 | K | 184215412 | Zhotovení zavlahové mísy dřev D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5 | kus | 1,000 | 60,00 | 60,00 |
| 20 | M | 6059125522.R | Spojovací příčky | m | 2,000 | 85,00 | 170,00 |
| 21 | K | 184813133R | Ochrana dřevín před okusem zvěř chemicky natěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky do 70 cm | kus | 1,000 | 345,00 | 345,00 |
| 22 | M | 61894001R | Arbolflex nátěr | kg | 0,920 | 550,00 | 506,00 |

Poznámka k položce:

2 nátěry, 1 nátěr spotřeba 0,46 kg

0,46*2

Součet

| | | | | | | | |
|----|---|---------------|---|-----|--------|----------|-----------|
| 23 | K | 184852111.R01 | Řez tuhý o ploše koruny do 30 m ² lezeckou technikou | kus | 11,000 | 1 550,00 | 17 050,00 |
|----|---|---------------|---|-----|--------|----------|-----------|

Poznámka k souboru cen:

1. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdéší vzdálenosti světlého obrysu koruny od kmene.
2. Plocha koruny přířezu se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo nízke stěvy a komunikace zasahující do okapové linie stromu.
3. Příplatek k ceně dle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v půdorysném průměru stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny.
4. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace svah 1:2, stavební objekty apod.
5. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m.
6. V cenách nejsou započteny náklady na skládku.
7. Menšími jedličkami kus se u řezu rozumí jeden strom.

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|-------|--------|--------|
| 24 | K | 184852321 | Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-RV) špičáky a keřové stromy, výšky do 4 m | kus | 1,000 | 350,00 | 350,00 |
|----|---|-----------|---|-----|-------|--------|--------|

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20 m.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dendrologický průzkum, tyto náklady se oceňují cenami soukromé cen 183 91-11, - Dendrologický průzkum stromu,
b) taňové zkoušky, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 184 81-11, - Přístrojové metody hodnocení stavu stromu,
c) bezpečnostní vazby, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 184 81-83, - Instalace bezpečnostních vazeb pro zajištění koruny stromu,
d) skládku rozřezaných větví.
3. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a nejdéší vzdáleností světlého obrysu koruny od kmene.
4. Plocha koruny přířezu se určí z procentního podílu překážky k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo nízke stěvy a komunikace zasahující do okapové linie stromu.
5. Příplatek k ceně dle plochy koruny stromu se započítává za každých započatých 25 % překážky v půdorysném průměru stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny.
6. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace svah 1:2, stavební objekty apod.
7. Menšími jedličkami kus se u řezu rozumí jeden strom.

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----------------|--------|-------|----------|
| 25 | K | 184911421 | Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině | m ² | 51,000 | 33,00 | 1 683,00 |
|----|---|-----------|---|----------------|--------|-------|----------|

PSC

Poznámka k souboru cen:

záhony keru, vrstva 70 mm

stromy

1

1,000

keře

50

50,000

Součet

51,000

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--|-----|--------------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 26 | M | 103911000 | <i>Křiva mulčovací VL</i> | m3 | 5,700 | 900,00 | 4 590,00 | |
| | WV | | stromy | | | | | |
| | WV | | 0,1 | | 0,100 | | | |
| | WV | | keře | | | | | |
| | WV | | 5 | | 5,000 | | | |
| | WV | | Součet | | 5,100 | | | |
| 27 | K | 185802114,-1 | Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám | t | 0,004 | 26 322,00 | 105,29 | |
| 28 | M | 525 | <i>Silvanix forte</i> | kg | 4,005 | 128,40 | 514,24 | |
| | WV | | keře | | | | | |
| | WV | | (0,005*4)*199 | | 3,980 | | | |
| | WV | | stromy | | | | | |
| | WV | | (0,005*5)*1 | | 0,025 | | | |
| | WV | | Součet | | 4,005 | | | |
| 29 | K | 185804312,-1 | Zalitií rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 | m3 | 2,480 | 650,00 | 1 612,00 | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> | | | | | |
| | WV | | másliní zdroj vody, bez dovozu | | | | | |
| | WV | | keře | | | | | |
| | WV | | 0,08*30 | | 2,400 | | | |
| | WV | | strom | | | | | |
| | WV | | 0,08*1 | | 0,080 | | | |
| | WV | | Součet | | 2,480 | | | |
| 30 | K | 997223855 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné), zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 3,000 | 100,00 | 300,00 | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> | | | | | |
| | | | 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 1 | | | | | |
| | | | 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 2 | | | | | |
| | | | 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 3 | | | | | |
| | | | 4. Případně drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Damplice objektu. 4 | | | | | |
| TECHNICKÉ PRVKY - MZK, PLOCHY ZE ŠTĚTOVÉ DLAŽBY (MOZAIKY) A ŽULOVÝCH KOSTEK | | | | | | | | |
| D | D10 | | | | | | 318 252,68 | |
| 31 | K | 215901101 | Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých (td) do 0,8 | m2 | 135,000 | 5,00 | 675,00 | |
| | WV | | žulová koska | | | | | |
| | WV | | 135 | | 135,000 | | | |
| | WV | | Součet | | 135,000 | | | |
| 32 | K | 5647221 | Podklad z drceného kameniva 4-8 mm tl 40 mm | m2 | 135,000 | 45,00 | 6 075,00 | |
| 33 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-32 mm tl 150 mm | m2 | 135,000 | 130,00 | 17 550,00 | |
| 34 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-63 mm tl 200 mm | m2 | 135,000 | 130,00 | 17 550,00 | |
| 35 | K | 591111111 | Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těžšího tl 50 mm | m2 | 135,000 | 600,00 | 81 000,00 | |
| 36 | K | 916111113 | Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 75,000 | 160,00 | 12 000,00 | |
| | WV | | obruba kosky velké | | | | | |
| | WV | | 75 | | 75,000 | | | |
| | WV | | Součet | | 75,000 | | | |
| 37 | M | 583801590 | <i>koska dlažební velká, žula velikost 15/17 třída II sedá vč. dopravy</i> | t | 63,000 | 2 800,00 | 176 400,00 | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> | | | | | |
| | WV | | spotřeba materiálu 2,25m2=1tuna | | | | | |
| | WV | | 60*1,05 Přepočtené koeficientem množství | | 63,000 | | | |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 7 002,68 | |
| 38 | K | 998231311 | Přesun hmot pro sádkovnické a krajinařské úpravy vodorovně do 5000 m | t | 4,000 | 800,00 | 3 200,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Poznamka k souboru cen:

Přesuny hmot na staveništi spojené s výsadebnými pracemi - strany a keře

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|-------|----------|--|
| 39 | K | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s křelem z kamenná, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 63,378 | 60,00 | 3 802,68 | |
|----|---|-----------|--|---|--------|-------|----------|--|

Poznamka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy ležící s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.

D DODÁNÍ A ROZPROSTŘENÍ ZEMINY

D 1 Zemní práce 216 721,10 216 721,10

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|---------|--------|-----------|--|
| 40 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 289,000 | 233,00 | 67 337,00 | |
|----|---|-----------|---|----|---------|--------|-----------|--|

Poznamka k souboru cen:

- Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům, toto přemístění se oceňuje individuálně.
- V cenách jsou započteny náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopuší nebo na nasyptí.
- V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na nasyptí, tato rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-... Uložení sypání do nasyptí a 171 20-1201 Uložení sypání na skládky.
- Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překladat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomné vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překladání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neuhlíhlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
- Přemísťují-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neocení se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení nepatří, vylučuje-li projekt použití dozru.
- V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|---------|-------|-----------|--|
| 41 | K | 162701109 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 578,000 | 17,70 | 10 230,60 | |
|----|---|-----------|---|----|---------|-------|-----------|--|

Poznamka k souboru cen:

- Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům, toto přemístění se oceňuje individuálně.
- V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopuší nebo na nasyptí.
- V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na nasyptí, tato rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-... Uložení sypání do nasyptí a 171 20-1201 Uložení sypání na skládky.
- Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překladat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomné vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překladání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neuhlíhlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
- Přemísťují-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neocení se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení nepatří, vylučuje-li projekt použití dozru.
- V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|-----------|-------|-----------|--|
| 42 | K | 181301113 | Rozproštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm | m2 | 1 445,000 | 12,80 | 18 496,00 | |
|----|---|-----------|--|----|-----------|-------|-----------|--|

Poznamka k souboru cen:

- V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m.
- V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice, tato získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Seřnutí ornice.
- Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neuhlíhlého výkopku nebo sypání.
- Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uváděná v popisu cen, neodčítá.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|----------|-------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 43 | M | 10364100 | zemina pro terénní úpravy - tříděná | t | 482,630 | 250,00 | 120 657,50 | |

107 464,00

| D | K | 2 | KRYT CEST | m3 | 48,380 | 1 490,00 | 72 086,20 | |
|----|---|-----------|--|----|--------|----------|-----------|--|
| 44 | K | 291111112 | Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z mechanicky zpevněného kameniva MZK, D+M | m3 | 48,380 | 1 490,00 | 72 086,20 | |

Poznámka k souboru, cen:

1. Ceny jsou určeny pro zpevnění plochy při zakládání objektu mechanizmy o hmotnosti přes 20 t.
2. V cenách jsou započteny i neklady na sířk, kamenivo nebo recykát.
3. Podklady ze zemín upravených hydraulickými pojivy (vápno, cement, směs pojiv) se oceňují cenami souboru cen 561 0, v katalogu 221

Komunikace pozemní a letišť

Poznámka k položce:

Kryt z hlinitopískového materiálu

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|---------|-------|-----------|--|
| 45 | K | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 589,630 | 60,00 | 35 377,80 | |
|----|---|-----------|---|---|---------|-------|-----------|--|

Poznámka k souboru, cen:

1. Ceny se použijí i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.