


Stavební oprava bytu - soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Adresa

Ulice:
Číslo popisné:
Č.prostoru:
Vypracoval:

Budějovická
2247
2



Datum:

Nová kuchyňská linka

150 x 180 NE

Použité dveře

1+1x 2/3 80L+P (P2+3) 1x 80L (P1)

1x 2/3 60 P (kuchyně)

vstup - L

Nové zárubně

1x 60 P 2x 80 P 2x 80 L

Výměra

| P.č. | MJ | Předsíní | Kuchyň | Pokoj 1. | Pokoj 2. | Pokoj 3. | komora | rezerva | Koupelna | WC | výměra celkem | cena za j. | Cena celkem |
|--------------------------|---|----------|--------|----------|----------|----------|--------|---------|----------|------|---------------|------------|-------------|
| Malby | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Odstranění stávající malby do v 3,80m /včetně rozmydlení/ | m2 | 28 | 46 | 60 | 52 | 51 | | 8 | 4 | 249 | 5 | 1245 |
| 2. | Penetrace podkladu hloubková jednonásobná do v.3,80m | m2 | 28 | 46 | 60 | 52 | 51 | | 8 | 4 | 249 | 5 | 1245 |
| 3. | Malba bílá dvojnásobná do 3,80m /Primalex Plus/ | m2 | 28 | 46 | 60 | 52 | 21 | | 8 | 4 | 219 | 17 | 3723 |
| 4. | Oleповání vnitřních ploch páskou nebo folií do 3,8m | kpl | 4 | | | | | | | | 4 | 10 | 40 |
| 5. | Odstranění dřevěného/plastového obkladu stěn | m2 | | 10 | | | | | | | 10 | 100 | 1000 |
| 6. | Zakrývání výplní a dalších předmětů před znečištěním do 3,8m/radiátor,nábytek apod./ | m2 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 7. | Vyhrazení malířskou masou 2x, výška do 3,8m | m2 | 60 | | | | | | | | 60 | 5 | 300 |
| 8. | Poplatek za skládku-netříděné suti | kpl | 5 | | | | | | | | 5 | 100 | 500 |
| 9. | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov | kpl | 2 | | | | | | | | 2 | 190 | 380 |
| R | | 0 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Nátěry | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Nátěr otopných těles deskových syntetický 1x+1x email +odmaštění | m2 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 11. | Nátěr kovových potrubí -do DN 50, 2x synt. | bm | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 12. | Nátěr truhl.výr.synt. 1x+1x email +1x tmelení - oken | m2 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 13. | Nátěr truhl.výr.synt. dvojnásob.s tmelením- dveří | m2 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 14. | Nátěr kovových zárubní | m2 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | | 1,25 | 1,25 | 8,75 | 150 | 1312,5 |
| 15. | Nátěr dřevěných zárubní | m2 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 16. | Nátěr synt.dvojnásob. dřev.kcí-garnyže,vest.nábytek apod. apod. | m2 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 17. | Nátěr jádra a odmaštění podkladu | m2 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 18. | Zakrývání výplní a dalších předmětů před znečištěním do 3,8m/radiátor,nábytek apod./ | m2 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 19. | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov | kpl | 2 | | | | | | | | 2 | 190 | 380 |
| 20. | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 21. | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Podlahy povlakové | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | Pokládka a lepení povlak.krytin PVC,včetně lepidla | m2 | 5 | 9 | 15 | 12 | 18 | | | | 59 | 150 | 8850 |
| 23. | Dodávka PVC | m2 | 5 | 9 | 15 | 12 | 18 | | | | 67,85 | 300 | 20355 |
| 24. | Vyrovnání podkladní vrstvy-samonivel.stěrka Morfico 320 ,tl.2mm | m2 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 25. | Vyrovnání podkladní vrstvy-samonivel.stěrka Morfico 320 ,tl.4mm | m2 | 5 | 9 | 15 | 12 | 18 | | | | 59 | 150 | 8850 |
| 26. | Lišta PVC montáž včetně dodávky soklu PVC | m | 10 | 10 | 20 | 15 | 20 | | | | 75 | 98 | 7350 |
| 28. | Demontáž sokl.nebo lišt PVC | m | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 29. | Odstranění PVC podlah lepených s podložkou. | m2 | | 9 | | | | | | | 9 | 69 | 621 |
| 30. | Demontáž plovoucích podlah laminát.lepených | m2 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 31. | Odvoz a likvidace odpadu | kpl | 2 | | | | | | | | 2 | 990 | 1980 |
| 32. | Přesun hmot pro opravy a údržbu dosavadních budov,včetně vnějších pláští-výška do 25m | kpl | 4 | | | | | | | | 4 | 190 | 760 |
| 33. | Položení podlah lamelových se zámkovým spojem | m2 | | | | | | | | | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|
| 34. | Dodávka laminátové podlah Quick-step | m2 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 35. | Montáž + dodávka podložky Mirelon tl.2mm | m2 | | | | | | | | | 0 | | 0 |

| Podlahové konstrukce | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-----|---|---|----|----|----|--|---|--|------|------|------|
| 36. | Potěr vyrovnávací MC15 v ploše o tl.5cm | m2 | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 37. | Potěr SMS CEMIX ruční zpracování tl.15mm | m2 | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 38. | Potěr ze SMS Knauf BP-3, 25Mpa,samonivel.ručně tl.6mm | m2 | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 39. | Vyrovnání podlahy OSB desky | m2 | | | 15 | 12 | 18 | | | | 45 | 100 | 4500 |
| 40. | Doplnění cem.potěru na bet.podkl./přes 1m2 do 4m2/tl.20-30mm | m2 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 41. | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov | kpl | 4 | | | | | | | | 4 | 190 | 760 |
| 42. | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Parketové podlahy | | | | | | | | | | | | | |
| 43. | Doplnění podlah vlys. do 0,25m2 | ks | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 44. | Tmelení dílčích defektů podlah vlysových | ks | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 45. | Broušení podlah celkové včetně tmelení | m2 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 46. | Oprava podlah,broušení vlysů,parket trojnásobné | m2 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 47. | Tmelení celoplošné podlah vlysových | m2 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 48. | Lak dřevěných podlah BONA NOVIA,Z+2x,přebroušení | m2 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 49. | Nátěr olejový a voskování | m2 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 50. | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov | kpl | 4 | | | | | | | | 4 | 190 | 760 |
| 51. | Demont.podlah vlysových /přibíjených/ | m2 | | | 15 | 12 | 18 | | | | 45 | 100 | 4500 |
| 52. | Demont.podlah plovoucích lepených | m2 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 53. | | | | | | | | | | | | | |
| Podlahy z dlaždic keramických | | | | | | | | | | | | | |
| 54. | Montáž podlah keram.,flex.tmel+spár.,200x100mm /tmel weber profiflex,spár.-color comfort/ | m2 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 55. | Dlaždice glazovaná keramická jakost 1 dodávka+včetně dodávky doplňkových prvků lišta, silikon apod. | m2 | | | | | | | | | 0 | | |
| 56. | Obklad soklů keramických , tmel, výška 10cm /tmel-weber profiflex, spár.-color comfort/ | bm | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 57. | Sokl keramický v.8cm /dodávka mat./ | m | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 58. | Hydroizolace ve spojení s dlažbou a obkladem - Mapelastc tl.2mm | m2 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 59. | Vyrovnání podkladní vrstvy-samonivel.stěrka Morfico 320 | m2 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 60. | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov | kpl | 1 | | | | | | | | 1 | 190 | 190 |
| 61. | Osekání soklu keramického | bm | 8 | | | | | | | | 8 | 100 | 800 |
| Obklady keramické | | | | | | | | | | | | | |
| 62. | Obkládání stěn obkl.pórovin. do tmele do 300x300 | m2 | | | | | | | 3 | | 3 | 250 | 750 |
| 63. | Obkladačka porovinová keramická jakost 1-dodávka+včetně dodávky doplň.prvků lišta, silikon apod. | m2 | | | | | | | | | 3,45 | | |
| 64. | Montáž a dodávka vanových dvířek 300x300, 400x600 | ks | | | | | | | 1 | | 1 | | 0 |
| 65. | Vyrovnání povrchu zdiva maltou ze SMS tl.do3cm | m2 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 66. | Omítka vápenocement. hladká stěn ze suché směsi | m2 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 67. | Hydroizolace ve spojení s dlažbou a obkladem - Mapelastc tl.2mm | m2 | | | | | | | 3 | | 3 | 250 | 750 |
| 68. | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov | kpl | 2 | | | | | | | | 2 | 190 | 380 |
| 69. | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Výplně otvorů | | | | | | | | | | | | | |
| 70. | Montáž a dodávka vchodových dveří rozměr/plast./, kukátko - ze skladu BYTES Tábor s.r.o. | ks | 1 | | | | | | | | 1 | | |
| 71. | Montáž a dodávka oken rozměr./plast./ | m2 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 72. | Osazení zárubní dveřních ocelových,bez dveř.křidel na MC do 2,5m2 /dodatečně/+ dod.zárubně ocelové 80cm | ks | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 5 | 250 | 1250 |
| 73. | Nové dvojité zasklení okna d+m | pol | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 74. | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 76. | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Konstrukce truhlářské | | | | | | | | | | | | | |
| 77. | Dodávka dveří vnitřních /dle specifikace/ | ks | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 4 | | |
| 78. | Montáž dveřních křidel kompletizovaných do 0,8m | ks | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 5 | 390 | 1950 |
| 79. | Demontáž kuchyňských linek | ks | 1 | | | | | | | | 1 | 1000 | 1000 |
| 80. | Provedení truhlářských prací dle rozpisu | sou | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 81. | Drobné truhlářské práce /repase oken apod.]/ | kpl | 1 | | | | | | | | 1 | 350 | 350 |
| 82. | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov | kpl | 2 | | | | | | | | 2 | 190 | 380 |
| 83. | Práh dubový lakovaný (dodávka +montáž) | ks | 5 | | | | | | | | 5 | 999 | 4995 |
| 84. | Kontrola a oprava střechy | kpl | | | | | | | | | 0 | | 0 |

| Svislé konstrukce | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----|----|----|----|----|----|--|---|---|----|------|------|
| 85. | Příčky z desek porobet., hladkých, hm.500kg/m3-tl. 100 mm | m2 | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 86. | Ukotvení příček-polyuret.pěnou/tl.příčky do100mm/ | m | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 87. | Obezdvíka koupelnových van z cihel porobet.YTONG tl.6,5cm | m2 | | | | | | | 2 | | 2 | 450 | 900 |
| 88. | Příčky z desek porobet., hladkých, hm.500kg/m3-tl.125mm | m2 | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 89. | SDK příčka ,desky 12,5mm, tl.10cm s TI tl.50mm | m2 | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 90. | SDK podhled na zavěš.ocel.kci tl.desky 12.5mm bez izolace | m2 | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 91. | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov | kpl | 2 | | | | | | | | 2 | 190 | 380 |
| 92. | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 93. | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 94. | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 95. | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| Úpravy povrchu | | | | | | | | | | | | | |
| 96. | Zakryvání výplní a dalších předmětů před znečištěním do 3.8m/radiátor.nábytek apod./ | m2 | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 97. | Omítka jednotlivých malých ploch vnitřních stěn,vápenocement.štuk-plocha přes 0,25 do 1m2 | m2 | 8 | | | | | | | | 8 | 150 | 1200 |
| 98. | Začištění omítek kolem dveří,oken ,obkladů podlah apod. včetně mat. | m | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | 50 | 190 | 9500 |
| 99. | Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou-šířka do 150mm,omítka štuková | m2 | 3 | | | | | | | | 3 | 390 | 1170 |
| 100. | Omítka jednovrstvá hlazená Cemix 073 ručně ,tl. 5mm | m2 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 101. | Omítka vnitřní MVC ze suchých směsí ,štuková | m2 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 102. | Montáž výztužné sítě/perlinky/ do stěrky-stěny včetně výztuž.sítě a stěrkového tmelu Baumit | m2 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 103. | Montáž průvětrníků nebo ventilačních mřížek | ks | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 104. | Tmelení spar a rohů,šířky do 3mm akryl.tmelem v míst.do v.3,80m | m | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 105. | Oprava omítek stropů s použitím suché malt.směsí.30-50% plochy,štukových | m2 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 106. | Tenkovrstvá úprava stropů aktiv.štukem tl.2-3mm | m2 | 54 | | | | | | | | 54 | 150 | 8100 |
| 107. | Tenkovrstvá úprava stěn aktiv.štukem tl.2-3mm, s penetrací | m2 | 50 | | | | | | | | 50 | 150 | 7500 |
| 109. | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov | kpl | 4 | | | | | | | | 4 | 190 | 760 |
| 110. | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 111. | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Bourání | | | | | | | | | | | | | |
| 112. | Bourání příček cihelných tl.10 cm /přes 4m2/ | m2 | 4 | | | | | | | 3 | 7 | 350 | 2450 |
| 113. | Bourání příček cihelných tl.15 cm/přes 4m2/ | m2 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 114. | Bourání mazanin bet.tl.5 cm | m3 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 115. | Bourání dlaždic keramických tl.1cm nad 1m2 | m2 | 5 | | | | | | | | 5 | 350 | 1750 |
| 116. | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2m2 | m2 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 117. | Otlučení omítek vnitřních | m2 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 118. | Vysekání kapes zeď.cihel MVC pl. 0,25 m2 hl.30cm | ks | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 119. | Bourání příček z cihel.přes 4 m2 tl.15 cm | m2 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 120. | Vybourání stávajících zárubní | m2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | | | | 8 | 150 | 1200 |
| 121. | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov | kpl | 4 | | | | | | | | 4 | 190 | 760 |
| 122. | Uložení suti na skládku, včetně nakládání a poplatku za uložení | kpl | 1 | | | | | | | | 1 | 500 | 500 |
| 123. | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 124. | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 125. | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Ostatní konstrukce a práce | | | | | | | | | | | | | |
| 126. | Demontáž umakartových příček s nosnou kci z ocel.profilů jednoduchých včetně odvozu na skládku a likvidace | kpl | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 127. | Vybourání objímek,držáků,věšáků,záclonových konzol,lustrových skob apod.-zdivo bet. | kpl | 1 | | | | | | | | 1 | 250 | 250 |
| 128. | Opracování detailů bytového jádra | kpl | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 129. | Úklid | kpl | 1 | | | | | | | | 1 | 2500 | 2500 |
| 130. | Demontáž vestavné skříně, KL atp. | kpl | 2 | | | | | | | | 2 | 500 | 1000 |
| 131. | Doprava a montáž předmětů ze skladu BYTES | kpl | 1 | | | | | | | | 1 | 1000 | 1000 |

| Izolace proti vodě | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-----|---|--|--|--|--|--|---|--|------------------------------|------|------|
| 132. | Hydroizolace ve spojení s dlažbou a obkladem - Mapelastik tl.2mm | m2 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 133. | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 134. | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 135. | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Zařízení bytu | | | | | | | | | | | | | |
| 136. | Umyvadlo | ks | | | | | | | | | 0 | | |
| 137. | Ocelová vana | ks | | | | | | | 1 | | 1 | | |
| 138. | Baterie vanová s přísl. ruční/nástěnná/ | ks | | | | | | | 1 | | 1 | | |
| 139. | Baterie dřezová stand.ruční/ stojánková/ | ks | | | | | | | 1 | | 1 | | |
| 140. | Baterie umyvadlová stand.ruční/stojánková/ | ks | | | | | | | 1 | | 1 | | |
| 141. | WC combi včetně sedátka | ks | | | | | | | | | 0 | | |
| 142. | Sprch.vanička keram./800x800, 800x1200/ | ks | | | | | | | | | 0 | | |
| 143. | Termoregulační hlavice (M, D ze skladu Bytes Tábor s.r.o.) | ks | | | | | | | | | 0 | | |
| Elektroinstalace | | | | | | | | | | | | | |
| 144. | Elektroinstalace - kompletní oprava rozvodů EI vč. revize | kpl | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 145. | Drobná úprava elektroinstalace, kontrola | kpl | 1 | | | | | | | | 1 | 4500 | 4500 |
| 146. | Výměna domácího telefonu | kpl | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 147. | Porevizní opravy | kpl | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 148. | Revize EI + dotažení spojů | kpl | 1 | | | | | | | | 1 | 6000 | 6000 |
| 149. | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Vnitřní vodovod | | | | | | | | | | | | | |
| 150. | Provedení ZTI- rekonstrukce rozvodů vody | kpl | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 151. | Drobná úprava ZTI, kontrola | kpl | 1 | | | | | | | | 1 | 4500 | 4500 |
| 152. | Přípojka plynu ke spotřebiči v Cu s ventilem,vč. zkoušky a revize | kpl | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 153. | Revize přípojky plynu ke spotřebiči | kpl | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 154. | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Práce celkem | | | | | | | | | | | bez DPH 138 126,50 Kč | | |

Popis:

Dokončit elektro + výměna ventilátorů, revize; vybourat vestavné skříně, zazdít zděře, škrábání původních maleb, demontáž obkladu, oprava stropu, výměna zárubní, opravy omítek, nová výmalba; vytrhat parkety a v předsíni osekát sokl, nově OSB + PVC; nové interiérové dveře dle specifikace; kontrola ZTI, výměna baterií a vany; nátěr zárubní; seřídít okna a dveře, úklid. Zrušit trubní vedení k plynové lahvi, nově bude sporák elektrický.

DPH 20 718,98 Kč

CELKEM 158 845,48 Kč

Pozn. V rámci elektroinstalace budou do bytu dodány svítidla do předsíně, koupelny WC, komory.

podpis