



PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		56
ÚSEK: Bazénová hala		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Doplnění EZS a ozvučení		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 56 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění EZS a ozvučení DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL56 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Změnový list řeší doplnění EZS o čidla pohybu a jejich napojení na PCO MPB dle požadavku Městské police Brno a doplnění ozvučení bazénové haly o multifunkční přehrávač podkresové hudby dle požadavku uživatele. Tyto položky chyběly v projektové dokumentaci.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí		DATUM: 2.2.2021
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM -	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna	



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		56	
ÚSEK: Bazénová hala			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Doplnění EZS a ozvučení		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 56 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL			
OD: PSK GROUP s.r.o.			
DATUM:			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění EZS a ozvučení DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70, ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL56 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	33 349,30	7 003,35	40 352,65
Méněpráce:	0	0	0
Rozdíl:	33 349,30	7 003,35	40 352,65
PODPIS NAVRHOVATELE:	[Redacted Signature]		DATUM: 2.2.2021
VYJÁDŘENÍ AD: <i>SOUHLASEN</i>			
OD: _____	PODPIS: [Redacted Signature]	DATUM: <i>9.2.2021</i>	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – [Redacted Signature]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [Redacted Signature]		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
Objekt: 02 Změnové listy
Rozpočet: ZL56 ZL56 - Doplnění EZS a ozvučení - vícepráce

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o. IČO: 25597710
 Vídeňská 187/104a DIČ: CZ25597710
 61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			27 574,30
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			5 775,00
Celkem			33 349,30

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	33 349,30 CZK
Základní DPH	21 %	7 003,35 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **40 352,65 CZK**

v *Bruce*

dne

5.2.2021

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			27 574,30	83
ON	Ostatní náklady	ON			5 775,00	17
Cena celkem					33 349,30	100

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL56	ZL56 - Doplnění EZS a ozvučení - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				27 574,30
1	220001	Koncentrátor 8 vstupů v kovovém krytu ASSET8	kus	1,00000	4 071,10	4 071,10
		1		1,00000		
2	220002	Duální čidlo pohybu PIR+MW, KX-15DTAM	kus	2,00000	1 537,80	3 075,60
		2		2,00000		
3	220003	Propojovací krabice RKZ111	kus	2,00000	541,20	1 082,40
		2		2,00000		
4	220004	Programování základních parametrů ústředny	kus	2,00000	79,20	158,40
		2		2,00000		
5	220005	Programování ústředny PZTS	kpl	1,00000	715,00	715,00
		1		1,00000		
6	220006	Oživení a nastavení systému EZS	kpl	1,00000	2 090,00	2 090,00
		1		1,00000		
7	220007	Vložení prvků do map na PCO MPB	kpl	1,00000	1 045,00	1 045,00
		1		1,00000		
8	220008	Doplnění grafiky do stávajícího zobrazení na PCO	kpl	1,00000	1 485,00	1 485,00
		1		1,00000		
9	220009	Zpracování tabulky přenosových kódů na PCO MPB	kpl	1,00000	1 045,00	1 045,00
		1		1,00000		
10	220010	JBG 203 multifunkční přehrávač podkresové hudby s internetovým rádiem	kus	1,00000	12 806,80	12 806,80
Díl: ON		Ostatní náklady				5 775,00
11	001	Projektová příprava + DSPS	kpl	1,00000	2 750,00	2 750,00
		1		1,00000		
12	002	Doprava	kpl	1,00000	1 045,00	1 045,00
		1		1,00000		
13	003	Výchozí revize dílčí, doplněná PZS	kus	1,00000	1 980,00	1 980,00
		1		1,00000		



PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		57
ÚSEK: Bazénová hala		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Přeložka kanalizace	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 57 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Přeložka areálové kanalizace DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL57 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Stávající areálová dešťová kanalizace je chybně napojena do větve splaškové kanalizace, proto bude provedena nová areálová stoka s napojením do stávající areálové dešťové kanalizace. Stoka bude provedena z materiálu PVC SN8. Revizní šachty budou plastové o průměru 400 mm s betonovým roznášecím prstencem D400 a litinovým poklopem s tř. zatížením D400. Termín realizace – po skončení topné sezóny, lhůta cca 2 měsíce.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED]		DATUM: 4.2.2021
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]	



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		57	
ÚSEK: Bazénová hala			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Přeložka kanalizace		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 57 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Přeložka areálové kanalizace DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70, ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL57 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	599 982,27	125 996,28	725 978,55
Méněpráce:	-86 036,91	-18 067,75	-104 104,66
Rozdíl:	513 945,36	107 928,53	621 873,89
PODPIS NAVRHOVATELE:	[Redacted Signature]		DATUM: 4.2.2021
VYJÁDŘENÍ AD: S O U H L A S I M			
OD: _____	PODPIS	[Redacted Signature]	DATUM: 9.2.2021
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM- [Redacted Signature]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna [Redacted Signature]		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno

Objekt: 02 Změnové listy

Rozpočet: ZL57 ZL57 - Přeložka kanalizace - méněpráce

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o. IČO: 25597710
Videňská 187/104a DIČ: CZ25597710
61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-64 115,95
PSV			-21 920,96
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-86 036,91

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-86 036,91 CZK
Základní DPH	21 %	-18 067,75 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -104 104,66 CZK

v *Brně*


dne

5.2.2021



IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710

Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1.2	Zemní práce - rozpočet k SOD	HSV			-62 139,55	72
4.2	Vodorovné konstrukce - rozpočet k SOD	HSV			-1 976,40	2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			-21 920,96	25
Cena celkem					-86 036,91	100

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL57	ZL57 - Přeložka kanalizace - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	1.2	Zemní práce - rozpočet k SOD				-62 139,55
1 ZTI	132101201R00	Hloubení rýh a jam	m3	-44,10000	191,00	-8 423,10
2 ZTI	151101102R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	-98,00000	236,00	-23 128,00
3 ZTI	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	-98,00000	126,00	-12 348,00
4 ZTI	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-8,10000	264,50	-2 142,45
5 ZTI	167101101R00	Nakládání výkopku	m3	-8,10000	256,00	-2 073,60
6 ZTI	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-36,00000	121,00	-4 356,00
7 ZTI	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	-6,90000	1 096,00	-7 562,40
8 ZTI	003	Poplatek za skládku	m3	-8,10000	260,00	-2 106,00
Díl:	4.2	Vodorovné konstrukce - rozpočet k SOD				-1 976,40
9 ZTI	451572111RK6	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm, kraj Moravskoslezský	m3	-1,20000	1 647,00	-1 976,40
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				-21 920,96
18 ZTI	Mimo RTS	Potrubí KG DN 200 SN10	m	-16,00000	1 370,06	-21 920,96
		rozpočet k SOD : -16,0		-16,00000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
Objekt: 02 Změnové listy
Rozpočet: ZL57 ZL57 - Přeložka kanalizace - vícepráce

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o. IČO: 25597710
 Vídeňská 187/104a DIČ: CZ25597710
 61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			597 482,27
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			2 500,00
Celkem			599 982,27

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	599 982,27 CZK
Základní DPH	21 %	125 996,28 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **725 978,55 CZK**


v Břeč

dne

5.2.2021



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1.1	Zemní práce - změna	HSV			197 257,25	33
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			6 741,40	1
4.1	Vodorovné konstrukce změna	HSV			10 046,70	2
5	Komunikace	HSV			134 491,89	22
8	Trubní vedení	HSV			152 336,91	25
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			23 220,00	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			16 728,84	3
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			56 659,28	9
ON	Ostatní náklady	ON			2 500,00	0
Cena celkem					599 982,27	100

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL57	ZL57 - Přeložka kanalizace - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	1.1	Zemní práce - změna				197 257,25
1	113107420R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těženě tl.20 cm	m2	148,00000	26,90	3 981,20
		74,0*2		148,00000		
2	113107608R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.8 cm	m2	74,00000	23,50	1 739,00
3	113151115R00	Fréz.živíč krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.6cm	m2	74,00000	202,00	14 948,00
4	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	2,00000	374,00	748,00
5	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	4,00000	293,00	1 172,00
1 ZTI	132101201R00	Hloubení rýh a jam	m3	52,50000	191,00	10 027,50
3 ZL02	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	26,50000	1 273,00	33 734,50
6	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	140,00000	127,50	17 850,00
7	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	140,00000	27,70	3 878,00
4 ASŘ	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	79,40000	123,50	9 805,90
		79,4		79,40000		
4 ZTI	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	69,70000	264,50	18 435,65
5 ZTI	167101101R00	Nakládání výkopku	m3	69,70000	256,00	17 843,20
6 ZTI	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	9,70000	121,00	1 173,70
7 ZTI	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	30,60000	1 096,00	33 537,60
8	113201012RAA	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km	m	25,00000	410,44	10 261,00
8 ZTI	003	Poplatek za skládku	m3	69,70000	260,00	18 122,00
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				6 741,40
9	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	74,00000	91,10	6 741,40
Díl:	4.1	Vodorovné konstrukce změna				10 046,70
9 ZTI	451572111RK6	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, kraj Moravskoslezský	m3	6,10000	1 647,00	10 046,70
Díl:	5	Komunikace				134 491,89
10	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	74,00000	195,50	14 467,00
		74,0		74,00000		
11	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	74,00000	185,50	13 727,00
12	565161111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 8 cm	m2	148,00000	514,00	76 072,00
13	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	74,00000	38,60	2 856,40
		74		74,00000		
14	573111112R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	m2	74,00000	35,70	2 641,80
15	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	74,00000	14,80	1 095,20
16	577112113R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm	m2	74,00000	296,00	21 904,00
17	69366055R	GEOFILTEX 63 100% PP 63/30 300 g/m2 šíře do 8,8 m	m2	75,48000	22,90	1 728,49
		74,0*1,02		75,48000		
Díl:	8	Trubní vedení				152 336,91
18	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	10,00000	29,90	299,00
19	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	69,00000	36,30	2 504,70
20	894411111RT2	Zřízení šachet z dílců,dno C 25/30, potrubí DN 200 včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS	kus	5,00000	15 910,00	79 550,00
21	899103111RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 600	kus	5,00000	4 405,00	22 025,00

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL57	ZL57 - Přeložka kanalizace - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
22	871001	Úprava stávajících šachet	soubor	2,00000	2 500,00	5 000,00
23	28611260.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	10,30000	355,00	3 656,50
		10*1,03		10,30000		
24	28611263.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000	kus	71,07000	553,00	39 301,71
		69*1,03		71,07000		
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				23 220,00
25	917762111RT5	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 10 100/10/25	m	25,00000	470,00	11 750,00
26	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	148,00000	77,50	11 470,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				16 728,84
27	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	121,22349	138,00	16 728,84
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				56 659,28
143 ASŘ	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	87,91200	220,00	19 340,64
144 ASŘ	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	791,20800	12,70	10 048,34
28	979990112R00	Poplatek za skládku sutí-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	87,91200	300,00	26 373,60
29	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	87,91200	10,20	896,70
Díl:	ON	Ostatní náklady				2 500,00
30	00523 R	Statická zatěžovací zkouška v úrovni pláňe - bude fakturováno dle skutečnosti +10%	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno

Objekt: 02 Změnové listy

Rozpočet: ZL57 ZL57 - Přeložka kanalizace - rozdílový rozpočet

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o.
Videňská 187/104a
61900 Brno

IČO: 25597710
DIČ: CZ25597710

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			533 366,32
PSV			-21 920,96
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			2 500,00
Celkem			513 945,36

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	513 945,36 CZK
Základní DPH	21 %	107 928,53 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 621 873,89 CZK

v

Bure

dně

5.2.2021



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1.1	Zemní práce - změna	HSV			197 257,25	38
1.2	Zemní práce - rozpočet k SOD	HSV			-62 139,55	-12
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			6 741,40	1
4.1	Vodorovné konstrukce změna	HSV			10 046,70	2
4.2	Vodorovné konstrukce - rozpočet k SOD	HSV			-1 976,40	0
5	Komunikace	HSV			134 491,89	26
8	Trubní vedení	HSV			152 336,91	30
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			23 220,00	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			16 728,84	3
721	Vnitřní kanalizace	PSV			-21 920,96	-4
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			56 659,28	11
ON	Ostatní náklady	ON			2 500,00	0
Cena celkem					513 945,36	100

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL57	ZL57 Přeložka areálové kanalizace - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	1.1	Zemní práce - změna				197 257,25
1	113107420R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	148,00000	26,90	3 981,20
		74,0*2		148,00000		
2	113107608R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.8 cm	m2	74,00000	23,50	1 739,00
3	113151115R00	Fréz.živič krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.6cm	m2	74,00000	202,00	14 948,00
4	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	2,00000	374,00	748,00
5	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	4,00000	293,00	1 172,00
1 ZTI	132101201R00	Hloubení rýh a jam	m3	52,50000	191,00	10 027,50
3 ZL02	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	26,50000	1 273,00	33 734,50
6	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	140,00000	127,50	17 850,00
7	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	140,00000	27,70	3 878,00
4 ASŘ	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	79,40000	123,50	9 805,90
		79,4		79,40000		
4 ZTI	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	69,70000	264,50	18 435,65
5 ZTI	167101101R00	Nakládání výkopku	m3	69,70000	256,00	17 843,20
6 ZTI	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	9,70000	121,00	1 173,70
7 ZTI	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	30,60000	1 096,00	33 537,60
8	113201012RAA	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km	m	25,00000	410,44	10 261,00
8 ZTI	003	Poplatek za skládku	m3	69,70000	260,00	18 122,00
Díl:	1.2	Zemní práce - rozpočet k SOD				-62 139,55
1 ZTI	132101201R00	Hloubení rýh a jam	m3	-44,10000	191,00	-8 423,10
2 ZTI	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	-98,00000	236,00	-23 128,00
3 ZTI	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	-98,00000	126,00	-12 348,00
4 ZTI	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-8,10000	264,50	-2 142,45
5 ZTI	167101101R00	Nakládání výkopku	m3	-8,10000	256,00	-2 073,60
6 ZTI	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-36,00000	121,00	-4 356,00
7 ZTI	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	-6,90000	1 096,00	-7 562,40
8 ZTI	003	Poplatek za skládku	m3	-8,10000	260,00	-2 106,00
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				6 741,40
9	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	74,00000	91,10	6 741,40
Díl:	4.1	Vodorovné konstrukce změna				10 046,70
9 ZTI	451572111RK6	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, kraj Moravskoslezský	m3	6,10000	1 647,00	10 046,70
Díl:	4.2	Vodorovné konstrukce - rozpočet k SOD				-1 976,40
9 ZTI	451572111RK6	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, kraj Moravskoslezský	m3	-1,20000	1 647,00	-1 976,40
Díl:	5	Komunikace				134 491,89
10	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	74,00000	195,50	14 467,00
		74,0		74,00000		
11	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	74,00000	185,50	13 727,00
12	565161111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 8 cm	m2	148,00000	514,00	76 072,00
13	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	74,00000	38,60	2 856,40
		74		74,00000		

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL57	ZL57 Přeložka areálové kanalizace - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
14	573111112R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	m2	74,00000	35,70	2 641,80
15	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	74,00000	14,80	1 095,20
16	577112113R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm	m2	74,00000	296,00	21 904,00
17	69366055R	GEOFILTEX 63 100% PP 63/30 300 g/m2 šíře do 8,8 m	m2	75,48000	22,90	1 728,49

74,0*1,02

75,48000

Díl: 8	Trubní vedení					152 336,91
18	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	10,00000	29,90	299,00
19	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	69,00000	36,30	2 504,70
20	894411111RT2	Zřízení šachet z dílců, dno C 25/30, potrubí DN 200 včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS	kus	5,00000	15 910,00	79 550,00
21	899103111RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 600	kus	5,00000	4 405,00	22 025,00
22	871001	Úprava stávajících šachet	soubor	2,00000	2 500,00	5 000,00
23	28611260.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	10,30000	355,00	3 656,50

10*1,03

10,30000

24	28611263.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000	kus	71,07000	553,00	39 301,71
----	-------------	---	-----	----------	--------	-----------

69*1,03

71,07000

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					23 220,00
25	917762111RT5	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 10 100/10/25	m	25,00000	470,00	11 750,00
26	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	148,00000	77,50	11 470,00

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					16 728,84
27	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	121,22349	138,00	16 728,84

Díl: 721	Vnitřní kanalizace					-21 920,96
18 ZTI	Mimo RTS	Potrubí KG DN 200 SN10	m	-16,00000	1 370,06	-21 920,96

rozpočet k SOD : -16,0

-16,00000

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					56 659,28
143 ASR	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	87,91200	220,00	19 340,64
144 ASR	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	791,20800	12,70	10 048,34
28	979990112R00	Poplatek za skládku sutí-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	87,91200	300,00	26 373,60
29	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	87,91200	10,20	896,70

Díl: ON	Ostatní náklady					2 500,00
30	00523 R	Statická zatěžovací zkouška v úrovni pláně - bude fakturováno dle skutečnosti +10%	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00



PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		58
ÚSEK: Bazénová hala		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 58 Přeložka plynu PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Přeložka plynu DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL58 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: V komunikaci před uvažovaným objektem je vedena NTL plynovodní přípojka DN150 v ocelovém provedení, na přípojce je umístěn na ochozu zemní uzávěr. V souvislosti s přeložkou dešťové kanalizace bude stávající ochoz včetně uzávěru zrušen. Nově bude do potrubí vložen nový zemní uzávěr plynu DN150, který bude sloužit jako hlavní uzávěr plynu HUP, potrubí bude dále pokračovat shybkou pod vedení kanalizace (vnější líc potrubí plynu a kanalizace min. 500mm). Přechod potrubí ocel/plast bude realizován přechodovým spojem lisovaný/přivařovací dn160/DN150. Nové potrubí bude PE SDR11 dn160 spojované elektrotvarovkami. Termín realizace – po skončení topné sezóny, lhůta cca 2 měsíce. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [redacted] DATUM: 4.2.2021 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [redacted]	



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		58	
ÚSEK: Bazénová hala			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Přeložka plynu		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 58 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL		OD: PSK GROUP s.r.o. DATUM:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Přeložka plynu v souvislosti s přeložkou areálové kanalizace DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70, ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL58 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	260 898,75	54 898,75	315 687,49
Méněpráce:	0	0	0
Rozdíl:	260 898,75	54 898,74	315 687,49
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM: 4.2.2021	
VYJÁDRĚNÍ AD: <i>SOUHLASA</i>			
OD:		PODPIS:	DATUM: <i>9.2.2021</i>
SCHVÁLIL:		PODPIS:	DATUM:
STAVEBNÍ DOZOR BKOM-		SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
Objekt: 02 Změnové listy
Rozpočet: ZL58 ZL58 - Přeložka plynu - vícepráce

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o. IČO: 25597710
 Videňská 187/104a DIČ: CZ25597710
 61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			260 898,75
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			260 898,75

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	260 898,75 CZK
Základní DPH	21 %	54 788,74 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **315 687,49 CZK**

v Berči

dne

4.2.2021

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			15 324,35	6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			658,80	0
M23	Trubní vedení	HSV			244 915,60	94
Cena celkem					260 898,75	100

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL58	ZL58 - Přeložka plynu - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				15 324,35
3 ZL02	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	6,90000	1 273,00	8 783,70
	1 151101101R00	Pažení a rozeptření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	16,00000	127,50	2 040,00
	2 151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	16,00000	27,70	443,20
4 ASŘ	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	6,90000	123,50	852,15
4 ZT1	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,60000	264,50	423,20
5 ZTI	167101101R00	Nakládání výkopku	m3	1,60000	256,00	409,60
6 ZTI	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	5,30000	121,00	641,30
7 ZTI	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1,20000	1 096,00	1 315,20
8 ZTI	003	Poplatek za skládku	m3	1,60000	260,00	416,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				658,80
9 ZTI	451572111RK6	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kraj Moravskoslezský	m3	0,40000	1 647,00	658,80
Díl:	M23	Trubní vedení				244 915,60
	3 899731112R00	Vodič signalizační ČYY 2,5 mm2	m	2,00000	18,90	37,80
	4 Mimo RTS_16	Montáž přemístění HUP DN 50 včetně plynáren	kus	1,00000	51 425,00	51 425,00
	5 Mimo RTS_17	Propoje od plynáren včetně asistence	soubor	1,00000	55 176,00	55 176,00
	6 Mimo RTS_18	Geodetické zaměření	soubor	1,00000	8 910,00	8 910,00
	7 Mimo RTS_19	Ruční izolace serwivrapem	m2	2,00000	1 842,50	3 685,00
	8 Mimo RTS_20	Tlaková zkouška	sada	1,00000	3 135,00	3 135,00
	9 Mimo RTS_21	Revize + technická dokumentace	kus	1,00000	14 850,00	14 850,00
	10 Mimo RTS_01	Trubka LPE 160 PE 100 SDR 17,6	m	6,00000	35,40	212,40
	11 Mimo RTS_02	Trubka BRALEN DN 150	m	5,00000	1 714,00	8 570,00
	12 Mimo RTS_03	SCHUCK DN 150	ks	2,00000	5 340,50	10 681,00
	13 Mimo RTS_04	Přechodka LPE 150/160/50 PE 100 SDR 11	kus	2,00000	3 358,00	6 716,00
	14 Mimo RTS_05	El.spojka LPE 160 PE 100 SDR 11	kus	4,00000	801,00	3 204,00
	15 Mimo RTS_06	El.koleno LPE 160/45 st. PE 100 SDR 11	kus	4,00000	3 391,00	13 564,00
	16 Mimo RTS_07	Šoupátko 150/160	kus	1,00000	28 406,00	28 406,00
	17 Mimo RTS_08	Zemní souprava teleskopická	kus	1,00000	2 341,00	2 341,00
	18 Mimo RTS_09	Poklop	kus	1,00000	999,00	999,00
	19 Mimo RTS_10	Deska	kus	1,00000	228,00	228,00
	20 Mimo RTS_11	KK přírubový kohout DN 150	kus	1,00000	27 999,00	27 999,00
	21 Mimo RTS_12	KK příruba krková DN 150/16	kus	2,00000	1 208,00	2 416,00
	22 Mimo RTS_13	Příruba zastěpovací 150	kus	1,00000	1 714,00	1 714,00
	23 Mimo RTS_14	Přírubový spoj	kus	2,00000	310,00	620,00
	24 Mimo RTS_15	Fólie výstražná	m	2,00000	13,20	26,40




PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		59
ÚSEK: Bazénová hala		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Čerpadlo ÚT na větev VZT	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 59 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění čerpadla ÚT na větev VZT DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL59 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Při uvedení do provozu VZT jednotky pro větrání bazénové haly byl zjištěn problém na přívodu TUV pro TV výměník VZT jednotky. Délka přívodní větve z rozdělovače v kotelně k VZT jednotce na střeše je min. 25m. Nyní pokrývá potřebu TUV pouze čerpadlo směšovacího uzlu TV výměníku VZT. Toto čerpadlo má pokrýt pouze tlakovou ztrátu TV výměníku VZT a nemá dostatečný výkon, tzn. nedostatečný průtok TUV. Provozně je potřeba větev TUV pro VZT v kotelně za rozdělovačem doplnit podávacím čerpadlem. Projektant navrhl doplnění čerpadlem Magna3 40-60F. Tato změna má vliv na termín dokončení díla.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [redacted]		DATUM: 4.2.2021
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: [redacted] I Magistrát města Brna [redacted]	



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		59	
ÚSEK: Bazénová hala			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Čerpadlo ÚT na větev VZT		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 59 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění čerpadla ÚT na větev VZT DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70, ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL59 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	34 754,50	7 298,45	42 052,95
Méněpráce:	0	0	0
Rozdíl:	34 754,50	7 298,45	42 052,95
PODPIS NAVRHOVATELE:			DATUM: 4.2.2021
VYJÁDŘENÍ AD: 8001418701			
OD: _____	PODPIS: _____	DATUM: 9.2.2021	
SCHVÁLIL: _____			
PODPIS: _____			
DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR BKOM		SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,	
			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
Objekt: 02 Změnové listy
Rozpočet: ZL59 ZL59 - Čerpadlo ÚT na větev VZT - vícepráce

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o. IČO: 25597710
 Vídeňská 187/104a DIČ: CZ25597710
 61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			33 269,50
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			1 485,00
Celkem			34 754,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	34 754,50 CZK
Základní DPH	21 %	7 298,45 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **42 052,95 CZK**

v *Bulce*

dne

4.2.2021

IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710 **Za zhotovitele**

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
730	Ústřední vytápění	PSV			33 269,50	96
ON	Ostatní náklady	ON			1 485,00	4
Cena celkem					34 754,50	100


Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL59	ZL59 - Čerpadlo ÚT na větev VZT - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 730		Ústřední vytápění				33 269,50
1	730001	Montážní a svařovací práce	soubor	1,00000	6 985,00	6 985,00
2	730002	Vypuštění a napuštění systému	soubor	1,00000	1 320,00	1 320,00
3	286001	Armatury - filtr, kulový uzávěr	soubor	1,00000	3 190,00	3 190,00
4	484001	Čerpadlo Grundfos Magna 3, včetně přírub	kus	1,00000	21 774,50	21 774,50
Díl: ON		Ostatní náklady				1 485,00
5	005211031R	Doprava	Soubor	1,00000	1 485,00	1 485,00



PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		60
ÚSEK: Bazénová hala		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Dveře D/12	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 60 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Výměna již osazených dveří za dveře protipožární DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL59 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Zhotovitel provedl dodávku a osazení dveří D/12 dle projektové dokumentace. Dne 22.1.2021 informoval AD o nutnosti výměny již dodaných dveří za dveře požární v rámci revize PBŘ. Tato změna má vliv na termín dokončení díla. Termín realizace – 6 týdnů od schválení dodatku k SOD.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí 		DATUM: 4.2.2021
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVANO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM- 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 	



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – rekonstrukce školního bazénu		60	
ÚSEK: Bazénová hala			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Dveře D/12		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 60 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: MAIL	OD: PSK GROUP s.r.o.	DATUM:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Výměna již osazených dveří za dveře protipožární DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70, ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL60 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	28 785,78	6 045,01	34 830,79
Méněpráce:	0	0	0
Rozdíl:	28 785,78	6 045,01	34 830,79
PODPIS NAVRHOVATELE:	[Redacted Signature] DATUM: 4.2.2021		
VYJÁDRĚNÍ AD: <i>Schválil</i>			
OD: _____	PODPIS: [Redacted Signature]	DATUM: <i>9.2.2021</i>	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR BKOM [Redacted Signature]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [Redacted Signature]		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-031.1 ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno

Objekt: 02 Změnové listy

Rozpočet: ZL60 ZL60 - Dveře D/12

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o. IČO: 25597710
Videňská 187/104a DIČ: CZ25597710
61900 Brno


Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			7 486,93
PSV			19 098,85
MON			0,00
Vedlejší náklady			2 200,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			28 785,78

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	28 785,78 CZK
Základní DPH	21 %	6 045,01 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 34 830,79 CZK

 dne

Za zhotovitele

 8.2.2021
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	HSV			6 817,00	24
96	Bourání konstrukcí	HSV			643,65	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			26,28	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			16 591,19	58
767	Konstrukce zámečnické	PSV			2 507,66	9
VN	Vedlejší náklady	VN			2 200,00	8
Cena celkem					28 785,78	100

Položkový rozpočet

S:	19-031.1	ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu-opraveno
O:	02	Změnové listy
R:	ZL60	ZL60 - Dveře D/12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	64	Výplně otvorů				6 817,00
1	642945121R00	Osazení zárubní ocel. požár.1křidl., zazděním	kus	1,00000	1 625,00	1 625,00
		nové D/12 : 1		1,00000		
2	5533301	Ocelová zárubeň pro zdívo na dodatečnou montáž na čistou podlahu 1000x1970 mm, Komaxit RAL 7035	kus	1,00000	5 192,00	5 192,00
		nové D/12 : 1		1,00000		
Díl:	96	Bourání konstrukcí				643,65
78 ASŘ	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	1,00000	16,20	16,20
		stávající D/12 : 1		1,00000		
79 ASŘ	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,97000	318,50	627,45
		stávající D/12 : 1,0*1,97		1,97000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				26,28
146 ASŘ	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,05520	476,00	26,28
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				16 591,19
6	766661422R00	Montáž dveří protipožárních 1křid. nad 80 cm	kus	1,00000	767,00	767,00
		nové D/12 : 1		1,00000		
7	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	1,00000	377,00	377,00
		nové D/12 : 1		1,00000		
197 ASŘ	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1,50000	163,46	245,19
9	5491401	Kování MP WB Favorit nerez rozeta	kus	1,00000	385,00	385,00
		nové D/12 : 1		1,00000		
10	5491402	Stavební vložka FAB 30/40 mm standard	kus	1,00000	198,00	198,00
		nové D/12 : 1		1,00000		
11	6116001	Dveře vnitřní plně hladké s polodrážkou 1000x1970 mm, EI30 DP1 C	kus	1,00000	14 619,00	14 619,00
		nové D/12 : 1		1,00000		
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				2 507,66
12	767649191R00	Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického	kus	1,00000	203,50	203,50
		nové D/12 : 1		1,00000		
230 ASŘ	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	2,00000	24,58	49,16
14	5491701	Samozavítač Assa Abloy DC300 se stříbrným ramínkem	kus	1,00000	2 255,00	2 255,00
		nové D/12 : 1		1,00000		
Díl:	VN	Vedlejší náklady				2 200,00
15	005122021R	Doprava, zaměření	Soubor	1,00000	2 200,00	2 200,00