

Váš dopis zn. 000/0000  
Ze dne 0. 0. 0000  
Naše zn. 00000/0000-SŽDC-OS-000  
Listů/příloh 0/0

Vyřizuje  
Telefon  
Mobil  
E-mail

Datum 9. březen 2021

**TOMI-REMONT a.s.**  
**Přemyslovka 2514/4**  
**796 01 Prostějov**

## **Příloha č. 2: na akci: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021**

k rámcové smlouvě evidované pod číslem: u objednatele: E635-S-864/2021  
u zhotovitele:

**SO 01: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 - PS Frýdek-Místek**

**Objednáváme u Vás: (popis dle výkazu výměr)**

**Přejezd P8330 v km 129,017 v úseku trati Hnojník – Český Těšín**

535	K	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	16,000
537	K	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	64,000
538	K	5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin zálivkovou hmotou	m	20,000
543	K	5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm	m2	50,000
548	K	5913280035	Demontáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu	m2	10,000
549	K	5913280210	Demontáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu	m	10,000
550	K	5913285035	Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu	m2	10,000
551	K	5913285210	Montáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu	m	10,000
579	K	5914035010	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení příkopové tvárnice	m	10,000
585	K	5914035510	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení silničního žlabu s mřížkou	m	10,000
588	K	5914055070	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení vsakovacího potrubí	m	15,000
621	K	5915005030	Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku III. třídy	m3	20,000
623	K	5915007010	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku bez zhutnění	m3	15,000
624	K	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	3,000
649	M	5955101030	Kamenivo drcené drt' frakce 8/16	t	5,000
650	M	5955101025	Kamenivo drcené drt' frakce 4/8	t	10,000
705	M	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t	15,000
706	M	5963146010	Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrný-ložní vrstva	t	15,000
709	M	5963152000	Asfaltová zálivka pro trhliny a spáry	kg	30,000
741	M	5964159000	Obrubník krajový	kus	4,000
749	M	5964115005	Příkopový žlab tvaru J velký	kus	8,000

753	M	5964119000	Příkopová tvárnice TZZ 3	kus	10,000
764	M	5964133005	Geotextilie separační	m2	30,000
768	M	5964161010	Beton lehce zhutnitelný C 20/25;X0 F5 2 285 2 765	m3	4,000
773	K	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	100,000
783	K	9902300100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	100,000
785	K	9902300400	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	10,000
792	K	9902400800	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 150 km	t	10,000
793	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	90,000
795	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	3,000
799	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	30,000
800	K	9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku	t	35,000
1	K	022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí	hod	20,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
13	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	hod	96,000

Dohodnutá cena je: (dle jednotkových cen, uvedených v rozpočtu s výkazem výměr nabídky, který je přílohou rámcové smlouvy) **475 204,49,- Kč** ( bez DPH ).

**Termín realizace: březen 2021 (23. 3. – 31. 3. 2021)**

Žádáme Vás o potvrzení tohoto dílčího soupisu prací!

S pozdravem

VPI ST Oblastního ředitelství Ostrava

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1398267

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 6f3408da-6a2d-440a-ae1a-84ed9b1a0002

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie ZEMANOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 12.03.2021 09:07:00



2341c4b6-2b90-47f6-80de-129f9fee12ae