

ZADÁVACÍ LIST

Část A

Název akce: Oprava Křinice v Krásné Lípě pod Policií

Číslo PL: 3 02 15 043

Text dle PL, včetně změn odsouhlasených v IK:

Připravovaný úsek v délce 247 m je vymezen na ZÚ RD č. p. 57 a na konci úpravy mostem u Sběrných surovin. Stávající zdivo o výšce 1,5 m - 1,7 m z čediče je dožité, dochází k vypadávání kamenů z nadzákladových konstrukcí a k postupné ztrátě stability zdiva. Tento stav se stal předmětem připomínek povodňové komise při prohlídce toku v červnu 2015. Požadujeme stávající zdivo rozebrat, kámen vytřídit a použít znova do nových konstrukcí. Na akci požadujeme zpracování PD, ve které bude také posouzena stabilita dna. Doporučujeme vypořádání pozemků před zahájením projektových prací. Koryto je v celé délce opravy kapacity $Q_{10} - Q_{20}$. V úsecích mezi zakrytým profilem pod objektem firmy Eurometalgroup a zakrytým profilem u Sběrných surovin, byly v roce 2005 z iniciativy POh vypořádány pozemky. V rámci PD bude řešeno nové umístění chráničky zasahující do profilu toku (viz foto č. 3).

V úseku 1 bude provedena zeď na MC z důvodu vysokého břehu a blízkosti nemovitostí, výška 2 m. V úseku 2 bude provedeno oboustranné zdivo (komunikace, nemovitost) o výšce 1,5 m.

V úseku 3 – 5 navrhujeme variantní řešení. Problémem v tomto úseku bude námi vysazený doprovodný břehový porost (rok 2011), jehož linie by patrně zasáhla do části, kde by v případě rozšíření koryta došlo k trvalým záborům. Dalším problémem bude nově založená parková úprava na pozemku města Krásná Lípa.

Varianta 1 - Stávající zdiva na sucho budou opravena. Jejich výška bude upravena tak, aby za jejich linií nezůstával snížený bezodtokový prostor (úsek 4). Kámen ze stávajícího zdiva bude z 80% využit na zdivo nové (jedná se o čedič – rigol). Podél nemovitosti č. p. 306/31 bude zeď na MC, neboť dům je blízko toku.

Varianta 2 - Na PB budou zachována zdiva nasucho (park, nátok do zakrytého profilu), na LB bude koryto od konce pozemku u č. p. 306/31 rozšířeno do lichoběžníku se sklonem svahu 1:1. Podél nemovitosti a před nátokem do zakrytého profilu bude zdivo.

Závěr: IK PŘ doporučuje předložený PL ke schválení.

Předpokládaný stupeň PD: DÚR s GP, DSP a DPS

**Předpokládaný termín zpracování PD: DÚR s GP – 31. 5. 2017, DSP – 31. 12. 2017,
DPS - 30. 6. 2018**

Manažer projektu: I

Objednatel předal projektantovi následující podklady:

1. Situace se zákresem zájmové lokality – při oslovení
2. Katastrální mapa + identifikace pozemků (tabulka vlastnických vztahů) – při oslovení
3. Souřadnice GIS: od x:-724862,00 / y: -952519,00 do x: -724641,00,42 / y:-952611,00
4. Tok Křinice, ř. km od 16,943 do 17,190
5. Dostupné dokumentace:
 - a. Studie proveditelnosti - Ne
 - b. Zpráva STP - Ne
 - c. Studie záplavového území - Ne
 - d. Archivní dokumentace - Ne
 - e. Manipulační řád - Ne
 - f. Provozní řád - Ne
 - g. Zprávy TBD - Ne

Část B

Místní šetření

Uskutečněno za účasti projektanta a objednatele dne: 29. 11. 2016

Účastníci: Du pozemní listiny

Za projektanta:

Za objednatele:

MPR:

TDI:

Zástupce provozovatele:

Zástupce odboru TPČ:

Zástupce odboru VR:

Ostatní účastníci:

Doporučení účastníků, soulad s požadavkovým listem:

Zvážen výšky zdívek, síloty přítomného profilu, způsob krájení plyn. potrubí a kabel. chraničky (dva roční) a tvar profilu v úseku 3-5. K objektu EMG navržit vyjmout objektu na PB, posoudit stabilitu dna

Zjištění vedení IS viditelných v terénu:

Osazen, chraničky - plyn, kabel

Závěr z místního šetření:

V průběhu VV posoudit možnosti var. různých profilů v úseku 3-5 a v DVE doporučit zvolenou variantu řešení.

Část C

Zjištění projektanta:

1. **Soupis záměrů ovlivňujících požadovanou stavbu:** *Nastavění vstupu, hranice pozemků, požadavky vlastník, provedení pozemků, STT a jiné věci*
2. **Stanovení obsahu a rozsahu rekonstrukčního zásahu (zjednodušený návrh technického opatření):** *Základ na ME, masivní, et. romány, provedení otvorů profilu č. 3-4*
3. **Rozsah požadovaných výkonů a potřebných předběžných prací stanovených např:**
 - Geodetické a katastrální podklady: **Ano** ✓
 - Hydrologické podklady: **Ano** ✓
 - Laboratorní rozbor: *inženýrské a.s., zápis 704*
 - Rešerše geologických podkladů, příp. požadavek na provedení a vyhodnocení nových geologických prací (průzkum hydrogeologický, inženýrskogeologický, geochemický, geofyzikální ad.): *Ne*
 - Stanovení rozsahu průzkumných prací:
 - Stavebně technický průzkum: **Ano** ✓
 - Stavebně historický průzkum: *Ne*
 - Archeologický průzkum: *Ne*
 - Posouzení vlivu stavby na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění *Ne*
 - Biologická studie *Ne*
 - Další ...

Projektant:

IČ

Razítko a podpis autorizované osoby:

V *Praxi* dne *29.11.2016*

