CENOVÁ NABÍDKA ZHOTOVITELE.

Hlaváč - podlahy s.r.o.
Ambrožova 906
500 02 Hradec Králové

tel./fax.- 495 510 525
mobil. - 603 298 073
e-mail: old.h@volny.cz
IČO : 26 00 42 32
DIČ : CZ26004232

Datum	9.3.2021
Strana č.	1

Objednatel:	**ZŠ Stefanikova - 566 / 2, 500 11-Hradec Králové, IČO: 62694987**
Místo real.	**Učbna č.22, a č.24. I.NP**
tel./číslo :	**Ředitel : Roman Polda - 731 131 028 Svoboda Roman - 606 765 884**
Realizace:	**zahájeno : dokončeno :**
e-mail :	polda@zsshk.cz
AKCE :	**Výměna povlakové krytiny v učebnách ZŠ - (vč.přípravy podkladu nivelační hmotou a prací souvisejících.)**

Materiál :	Zkrácený popis	MJ	Množství	Kč/MJ	Celkem	
	PVC - Gerflor/Timberline č. tl.2 / 0,7 mm tř.zát./43 73 bm / 2m (mat.vč.proř.)	m2	146,0	325,0	47 450,00	
	Správkový tmel k případné lokální opravě výtluk stávající betonové plochy	kg	10,0	25,0	250,00	
	Dilatační páska k oddilatování obvodů stěn před nivelací	bm	80,0	12,5	1 000,00	
	Pentrační nátěrová hmota (pro savý betonový podklad)	m2	138,5	35,0	4 847,50	
	Samonivelační stěrková hmota	kg	975,0	19,5	19 012,50	
	Lepidlo k montáži - PVC (celoplošně lepeno)	m2	138,5	45,0	6 232,50	
	Svařovací thermošňůra ke spojení pásů PVC po dokončené montáži	bm	72,0	17,0	1 224,00	
	Obvodový soklík PVC	bm	77,0	17,0	1 309,00	
	Spojovací materiál ke kontaktnímu lepení PVC ovbodového soklíku	bm	75,0	14,0	1 050,00	
	Přechodový profil - Alu / 1200mm	bm	2,0	395,0	790,00	
	Náklady na diamantové nástroje - (k přebroušení betonové plochy)	m2	138,5	30,0	4 155,00	
	Přesun hmot,doprava,ostatatní rež.nákl.vč.úklidu a likvidace materiálu po montáži	kpl.	1,0	3500,0	3 500,00	

Montáž :	Zkrácený popis	MJ	Množství	Kč/MJ		Celkem
	Stržení stávající povlakové krytiny PVC - (vč.manipulace)	m2	138,5	35,0		4847,5
	Lokální oprava výtluk betonové plochy	HZS	2,0	295,0		590,0
	Přebrouš.betonové plochy diamantovým kot. před penetrací vč.lux.	m2	138,5	65,0		9002,5
	Oblepení obvodů stěn dilatační páskou před nivelací	bm	80,0	7,0		560,0
	Penetrování plochy před stěrkováním	m2	138,5	20,0		2770,0
	Vyrovnání plochy samonivelační stěrkovou hmotou	m2	138,5	85,0		11772,5
	Přebroušení nivelované plochy před montáží vč.luxování	m2	138,5	20,0		2770,0
	Montáž pásů - PVC (celoplošně lepeno)	m2	138,5	95,0		13157,5
	Frézování a svařování pásů PVC	bm	70,0	37,0		2590,0
	Montáž obvodového soklíku PVC	bm	75,0	27,0		2 025,00
	Montáž přechodových lišt a schodového profilu	ks	2,0	175,0		350,00

Poznámka: Dodavatel prací upozorňuje odběratele na skutečnost, že předkládanou cenovou nabídku lze zvažovat pouze jako orientační.(za předpokladu dodržení podmínek stanovených v : **ČSN 744505 čl. 3.3 - Rovinnost a kvalita podkladu)**

Důležité : **Daňová povinnost podle § 92 zákona 235 / 2004 Sb. o DPH je přenesena na objednatele.**
Pokud je příjemce plnění plátcem DPH je povinen daň doplnit a přiznat.

Platební podmínky :
1.záloha : cena materiálu vč.DPH - ,- Kč
2.záloha : po dokonč.mont.přebrouš.a povrch úpravě ploch, ,- Kč
Doplatek : Po předání dokonč.díla bez vad a nedodělků.

	90 820,50	50 435,00
Cena celkem	**141 256,00 Kč**	
DPH 21 %	29 664,00 Kč	
Cena celkem vč. DPH	**170 920,00 Kč**	

Zpracoval : Oldřich HLAVÁČ

Požadavky stavební připravenosti :

Teplota podlahy musí dosahovat min.15 °C. Vlhkost vzduch maximálně do 65 %.
Po dokončení montáže nesmí teplota pod tuto hodnotu klesnout.
Zatěžování ploch provádět s odstupem 48 hod.z důvodu vyzrání lepidla.Při celoplošném lepení materiálu.
Max.zb.vlhkost podkladu 2,5% (beton) 0,3% (anhydrit /podlah.topení) 0,5 % (anhydrit / netopená)
Zdroj vody a el. ergie k zajištění realizace zakázky - zdarma.
V průběhu realizace omezit dle dohody frekvenci ostatních řemesel.
Zajistit bezpečné uložení materiálu a strojního vybavení zhotovitele k provední montáže.
Objednatel stvrzuje svým podpisem že s předloženou CN a podmínkami souhlasí.
Účtováno bude (dle výkazu práce) na základě skutečně provedených prací, spotřeby materiálu a dodávek odsouhlasených objednatelem.

za objednatele :