

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

na akci

Komunitně správní centrum Dačicka, objekt č.p.2

Objednatel: **Město Dačice** č.sml.obj.: 0307/2016

Zhotovitel: **JN stavitelství, s.r.o., Berky z Dubé 295, 380 01 Dačice III**
č.sml.zhot.:

Popis změn:

1. Práce chybějící v soupisu prací, ale nezbytné pro dokončení díla
2. Práce požadované objednatelem nezahnuté v PD
3. Práce požadované objednatelem v souvislosti s řešením interiérů
4. Práce nad rámec soupisu prací vzniklé vynucenými změnami
5. Práce vyvolané vadami PD
6. Neprováděné práce

Odůvodnění změn:

Ad. 1. Jedná se zejména o stavební práce zahrnuté do položek č. 1, 3, 5, 6, 9, 10, 12 - 20, 23, 25, 26 - 42, 54 (viz Příloha č. 1 - vícepráce stavební část), které nebyly v soupisu prací uvedené, avšak vyplývaly z projektové dokumentace nebo ze souvislosti s prováděnými řádně oceněnými pracemi (např. lešení, manipulace se sutí, úpravy ústředního topení, demontáže nutné pro nové montáže apod.)

Ad. 2. Jedná se o práce, které nebyly zahrnuté do původní projektové dokumentace, ale jejich provedení povede k zlepšení užitných vlastností budovy - zejména položky č. 2, 4, 7, 8, 11, 21, 22, 24, 43 - 46, 55 - 73, (viz Příloha č. 1 - vícepráce stavební část).

Ad. 3. Jedná se o úpravy nebo rozšíření prací v souvislosti s řešením interiérů - zejména položky č. 74 - 77 (viz Příloha č. 1 - vícepráce stavební část)

Ad. 4. Jedná se o práce vyvolané jinými okolnostmi, které si vynutily změnou technického řešení zejména trasy vedení - navýšení v položkách rozpočtů elektroinstalací a slaboproudých instalací (viz Příloha č. 2 - vícepráce a méněpráce elektroinstalace silnoproud a Příloha č. 3 vícepráce a méněpráce elektroinstalací slaboproud)

Ad. 5. Jedná se o práce vyvolané vadami PD - zejména položky č. 47 - 53, 78 (viz Příloha č. 1 - vícepráce stavební část).

Ad. 6. Jedná se o nerealizované práce uvedené v samostatném stavebním rozpočtu méněprací (viz Příloha č. 4) a položky v soupise elektroinstalací silnoproudu a slaboproudu (viz Příloha č. 2 a Příloha č. 3)

Souhrn nákladů:

zhotovitel provedl ocenění jednotlivých položek soupisu prací dle skutečnosti do rozsahu původního soupisu prací, podrobný soupis je uveden v přílohách 1-4 (ceny jsou uvedeny bez DPH).

	vícepráce	méněpráce
Příloha č. 1	329 101,62	
Příloha č. 2	3 172,00	-166 160,00
Příloha č. 3	15 444,00	-20 082,00
Příloha č. 4		-421 589,85

celkem vícepráce 347 717,62 celkem méněpráce -607 831,85

Cena díla dle SOD 3 565 865,95

Cena díla dle SOD a ZL 1 3 305 751,72

Dopad změny na termín dokončení díla: ne

termín je prodlužován z důvodu špatných klimatických poměrů na provádění mokrých procesů

Za zhotovitele:

JN stavitelství, s.r.o.
Berky z Dubé 295
I Dačice
1 24 928
228124928
722-127 060


Za objednatele:

Město Dačice

Za TDS:

Ladislav Kovář

Přílohy: dílčí soupis prací Příloha 1 - 4



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Komunitně správní centrum
Objekt: Příloha č. 1 - vícepráce stavební část

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 29.12.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				162 638,25	4,982
2		Zakládání				4 434,45	3,924
1	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	1,739	2 550,00	4 434,45	3,924
		4,83*0,9*0,4"základ pod prosklenou stěnu		1,739			
3		Svislé a kompletní konstrukce				9 873,20	0,416
2	317944321	Válcované nosníky do č. 12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,023	33 200,00	763,60	0,025
		1,4*2*0,00834"překlady nad dveře mč. 2.3.02		0,023			
3	317944323	Válcované nosníky č. 14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,227	34 700,00	7 876,90	0,247
		0,22724" Ocelový nosník HEB 160 dl 5,5 m		0,227			
4	340239233	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčekvek Ytong tl 100 mm	m2	2,100	587,00	1 232,70	0,144
		1*2,1"otvor po vybouraných dveřích v kotelně		2,100			
4		Vodorovné konstrukce				911,50	0,170
5	413232221	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	2,000	167,00	334,00	0,118
6	434191423	Osazení schodišťových stupňů kamenných pemřlovaných na desku	m	1,500	385,00	577,50	0,052
		0,5*3"doplnění schodišťových stupňů (dvorek)		1,500			
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				12 915,00	0,462
7	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	2,000	1 350,00	2 700,00	0,315
		2"omítka zazděného otvoru		2,000			
8	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,000	483,00	483,00	0,047
9	642946112	Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 1200 mm do zděné příčky	kus	1,000	1 130,00	1 130,00	0,054
10	553316130	pouzdro stavební STANDARD S700-090 900 mm	kus	1,000	7 330,00	7 330,00	0,045
11	783942251	Tmelení prasklin betonového podkladu polyuretanovým tmelem	m	60,000	21,20	1 272,00	0,001
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				47 828,62	0,011
12	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	97,600	36,60	3 572,16	0,000
		(7+4,8)*7		82,600			
		3*5		15,000			
		Součet		97,600			
13	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	413,000	1,75	722,75	0,000
		82,600*5		413,000			
14	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	97,600	22,20	2 166,72	0,000
15	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	31,500	28,00	882,00	0,000
		3*3*3,5		31,500			
16	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	945,000	1,50	1 417,50	0,000
		31,500*30		945,000			
17	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	31,500	22,20	699,30	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Komunitně správní centrum
Objekt: Příloha č. 1 - vícepráce stavební část

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 29.12.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
18	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	82,620	38,40	3 172,61	0,011
		7+5+3,2+8,5+4,92+7+8,4+10+9,6+10+9		82,620			
		Součet		82,620			
19	965022131	Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z lomového kamene nebo kostek pl přes 1 m2	m2	72,880	111,00	8 089,68	0,000
		48,1+24,78"mč. 2.1.10, 11 Bourání dlažebních kostek 4/6cm - 1tuna=8,5m2		72,880			
20	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	10,932	1 850,00	20 224,20	0,000
		72,88*0,15"mč. 2.1.10, 11 bourání podkladu pod kamennými kostkami		10,932			
21	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,000	231,00	231,00	0,000
		1"Zárubeň z kotelny na půdu		1,000			
22	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,690	786,00	542,34	0,000
		1*0,3*2,3"otvor pro dveře mč. 2.3.02 na půdu		0,690			
23	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	2,000	192,00	384,00	0,000
		2" Vysekání kapes pro HEB 160		2,000			
24	974029164	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 150 mm š do 150 mm	m	4,000	347,00	1 388,00	0,000
25	979071122	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živčnou směsí nebo MC	m2	72,880	59,50	4 336,36	0,000
997	Přesun sutě					86 675,48	0,000
26	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	33,957	423,00	14 363,81	0,000
		33,957"Vybouraný betonový podklad pod dlažbu mč. 2.1.10, 2.1.11		33,957			
27	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	37,323	688,00	25 678,22	0,000
		3,161+34,162"demontované SDK desky + přesun suti z původního rozpočtu		37,323			
28	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,676	507,00	342,73	0,000
		0,676"Dlažba na terče z terasy		0,676			
29	997013311	Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m	m	6,000	374,00	2 244,00	0,000
30	997013321	Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití	m	120,000	48,00	5 760,00	0,000
		20*6		120,000			
31	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	37,794	180,00	6 802,92	0,000
		34,633+3,161		37,794			
32	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	113,382	5,00	566,91	0,000
		37,794*3"Příplatek za odvoz do 4 km		113,382			
33	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	34,633	785,00	27 186,91	0,000
		33,957+0,676		34,633			
34	997013812	Poplatek za uložení stavebního odpadu z materiálu na bázi sádky na skládce (skládkovné)	t	3,161	1 180,00	3 729,98	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV					166 463,37	4,662
723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod					48 200,00	0,013

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Komunitně správní centrum
Objekt: Příloha č. 1 - vicepráce stavební část

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 29.12.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
35	723150...	Přepojení plynového potrubí	soubor	1,000	20 600,00	20 600,00	0,002
36	7231501..	Přepojení potrubí ÚT	soubor	4,000	6 900,00	27 600,00	0,011
		1" Přepojení potrubí ÚT v m.č. 2.2.06		1,000			
		1" Přepojení potrubí ÚT vč. přivednutí radiátoru v m.č. 2.2.02		1,000			
		1" posunutí radiátoru v m.č. 2.1.14		1,000			
		1" Posunutí radiátoru u posuvných dveří č.p. 1		1,000			
		Součet		4,000			
763	Konstrukce suché výstavby					20 875,66	0,704
37	763121451	SDK stěna přesazena tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	1,562	705,00	1 101,21	0,043
		(0,47+0,24)*2,2"oplaštění kabelů v m.č. 2.2.03		1,562			
38	763131442	SDK podhled desky 2xDF 12,5 TI 80 mm 40 kg/m3 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	22,606	645,00	14 580,87	0,661
		13,47+66,22+9,02+3,11+15,64+31,66+15,5+29,39+22,19+76,06"MTŽ					
		SDK PO REI 45 min		282,260			
		-259,654"Odpočet plochy z původního rozpočtu		-259,654			
		Součet		22,606			
39	763132811	Demontáž desek jednoduché oplaštění SDK podhled	m2	282,260	18,40	5 193,58	0,000
		13,47+66,22+9,02+3,11+15,64+31,66+15,5+29,39+22,19+76,06"2 NP		282,260			
		"m.č. 2.2.01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 12, 13, 14					
764	Konstrukce klempířské					2 475,00	0,019
40	764501105	Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab	kus	18,000	25,50	459,00	0,000
41	553445790	háček žlabový 40/610 mm pozink barvený	kus	18,000	112,00	2 016,00	0,019
		18"dodávka nových háků		18,000			
766	Konstrukce truhlářské					4 452,80	0,000
42	766681811	Demontáž dveřních obložkových dřevěných zárubní plochy do 2 m2 k opětovnému použití	m2	8,000	81,60	652,80	0,000
		0,8*2*5		8,000			
43	76699...	Příplatek za sklo CONNEX	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	0,000
44	766991...	Příplatek kliky - změna typu	kus	3,000	900,00	2 700,00	0,000
767	Konstrukce zámečnické					2 457,48	0,183
45	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	4,380	68,10	298,28	0,000
		1,2*2+0,99*2" rám 1,2 m x 0,99 m		4,380			
46	632452441	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 4 m2 tl do 40 mm	m2	1,200	266,00	319,20	0,112
		1,2*1" doplnění mazaniny pod rohož		1,200			
47	76753R	Madlo prosklených dveří	ks	1,000	1 840,00	1 840,00	0,071
		1"madlo dveří m.č. 2.2.02, ozn. dveří 6/L		1,000			
771	Podlahy z dlaždic					14 370,41	0,824
48	771273812	Demontáž obkladů stupnic z dlaždic keramických lepených š do 350 mm	m	6,100	61,10	372,71	0,000
		1,5+1,5+1,8+1,3"Odsekání dlažby na schodech a rampě		6,100			
49	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,054	3 130,00	169,02	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Komunitně správní centrum
Objekt: Příloha č. 1 - vícepráce stavební část

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 29.12.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
		1,8*0,3*0,1"Rozšíření rampy		0,054			
50	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	1,440	133,00	191,52	0,000
		1,44"Zabroušení nerovností po odbourané dlažbě		1,440			
51	771274113	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	1,830	222,00	406,26	0,003
		6,1*0,3"obklad stupnic schodovkami, doplnění dlažby rampy		1,830			
52	597614340	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Granit Rio Negro S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	0,900	455,00	409,50	0,017
		1,5*0,6"dlažba - schodovka		0,900			
53	597614330	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Granit Tunis S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	0,930	298,00	277,14	0,018
		(1,8+1,3)*0,3		0,930			
54	771473113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 120 mm	m	62,950	80,00	5 036,00	0,027
		94,8"Skutečná výměra soklíků		94,800			
		-31,85"Odpočet z původního rozpočtu		-31,850			
		Součet		62,950			
55	1131061..	Rozebrání dlažeb betonových na sucho	m2	8,467	37,60	318,36	0,000
56	636311111	Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40cm na sucho na terče z umělé hmoty o výšce do 25 mm	m2	8,467	334,00	2 827,98	0,016
		1,68*5,04		8,467			
57	592474920	dlaždice terasová 40x40x3,5 cm Mramorit tryskaný - impregnovaný (protiskluzný) vzor 065, 066 tř. I	m2	8,636	469,00	4 050,28	0,743
		8,467 * 1,02		8,636			
58	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,676	461,00	311,64	0,000
772 Podlahy z kamene					22 400,74	2,631	
59	919735122	Řezání kamenné dlažby	m	8,180	154,00	1 259,72	0,000
		3,34" Zařízení dlažby pro schodišťový stupeň		3,340			
		3,34" Dořezání desek při kladení k nástupnici		3,340			
		1,5" Zařízení dlažby pro osazení rámu rohože		1,500			
		Součet		8,180			
60	965024131	Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky pl přes 1 m2	m2	11,721	81,50	955,26	0,000
		3,34*3,15		10,521			
		1,2*1"pro čistící zónu(rohož)		1,200			
		Součet		11,721			
61	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,714	2 260,00	1 613,64	0,000
62	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	1,503	329,00	494,49	0,010
		3,34*(0,3+0,15)		1,503			
63	434311114	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 16/20 bez potěru	m	3,340	207,00	691,38	0,339
64	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	1,503	63,90	96,04	0,000
65	772231313	Montáž obkladu stupňů deskami lepenými z kamene tvrdého tl do 50 mm	m	3,340	365,00	1 219,10	0,013
66	583876230	nástupnice tryskaná, žula š 30 cm tl 5 cm	m	3,340	1 040,00	3 473,60	0,160
67	772231423	Montáž obkladu stupňů deskami podstupnicovými lepenými z kamene tvrdého tl do 30 mm	m	3,340	254,00	848,36	0,008
68	583866320	podstupnice tryskaná, žula tl 3 cm	m	3,340	199,00	664,66	0,047
69	772521160	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic do malty tl do 70 mm	m2	10,521	753,00	7 922,31	0,433
		3,34*3,15" Zpětná montáž kamenných desek		10,521			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Komunitně správní centrum
Objekt: Příloha č. 1 - vícepráce stavební část

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 29.12.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
70	631312121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky do 80 mm	m3	0,714	3 370,00	2 406,18	1,611
		(0,15*3,34*2,85)/2"doplnění násypu z betonu pod kamenné desky		0,714			
71	772991116	Spárování kamenných dlažeb	m	15,750	48,00	756,00	0,009
		6*3,34		20,040			
		5*3,15		15,750			
783 Dokončovací práce - nátěry						28 016,00	0,169
72	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	206,000	21,00	4 326,00	0,021
		206"světlík		206,000			
73	783827421	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	206,000	115,00	23 690,00	0,148
		206"světlík		206,000			
784 Dokončovací práce - malby a tapety						23 215,28	0,119
74	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	420,000	35,00	14 700,00	0,113
		125" mč. 2.1.06		125,000			
		160" mč. 2.1.19 a 20		160,000			
		135"mč. 2.1.03, 04, 07, 08		135,000			
		Součet		420,000			
75	784211143	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra za provádění styku 2 barev	m	130,000	5,19	674,70	0,000
76	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	218,000	20,90	4 556,20	0,004
		112"oranžová		112,000			
		106"žlutá		106,000			
		Součet		218,000			
77	784211R	Příplatek za nátěr magnetickou barvou trojnásobný, vč. dodávky barvy	m2	1,560	630,00	982,80	0,000
		1,2*1,3"Magnetická barva		1,560			
78	784211R	Polep prosklených dveří pro slabozraké	m	10,705	215,00	2 301,58	0,001
		0,96*4" Dveře otevíravé 2 pruhy oboustranně		3,840			
		1,39*4" Dveře posuvné 2 pruhy oboustranně		5,560			
		1,305 " Fix u posuvných dveří 2 pruhy jednostranně		1,305			
		Součet		10,705			
Celkem						329 101,62	9,644

Komunitně správní centrum Dačicka, objekt č.p.2					
Příloha č. 2 - vícepráce a méněpráce elektroinstalace silnoproud					
Nabídka zpracována na základě této dokumentace musí zahrnovat dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace včetně dopravy na stavbu a vnitrostavební manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmění, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla. Součástí díla je dále dodání potřebných atestů výrobků, provedení provozních zkoušek včetně dodání protokolů a revizních zpráv a zaškolení obsluhy. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny.					
Název	Jednotka mj.	počet	Cena za mj. materiál	Cena za mj. montáž	
Rozvaděče					
kompletní dodávka včetně montáže					
Elektroměrový rozv. RE2	ks	1	12500	3250	
elektroměrový rozvaděč pod omítku typový oceloplechový 2xET , hlavní jističe B25/3, rozměry 610x722x240 mm, krytí IP 30					
Rozvaděč R2.1 - příloha č. 6	ks	1	6250	3250	
Rozvodnice zapuštěná pod omítku s plnými dveřmi, oceloplechová, rozměry 600x770x140mm, krytí IP30, náplň: hlavní vypínač -pojiskový odpínač VLC 22, pojistky 50 A					
kompatní jistič s napětovou spouští	ks	1	655	250	
svodič blesk.proudů typ 1+2/3	ks	1	1200	250	
impulzní relé	ks	1	5100	500	
jistič B10/1	ks	4	700	66	
jistič B2/1	ks	4	85	66	
jistič C16/3	ks	3	155	66	
jistič B25/3	ks	1	320	66	
proudový chránič 25/4/0,03	ks	3	320	66	
jistič B16/1	ks	1	950	66	
Zásuvka 400V/16A, pětipólová vestavná	ks	4	69	66	
Zásuvka 230V/16A, IP44 vestavná	ks	1	205	120	
	ks	1	95	66	
Rozvaděč R2.1.1 - příloha č. 7	ks	1	2950	3200	
Rozvodnice zapuštěná pod omítku s plnými dveřmi, oceloplechová					

Méněpráce	Vícepráce
-----------	-----------

pro cca 72 modulů, rozměry cca 600x620x140mm, krytí IP30, náplň:					
hlavní vypínač -pojistkový odpínač VLC 10, pojistky 32 A	ks	1	655		250
svodič přepětí typ 2275 V/4	ks	1	3650		250
impulzní relé	ks	1	700		66
jistič B10/1	ks	8	85		66
proudový chránič 25/4/0,03	ks	2	950		66
jistič B16/1	ks	7	69		66
jistič B2/1	ks	1	155		66
proudový chránič B16/1N/003	ks	4	1250		66
proudový chránič C16/1N/003	ks	1	1250		66
Rozvaděč R2.2 - příloha č. 8	ks	1	1950		3200
Rozvodnice zapuštěná pod omítku s plnými dveřmi, oceloplechová, třída					
pro cca 72 modulů, rozměry cca 600x620x140mm, krytí IP30, náplň:					
hlavní vypínač -pojistkový odpínač VLC 10, pojistky 32 A	ks	1	655		250
přepětíová ochrana typ2, 275V/4	ks	1	2550		250
impulzní relé	ks	1	700		66
jistič B10/1	ks	8	85		66
proudový chránič 25/4/0,03	ks	2	950		66
jistič B16/1	ks	7	69		66
jistič B2/1	ks	1	155		66
proudový chránič B16/1N/003	ks	5	1250		66

-1

-5150

-1

-905

-1

-2800

3

405

Rozvaděč R2.3 - příloha č. 9					
Rozvodnice zapuštěná pod omítku s plnými dvířky, modulová, třída					
pro cca 72 modulů, rozměry cca 600x620x140mm, krytí IP30, náplň:					
hlavní vypínač -pojistkový odpínač VLC 10, pojistky 32 A	ks	1	655		250
přepětíová ochrana typ2, 275 V/4	ks	1	2550		250
impulzní relé	ks	1	700		66
jistič B10/1	ks	8	85		66
proudový chránič 25/4/0,03	ks	2	950		66
jistič B16/1	ks	7	69		66
jistič B2/1	ks	1	155		66
proudový chránič B16/1N/003	ks	4	1250		66
jistič B16/3	ks	1	320		66

3

405

Rozvaděče celkem

Montážní materiál

Typy přístrojů budou konzultovány s investorem

Tlačítkový ovladač se signalizační doutnavkou 250V/10A, řaz. 1/0So-včetně krabice a příslušenství pro montáž pod omítku	ks	16	220	66	
Vypínač jednopólový 250V/10A, IP20, řaz1-včetně krabice a příslušenství pro montáž pod omítku	ks	10	200	66	-1
Vypínač jednopólový 250V/10A, IP20, řaz1S-včetně krabice a příslušenství pro montáž pod omítku	ks	3	200	66	-266
Doběhové časové relé do krabice pod tlačítko ovládání svítidel sociálního zařízení	ks	7	350	66	
Sériový přepínač 250V/10A, IP20, řaz5-včetně krabice a příslušenství pro montáž pod omítku	ks	6	250	66	-3
Přepínač 250V/10A, IP20, řaz6+1-včetně krabice a příslušenství pro montáž pod omítku	ks	6	350	66	-948
Přepínač 250V/10A, IP20, řaz7-včetně krabice a příslušenství pro montáž pod omítku	ks	1	320	66	
Přepínač 250V/10A, IP20, 1/0-včetně krabice a příslušenství pro montáž pod omítku	ks	7	200	66	-7
Stírávací přepínač 250V/10A, IP20, řaz6-včetně krabice a příslušenství pro montáž pod omítku	ks	16	280	66	-2
Vypínač jednopólový 250V/10A, IP44, řaz5, pro montáž na povrch	ks	1	95	66	
Vypínač jednopólový 250V/10A, IP44, řaz1, pro montáž na povrch	ks	3	95	66	
Pohybový spínač PIR včetně krabice a příslušenství pro montáž pod omítku	ks	17	1450	100	-5
Zásuvka 230V/16A (2P+PE) s přepětovou ochranou, vestavná do podlahové krabice vč. modulu a příslušenství	ks	36	355	100	-9
Zásuvka 230V/16A (2P+PE), vestavná do podlahové krabice vč. modulu a příslušenství	ks	24	180	66	-18
Zásuvka 230V/16A (2P+PE) s přepětovou ochranou, vestavná do zásuvkového hnízda pod omítku	ks	36	450	100	-2
Zásuvka 230V/16A (2P+PE), vestavná do zásuvkového hnízda pod omítku	ks	27	185	66	-22
Zásuvka 230V/16A (2P+PE), včetně krabice a příslušenství pro montáž pod omítku	ks	48	160	66	
Krabice odbočná s víčkem a bezšroubovými svorkami	ks	74	55	50	
Krabice univerzální s víčkem	ks	22	35	50	
Krabice HOP se svorkovnicí EPS 2	ks	4	450	300	
Tlačítko central-stop s krycím sklem	ks	1	1200	300	
Elektroinstalační lišta 40x20 mm	m	72	25	66	
Elektroinstalační trubka DN32 se střední mech.odolností	m	30	25	66	
podlahová instalační krabice pro 6 přístrojů (4 zásuvky 230 V, 2 zásuvky sdělovací)	ks	15	1350	500	-8
zásuvkové hnízdo pod omítku, pětinásobná krabice a rámeček (pro 3 zásuvky 230 V, 2 zásuvky sdělovací)	ks	21	125	150	-2
Drobný instalační a spojovací materiál	sada	1	1500	2000	
Protipožární kabelová přepážka	m2	1	5000	500	
Montážní materiál celkem					

Kabely					
Silové a ovládací kabely CYKY včetně jejich ukončení					
CYKY 4x25	m	22	250	66	
CYKY 5x6	m	46	95	55	
CYKY 3x2,5	m	1240	25	33	
CYKY 5x2,5	m	15	35	33	
CYKY 4x1,5	m	95	22	33	
CYKY 3X1,5	m	1345	19	33	
CYKY 2x1,5	m	120	17	33	
CY 16	m	55	35	33	
CY 4	m	75	15	33	
Kabely celkem					

Svítlidla a příslušenství (svítidla komplet vč. světelných zdrojů, montáže a připojení)					
Typy osvětlovacích těles budou konzultovány investorem					
Svítlidlo zářivkové interiérové závěsné dvoutubicové v bílém provedení, modulový systém, tubus ovál, zářivka 2x36W, elektronický předřadník, zrcadlo z vysoce leštěného hliníku, difuzor krycí lamela s leštěného nebo bíle lakovaného hliníku, krytí IP20, vč. plných tvarů tubusu, spojovacích dílů, spojek a závěsů	ks	82	1655	250	-51435
spojovací plný tvar oválného tubusu	m	32	200	100	-9600
reflektorová svítidla 230V zamontovaná do spojovacího plného tvaru tubusu zářivkové řady k nasvětlení určených ploch na stěnách chodeb, nezakresleny - jejich umístění určí investor při montáži	ks	5	550	250	-4000
Svítlidlo zářivkové průmyslové celoplastové přísažné resp. zavěšené, zářivka 2x36W, el.předřadník, IP65, zrcadlo z ocel.plechu s komaxitem, difuzor čirý polycarbonát, těleso z ABS šedé barvy	ks	8	950	250	-4000
Svítlidlo zářivkové průmyslové celoplastové přísažné resp. zavěšené, zářivka 2x58W, el.předřadník, IP65, zrcadlo z ocel.plechu s komaxitem, difuzor čirý polycarbonát, těleso z ABS šedé barvy	ks	4	1250	250	-6000
Svítlidlo zářivkové průmyslové celoplastové přísažné resp. zavěšené, zářivka 36W, el.předřadník, IP65, zrcadlo z ocel.plechu s komaxitem, difuzor čirý polycarbonát, těleso z ABS šedé barvy	ks	6	950	250	-2400

Svítlidlo zářivkové 36W, interiérové přisazené resp. závěsné, bílá mřížka, IP40, el.předřadník	ks	14	1100	250	-2700
	ks	21	1055	250	-1305
Svítlidlo LED přisazené, difuzor opál mat, 325x325 mm, 1500 lm, 3000 K	ks	5	950	250	
Svítlidlo zářivkové interiérové kruhové přisazené resp. závěsné, difuzor opál mat, difuzor z polykarbonátu AC, IP40, el.předřadník, kruhová zářivka 1x22W	ks	4	1250	250	
Svítlidlo zářivkové interiérové kruhové přisazené resp. závěsné, difuzor opál mat, difuzor z polykarbonátu AC, IP40, el.předřadník, kruhová zářivka 1x32W	ks	20	1450	250	-20400
Svítlidlo zářivkové kruhové přisazené celoplastové, IP44, el.předřadník, kruhová zářivka YH 22W	ks	9	920	250	
Svítlidlo LED přisazené nástěnné reflektorové 230V, 20 W k nasvětlení obloukových stěn a stropů chodby v domě č.p.2	ks	19	1250	250	-4500
Svítlidlo nouzové celoplastové zářivkové přisazené s vlastním bateriovým zdrojem a příslušenstvím, 11W, 1hod, IP42	ks	1	5500	500	-6000
záložní zdroj UPS 230V/1200W					
Svítlidla a příslušenství celkem					
Ostatní					
Demontáž stáv. nepotřebných rozvaděčů a elektroinstalace	hod	16	50	500	
Provedení výchozí revize včetně zprávy	kpl	1	1000	5000	
Připojení a zprovoznění VZT ventilátoru odsávání soc.zařízení	ks	10	100	450	
Připojení a zprovoznění průtokového ohříváče TUV	ks	3	100	350	
Stavební přípomoci: kapsy pro instalační a podlahové krabice, řezání drážek do podlahy a zdiva, začistění povrchů, oprava malby	hod	48	50	350	
termostat vytápění					
	ks	1,00	1 000,00Kč	1 000,00Kč	
				-166 160,00 Kč	3 172,00 Kč
MP celkem				VP celkem	

KOMUNITNĚ SPRÁVNÍ CENTRUM DAČICKA, objekt č.p. 2
Příloha č. 3 vícepráce a méněpráce elektroinstalací sňahoproud

Rekapitulace rozpočtu	
Strukturované kabelážní systémy - SKS	449 549,0 Kč
Elektrická požární signalizace - EPS	166 861,0 Kč
Celkem slaboproudé systémy	616 410,00 Kč

KOMUNITNĚ SPRÁVNÍ CENTRUM DAČICKA, objekt č.p. 2

Celkem slaboproudé systémy	616 410,00 Kč
DPH 21%	129 446,10 Kč
Celkem slaboproudé systémy s DPH	745 856 Kč

KOMUNITNĚ SPRÁVNÍ CENTRUM DAČICKA, objekt č.p. 2
Strukturované kabelážní systémy - SKS

Pol. č.	Pops položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
1	Datový rozvaděč 42U 800x600 s příslušenstvím	1	ks	11 830,0 Kč	11 830,00 Kč
2	19" policekta 1U 650 mm, nosnost 20kg	1	ks	456,0 Kč	456,00 Kč
3	19" napájecí lišta 6x230V, přepětová ochrana	1	ks	557,0 Kč	557,00 Kč
4	19" vyvazovací panel 2U oboustranný	4	ks	399,0 Kč	1 596,00 Kč
5	Sada montážního materiálu	4	ks	17,0 Kč	68,00 Kč
6	19" ventilační jednotka, 4*motor,	1	ks	2 440,0 Kč	2 440,00 Kč
7	Ram s filtrem pro instalaci	1	ks	1 397,0 Kč	1 397,00 Kč
8	Patchpanel 24 port kategorie 6, jednotný certifikovaný systém	6	ks	1 407,0 Kč	8 442,00 Kč
9	Patchpanel telefonní 50 port	2	ks	1 337,0 Kč	2 674,00 Kč
10	optická vana 16xSC	2	ks	743,0 Kč	1 486,00 Kč
11	optická kazeta 50/125	2	ks	98,0 Kč	196,00 Kč
12	optický pigtail SC-50/125+ochrana sváru trubčková	16	ks	50,0 Kč	800,00 Kč
13	optická spojka SC-SC-50/125	16	ks	50,0 Kč	800,00 Kč
14	Datová dvojzásuvka 2xRJ45 kat. 6 ,s maskou	41	ks	217,0 Kč	8 897,00 Kč
15	Datová dvojzásuvka 1xRJ45 kat. 6 ,s maskou	1	ks	166,0 Kč	166,00 Kč
16	Datová dvojzásuvka 4xRJ45 kat. 6 , s maskou, v podlahové krabici	15	ks	2 214,0 Kč	33 210,00 Kč
17	Měření datových zásuvek port RJ45 dle normy	131	ks	35,0 Kč	4 585,00 Kč
18	Patchcord cat 6,jednotný certifikovaný systém	131	ks	46,0 Kč	6 026,00 Kč
19	Datový kabel UTP kat. 6 LSOH,jednotný certifikovaný systém, B2cas1d0	8520	m	9,0 Kč	76 680,00 Kč
20	Optický kabel 8x50/125	150	m	19,0 Kč	2 850,00 Kč
21	kabel sdělovací SYKFFY 100x2x0,5	150	m	93,0 Kč	13 950,00 Kč
22	Trubka elektroinstalční bezhalogenová, pod omítkou. 36,0 mm	2860	m	31,0 Kč	88 660,00 Kč

23	Vodič černý protahovací	3000 m	3,5 Kč	10 500,00 Kč	
24	Krabice KU 68 pod omítku vč. sekání, bez zapojení	51 ks	45,0 Kč	2 295,00 Kč	
25	KOI25E vč. zasekání do zdi (protahovací krabice)	15 ks	80,0 Kč	1 200,00 Kč	
26	Vysekání drážky do 36mm	3000 m	45,0 Kč	135 000,00 Kč	VP 186 m 8 370,00 Kč
27	Popis SK, štitky	135 ks	2,0 Kč	270,00 Kč	
28	Značení trasy vedení	3000 m	1,0 Kč	3 000,00 Kč	
29	Průchod zdívkem (od 30cm do 90cm)	32 ks	55,0 Kč	1 760,00 Kč	VP 9 ks 495,00 Kč
30	Průchod stropem	4 ks	90,0 Kč	360,00 Kč	
31	Utěsnění prostupu protipožárně - kabelová ucpávka, vč. značení	10 ks	270,0 Kč	2 700,00 Kč	
32	Připojení na silnoproudé rozvody	1 ks	200,0 Kč	200,00 Kč	
33	Drobný montážní materiál, přepětové ochrany sLP, patch kabely, apod.	1 kpl	5 750,0 Kč	5 750,00 Kč	
34	Tisk protokolů měření CAT6	1 ks	998,0 Kč	998,00 Kč	
35	Realizační projekt	1 ks	5 500,0 Kč	5 500,00 Kč	
36	Likvidace odpadu včetně vedení evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady	1 ks	500,0 Kč	500,00 Kč	
37	Dopravné techniků na stavbu a ze stavby	1 ks	2 000,0 Kč	2 000,00 Kč	
38	Koordinace s ostatními profesemi TZB, souběhy vedení, společné krabice, trasy	1 ks	750,0 Kč	750,00 Kč	
39	Pomocné práce, příprava a uklid	16 hod	250,0 Kč	4 000,00 Kč	
40	Projekt skutečného provedení, návody, tech. dokumentace	1 ks	3 500,0 Kč	3 500,00 Kč	
41	Revize systému	1 ks	1 500,0 Kč	1 500,00 Kč	
Celkem SKS				449 549,00 Kč	
Méněpráce celkem -20 082,00 Kč					
Vícepráce celkem 15 444,00 Kč					
-4 638,00 Kč					

KOMUNITNĚ SPRÁVNÍ CENTRUM DAČICKA, objekt č.p. 2

Elektrická požární signalizace - EPS

Dodávka a montáž zařízení EPS

Pol. č.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
1	ústředna EPS, komplet, 1 hl. linka, velký kryt B2, rozšiřitelná na 2 linky, max. aku 2x26Ah	1 ks		19 526,0 Kč	19 526,00 Kč
2	karta rozšíření vstupů a výstupů, např. pro OPPO, KTPO	1 ks		5 301,0 Kč	5 301,00 Kč
3	Konfigurační software pro ústředny	1 ks		1,0 Kč	1,00 Kč
4	provozní kniha EPS, schválená Cechem EPS ČR a MV GR HZS ČR	1 ks		285,0 Kč	285,00 Kč
5	12V, 17Ah, AGM akumulátor, optimální životnost 5let	2 ks		930,0 Kč	1 860,00 Kč
6	optický hlásič kouře	40 ks		910,0 Kč	36 400,00 Kč
7	patice s XPERT kartou	36 ks		83,0 Kč	2 988,00 Kč
8	Izolační patice s izolátorem	4 ks		178,0 Kč	712,00 Kč
9	Červený tlačítkový hlásič (povrchový) se zadním krytem, s izolátorem, resetovatelný plast, IP45	6 ks		1 127,0 Kč	6 762,00 Kč
10	čidlo detekce plynu vč.patice	1 ks		976,0 Kč	976,00 Kč
11	OPPO (univerzální obslužné pole požární ochrany) dle DIN 14661-2001, český popis, kompatibilní s ústřednami EPS Zettler, Esser, Schrack, Menvier, Interlogix, Notifier, BSX, F1 - včetně originální půlcylindrické vložky.	1 ks		7 367,0 Kč	7 367,00 Kč
12	zdroj dle EN54-4, 24V/5A-vč.dobíjení AKU, kovový kryt, místo pro 2x18Ah	1 ks		7 110,0 Kč	7 110,00 Kč
13	SONOS siréna, červená, 106 dB, 32 tónů, 9-60V DC, 6-35mA, EN 54-3, vysoká patice, IP65 - 18-980451	5 ks		549,0 Kč	2 745,00 Kč
14	Sonos Pulse maják na stěnu, vysoká patice, červená barva, červené světlo, 17-60V DC, 20/40mA (0,5/1Hz), IP65, -25°C až +70°C, splňuje EN54-23	6 ks		822,0 Kč	4 932,00 Kč
15	Kabel 1x2x0,8mm, plně jádro, stíněný, balení po 250m, červený plášť. Cena za 1m	450 m		6,0 Kč	2 700,00 Kč

16	Kabel, 2 vodiče, průřez 1.funkční při požáru min.P30R	230	m	22,0 Kč	5 060,00 Kč
17	Vysekání drážky do 36mm	590	m	45,0 Kč	26 550,00 Kč
18	Značení trasy vedení	590	m	1,0 Kč	590,00 Kč
19	Příchod zdířem	35	ks	55,0 Kč	1 925,00 Kč
20	Příchod stropem	3	ks	90,0 Kč	270,00 Kč
21	Utěsnění prostupu protipožární - kabelová ucpávka, vč. značení	15	ks	270,0 Kč	4 050,00 Kč
22	Připojení na silnoprůdné rozvody	1	ks	200,0 Kč	200,00 Kč
23	Drobný montážní materiál	1	ks	2 500,0 Kč	2 500,00 Kč
24	Zaškolení obsluhy a správce	1	ks	1,0 Kč	1,00 Kč
25	Zkušební provoz	8	hod	250,0 Kč	2 000,00 Kč
26	Koordinace s ostatními systémy	1	ks	750,0 Kč	750,00 Kč
27	Realizační projekt	1	ks	5 500,0 Kč	5 500,00 Kč
28	Likvidace odpadu včetně vedení evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady	1	ks	500,0 Kč	500,00 Kč
29	Dopravné techniků na stavbu a ze stavby	1	ks	2 000,0 Kč	2 000,00 Kč
30	Pomocné práce, příprava a úklid	16	hod	250,0 Kč	4 000,00 Kč
31	Projekt skutečného provedení, návody, tech. dokumentace	1	ks	3 500,0 Kč	3 500,00 Kč
32	Revize systému	1	ks	7 800,0 Kč	7 800,00 Kč
Celkem EPS					166 861,00 Kč

Stavba: Komunitně správní centrum Dačicka, objekt č.p.2
Objekt: Příloha č. 4 meněpráce stavební část

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková
1	4	5	6	7	8

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková
1	4	5	6	7	8
I HSV					
Práce a dodávky HSV					
1 Zemní práce					
1	113106122	Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic vč. očištění / znovu k použití / 2, 1, 11	m2	50,660	38,00
2	113106122a	Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic / m.č. 2.1.10 /	m2	24,780	38,00
3	122101101	Odkopávky v hor.ř.1 a 2 obj.do 100 m3 / (50,66*0,25)+(24,78*0,44)	m3	23,565	520,00
4	132201101	Hlub.rýh š.do 600 mm v hor.ř.3 vč.rýhy kolem obj./ (1,60*1,10)*0,30+(34,691*0,60)*0,80	m3	17,179	520,00
5	133201101	Hloubení šachet v hor.ř.3 obj.do 100 m3 / (0,30*0,30)*0,70*4	m3	0,252	750,00
6	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	17,431	30,00
7	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4/ 23,565+17,179+0,252	m3	40,996	180,00
8	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	40,996	10,00
9	1712222	Poplatek za skládku	t	69,693	250,00
10	181101102	Úprava pláňe po odkopech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním / 50,66+24,78	m2	75,440	10,00
2 Zakládání					
11	212752110	Trativod z drenážních trubek vč.lože a obsypu	m	34,691	110,00
12	272313611	Základový beton tř. C 16/20 / 0,252+0,528/	m3	0,780	2 500,00
3 Svislé a kompletní konstrukce					
13	311211129	Příplatek ke zdvu z kamene za lícování oboustranné	m3	0,240	300,00
14	311233	Zdivo pilíře / (0,45*0,45)*3,2	m3	0,648	4 700,00
15	313212120	Kamenná zídka / (1,6*0,5)*0,30	m3	0,240	3 600,00
16	317234410	Vyzdívká mezi nosníky z cihel pálených na MC / 0,085+0,243+0,415	m3	0,743	4 400,00
17	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu l do č 12 / 0,047	t	0,047	7 500,00
18	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu l č 22 / 0,263+0,059	t	0,322	6 900,00
19	133806	tyč ocelová l označení průřezu 100 / 0,047*1,08	t	0,051	18 000,00
20	133807	tyč ocelová l označení průřezu 140 / (0,263+0,059)*1,08	t	0,348	18 000,00
21	342272358	Příčky tl 100 mm Ytong / (4,8*3,2)-1,576	m2	13,784	380,00
22	342272558	Příčky tl 150 mm Ytong / (5,1*3,2)-1,773	m2	14,547	480,00
23	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami / 0,38+1,276+1,8	m2	3,456	500,00
24	346481111	Zapletování rýh ve stěnách rabciovým pletivem / 1,23+3,214+4,585	m2	9,029	350,00
4 Vodorovné konstrukce					
25	411321500	Deska z betonu C20/25 tl.7cm do trapéz.plechu vyz.sítl / co byla vybour.podl.	m2	13,230	520,00
26	411354171	Zřízení podpěrné konstrukce stropů	m2	4,000	300,00
27	411354172	Odstranění podpěrné konstrukce stropů	m2	4,000	100,00
28	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů l do č.12 / 0,194+0,215	t	0,409	8 500,00
29	13381	tyč ocelová l označení průřezu 100 / 0,194*1,08	t	0,210	18 000,00
30	13382	tyč ocelová l označení průřezu 120 / 0,215*1,08	t	0,232	18 000,00
31	13383	tyč ocelová l označení průřezu 140 / 0,399*1,08	t	0,431	18 000,00
32	13384	tyč ocelová l označení průřezu 200 / 0,288*1,08	t	0,311	18 000,00
33	13385	tyč ocelová l označení průřezu 200 / 0,298*1,08	t	0,322	18 000,00
34	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů l do č. 22 / 0,288+0,399+0,298	t	0,985	7 500,00
35	4139999	Příplatek na žár.zink.a protipožární nátěr ocel.střopnic	ks	1,000	3 000,00

36	·434191400	Osazení schodišťových stupňů kamenných /použito stavajících /4,83*3	m	14,490	380,00			
	I 5	Komunikace						
37	·564201111	Kladečí vrstva tl. 40 kamenivo 4/8 / 2.1.11	m2	50,660	60,00			
	I 6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení						
38	·611421331	Oprava vnitřních omítek váp. štuk.stropů v rozsahu do 30 % /10,43+5,31+3,52+(42,32*1,3	m2	74,276	150,00			
39	·612421331	Oprava vnitřních omítek štuk.stěn MV v rozsahu do 30 % /412,926+682,016+334,281	m2	1 429,223	70,00			
40	·612473182	Vnitřní omítka zdíva vápenocement ze suché směsi štuk. /32,64+5,76+30,72	m2	69,120	260,00			
41	·631312511	Beton C 12/15 tl.7cm vyztuž.sítí / ozn.13 /	m3	0,106	3 400,00			
42	·631312811	Betonová mazanina tl 6cm / 2,1,10 24,78*0,06	m3	1,486	3 200,00			
43	·631315611	Podkladní beton.mazanina C 16/20 tl.15cm /vyztuž.sítí/ 24,78*0,15	m3	3,717	3 150,00			
44	·631361921	Výztuž mazanin.betonu svařovanými sítěmi / 0,185+0,005	t	0,190	17 000,00			
45	·631571003	Štěrkový vyrovnávací podsyp tl.10 a 15cm /50,66*0,15)+(24,78*0,10)	m3	10,077	750,00			
46	·632451001	Samonivelační podlahová stěrka tl.15mm /105,45+177,40+156,32	m2	439,170	360,00			
	I 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání						Skutečnost 24,6 m2 v mč. 2.2.13, 2.2.02
47	·962031132	Bourání příček tl.10cm vč.úpr.po vybourání /16,32+4,288	m2	20,608	70,00			
48	·962031133	Bourání příček tl 15cm vč.úpr.po vybourání /11,52	m2	11,520	95,00			
49	·962032231	Bourání zdíva vč.úpr.po vybourání / 0,396+2,734+5,467+0,491	m3	9,088	570,00			
50	·963022819	Odstranění kamenných schodišťových stupňů vč.očistění /znovu k použití /4,83*3	m	14,490	60,00			
51	·96504	Vybourání zvýšené podlahy / 12,15+1,08	m2	13,230	350,00	-13,23	-4 630,50	
52	·965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických /66,22+9,02+3,11+27,10+23,74	m2	129,190	50,00	-24,590	-1 229,50	
53	·968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 /6,304+1,576	m2	7,880	222,00			Skutečnost 104,6 m2
54	·973031345	Vysekání kapes ve zdivu tl.30cm	ks	2,000	30,00			
55	·973031347	Vysekání kapes ve zdivu tl. 45 a 50cm /2+1	ks	3,000	40,00			
56	·973032862	Vysekání kapes pro zavázání příček tl.10cm /3+3	m	6,000	50,00			
57	·973032863	Vysekání kapes pro zavázání příček tl.15cm /3+3	m	6,000	90,00			
58	·979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	34,162	180,00	-2,18	-393,06	
59	·979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km / 5x /	t	170,810	5,00	-10,92	-54,59	
60	·979093111	Uložení suti na skládku	t	34,162	10,00	-2,18	-21,80	
61	·9790999	Poplatek za skládku	t	34,162	250,00	-2,18	-545,00	
	I 99	Přesun hmot						
62	·999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	104,142	700,00	-7,41	-5 188,30	
	I PSV	Práce a dodávky PSV						
	I 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						
63	·7111	D+M nopové folie	m2	34,691	62,00	-29,651	-1 838,36	5,04 4,8*1,05
64	·7112	D+M foliové hydroizolace proti RN záření tl.2mm / 2,1,10	m2	24,780	299,00			
65	·7113	D+M ochranné geotextilie	m2	24,780	42,00			
66	·7114	D+M separační vrstvy - PE folie /24,78+24,78	m2	49,560	15,00			
67	·998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě	%	3,210	10,00			
	I 713	Izolace tepelné						
68	·713121	D+M tepelné izolace tvrzený EPS S 150 tl.12cm	m2	24,780	280,00			
69	·7132	D+M izolace tepelné polystyren XPS tl.80mm	m2	17,591	380,00	-11,591	-4 404,58	6 4,8*1,25
70	·998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné	%	1,950	10,00			
	I 721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						
71	·721140906	Napojení nové kanalizace na stávající kanalizační šachtu	ks	1,000	500,00			
72	·721173403	Potrubi kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 150 systém KG	m	18,000	320,00			
73	·721173404	Potrubi kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 200 systém KG	hod	10,000	380,00			
74	·7301	Demontáž kanalizačních rozvodů	hod	2,000	190,00			
75	·7302	Součinnost s ostat.profesemí	hod	1,000	250,00			
76	·7303	Výkopové práce vč.pískování,úpr.povrchů do původ.stavu	m3	22,590	450,00			

77	·7304	Zkouška vodotěsnosti	hod	2,000	150,00				
78	·7305	Kmerové zkoušky	m	27,300	50,00		-27,30	-1 365,00	
79	·7306	Protokolární předání	hod	1,000	220,00				
80	·7307	Geodet. vyřízení podzemních sítí	hod	1,000	220,00				
81	·998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,050	500,00				
	I725	Zdravotechnika - zařizovací předměty							
82	·7251	Univerzální lapač sítěš splavenin 300x155/125/110 přímý černý	ks	3,000	500,00				
83	·7252	Dvorní vpusť s litiin. rámem a roštem, B 125 kN	ks	2,000	3 300,00				
84	·998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,070	500,00				
	I733	Ústřední vytápění - potrubí							
85	·551-30017	Trubka pro podlahové vytápění s kyslík bariérou 16x2,0	m	120,000	45,00				
86	·713481526	Montáž izolačních trubíc na potrubí do DN50	m	30,000	33,30				
87	·722181213-6	Izolace návleková tl.stěny 13mm vnitřní průměr 18mm	m	24,000	25,30				
88	·722181213-7	Izolace návleková tl.stěny 13mm vnitřní průměr 22mm	m	6,000	28,70				
89	·733111103	Potrubí ocelové závitové bežešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	24,000	169,00				
90	·733111104	Potrubí ocelové závitové bežešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	6,000	182,00				
91	·736110214	Podlahové vytápění systémové deska 30-2mm	m2	20,000	286,00				
92	·783424356	Nátěr syntet.potrubí do DN 50mm základní	m	22,000	12,50				
93	·783424384	Nátěr syntet.potrubí do DN 50mm Z+1x+2x email	m	8,000	51,10				
94	·78801	Napouštění systému ÚT	hod	4,000	320,00				
95	·78802	Topná a tlaková zkouška. Topná zkouška s hydraulickou regulací systému ÚT	hod	24,000	320,00				
96	·998733103	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	t	0,200	245,00				
	I734	Ústřední vytápění - armatury							
97	·734226112	Ventil term. přímý, vnitř.z.DN15 s termostatickou hlavici	ks	3,000	577,00				
98	·734227438	Ventil regulační, omezoavač teploty RTL, DN 15	ks	2,000	1 249,90				
99	·734265312	Šroubení lopenákové, přímé, DN15	ks	3,000	140,00				
100	·998734103	Přesun hmot pro armatury v objektech v do 24 m	t	0,010	229,00				
	I735	Ústřední vytápění - otopná tělesa							
101	·7351111370	Otopná tělesa litinová dvouslopková+zákl.nátěr.900/70	m2	9,220	1 676,00				
102	·7351111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	3,590	25,70				
103	·7351119140	Montáž otopného tělesa litinového článkového	m2	9,220	547,50				
104	·998735103	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	t	0,520	635,00				
	I743	Elektroinstalace - silnoproud							
105	·7431	Elektroinstalace - silnoproud D+M, specifikace samost. příloha	kpl	1,000	820 929,00				VP a MP v sam. příloze
	I744	Elektroinstalace - slaboproud							
106	·7441	Strukturované kabelážní systémy - SKS D+M, specifikace samost. příloha	kpl	1,000	449 600,00				VP a MP v sam. příloze
107	·7442	Elektrická požární signalizace - EPS D+M, specifikace samost. příloha	kpl	1,000	166 900,00				
	I762	Konstrukce tesařské							
108	·7621	Dřevěné lepené plnostěn. ramy kot.k zákl.kci a do nosníku v obv.stěně	ks	6,000	5 000,00				
109	·998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské	%	5,580	10,00				
	I763	Montované konstrukce - dřevostavby, sádrokartony							
110	·763130	SDK podhled PO REI 30 DP1 vč.koneč.povrch.úpr./3NP 187	m2	187,000	585,00		-187,000	-109 395,00	Odpočít celé 3. NP
111	·763131	SDK podhled PO REI 45 DP1 vč.koneč.povrch.úpr./7.154+77.08+175.42	m2	259 654	645,00				
112	·763132	SDK obklad vedení ÚT	m2	1,600	600,00		-1,6	-960,00	Odpočít m.č. 2.2.06
113	·998763201	Přesun hmot pro dřevostavby	%	7,990	30,00				
	I764	Konstrukce klempířské							
114	·764352203	Žlab Pz podkaponí půlkruhový vč.kotlika a nátěru ozn 14	m	5,400	240,00				
115	·764352811	Demontáž žlabu ozn 14	m	5,400	20,00				
116	·764451200	Výměna okap.svodu 7m a žlabu 10m z Pz vč.nátěru / ozn 17	ks	1,000	2 200,00				

117	764451203	Osaz.hranatého svodu Pz vč.nátěru /podél.obv.zdi s napoj.na stáv.kotlík/ ozn 15	m	4,000	240,00	-4	-960,00
118	764451205	Úprava okap.svodu 0,5m Pz vč.nátěru /osaz.kolen a nového lapače/ozn 16	ks	1,000	500,00		
119	764454203	Odpadní svody Pz kruhové vč.nátěru ozn 14	m	1,000	160,00		
120	764454802	Demontáž odpad.svodu vč.kotlíku ozn 14	m	6,200	50,00		
121	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské	%	1,560	10,00		
	1766	Výplně otvorů					
122	76610	D+M vnitř.dveří,pož.800x1500 EW30-C DP3 vč.obložk.zár a kov. ozn.1	ks	1,000	10 500,00		
123	76611	D+M vnitř.dveří,pož.800x1970 EW30-C DP3 vč.obložk.zár a kov.ozn 2	ks	1,000	10 000,00	-1	-10 000,00
124	76612	D+M typ.vnitř.dveří 1250x1970 vč.obložk.zár a kov. ozn.4	ks	1,000	15 000,00		
125	76613	D+M typ.vnitř.dveří 800x1970 vč.obložk.zár a kov. ozn.5	ks	1,000	12 000,00		
126	76614	D+M vnitř.dveří,pož.1050x2100 EW30-C DP1 vč.rámu a kov. ozn.6	ks	1,000	51 000,00		
127	76615	D+M vnitř.posun.dveří 900x1970 vč.obložk.zár a kov. ozn.7	ks	1,000	12 000,00		
128	76616	D+M typ.vnitř.dveří 1650x1970 vč.obložk.zár a kov. ozn.8	ks	1,000	16 500,00		
129	76617	D+M vnitř.dveří,pož.800x1970 EW15-C DP3 vč.zár a kov.ozn 9	ks	1,000	39 000,00	-1	-39 000,00
130	76618	D+M prosklené stěny 3000x2200 s automat.posuv.dveřmi ozn 18	ks	1,000	99 300,00		
131	76620	D+M vnitř.okna 900x1400 vč.parap..ozn 01	ks	1,000	7 300,00		
132	76621	D+M typ střech.dřev.oken vč.lem. 600x600. ozn 02	ks	3,000	14 000,00	-1	-14 000,00
133	76622	Celoproskl.stěna s dveřmi s izol.dvojskl.vč.přestř.na dřev.lep.rámy/(2,38+4,20)*4,831	m2	31,788	8 950,00		
134	998766202	Přesun hmot pro výplně otvorů	%	1,080	10,00		
	1767	Konstrukce zámečnické					
135	7671	Zábradlí lávky z nerez trubek výpln" bezpeč.sklo vč.madla /dle ozn 5	m	6,000	27 922,00		
136	7672	Podlaha lávky - skleněná průsvitná,neprůhledná s PO 30min /dle ozn 5	m2	5,000	13 000,00		
137	7673	Zábradlí - venk.schod. z trubek bezeš.hlad.kruhových v= 900mm /dle ozn 4	m	2,400	900,00		
138	7674	Madlo vnitřní z nerez.trubek bezeš.hlad.kruhových kotv.do zdi /dle ozn 9	m	10,250	900,00		
139	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce	%	1,790	1 000,00		
	1771	Podlahy z dlaždic					
140	771473113	Montáž soklíků z dlaždic keramických v do 120 mm / 13,35+18,5	m	31,850	82,00		
141	771573116	Montáž podlah keramických / 24,78+66,22+9,02+3,11+27,10+23,74	m2	153,970	280,00	-24,590	-6 885,20
142	5976	dodávka keram dlažby mrazuvzdorné vč.soklu	m2	28,433	180,00		
143	5975	dodávka keram dlažby vč.soklu	m2	148,991	170,00	-21,931	-3 728,27
144	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic	%	6,580	10,00		
	1772	Podlahy z kamene					
145	772521160	Kladení dlažby z kamene / použita stávající / 50,66+1,52	m2	52,180	322,00		
146	77252220	Oprava a renovace povrchu kamen.dlažby /2,2,01	m2	13,470	350,00	-13,47	-4 714,50
147	998772202	Přesun hmot pro podlahy z kamene	%	5,110	100,00		
	1776	Podlahy povlakové					
148	776511800	Demontáž povlakových podlah /177,40+132,58	m2	309,980	20,00		
149	776572100	Povlaková podlaha - zátěžový koberec vč.lišt / 177,40+132,58	m2	309,980	260,00	-88,39	-22 981,40
150	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové	%	0,380	10,00		
	1781	Obklady keramické					
151	781413113	Montáž obkladů vnitřních stěn / 18,84+17,64	m2	36,480	324,00	-36,48	-11 819,52
152	59761	dodávka obkladů	m2	40,128	120,00	-40,128	-4 815,36
153	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické	%	3,370	10,00	-3,37	-33,70
	1784	Dokončovací práce - malby					
154	784453601	Malby bílé dvojnásob. / 74,276+1429,223+69,120	m2	1 572,619	35,00		
		Celkem					-421 589,85

pouze montáž použiji se stávající(vybourané)

Dveře z kotelny na půdu

Změna množství

Skutečnost 129,38 m2

Skutečnost 127,06 m2